

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Проектная компания НОВАБУДОВА"

Модернизация помещений ЦРА №10
Мостовского района по ул.Советская,48
в г.Мосты (Корректировка проекта с учётом
постановления МАИС №3 от 26.01.2023)

Строительный проект

08.10-СМ

АЛЬБОМ :

СМЕТЫ

ЗАКАЗЧИК:

Гродненское РУП "Фармация"

ДИРЕКТОР

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА



В.Г.ГОРНОВСКИЙ

В.Г.ГОРНОВСКИЙ

О.Н. МАНЕКИНА

ГРОДНО 2023 г.

© ООО "Проектная компания НОВАБУДОВА"

Настоящая техническая документация является объектом авторского права.

Незаконное распространение или иное незаконное использование объектов авторского права преследуется по
Закону Республики Беларусь "Об авторском праве и смежных правах" от 17.05.2011 г. № 262-3, ст. 9.21 КоАП
Республики Беларусь, ст. 201 УК Республики Беларусь.

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к сводному сметному расчету стоимости строительства

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА №10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА)

Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 года в соответствии с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 №51 на основании объектных смет на отдельные здания, сооружения и виды работ.

Сводный сметный расчет соответствует данным объектных и локальных смет, составленных с использованием Нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.03.XXX-2017) в соответствии с Методическими указаниями по применению нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении (НРР 8.01.104-2017).

Сметная документация составлена по чертежам строительного проекта.

Зона строительства - 2

Текущие цены на ресурсы - без НДС

Стоимость человеко-часа рабочего 4-го разряда составляет 9.8 руб:

Стоимость материалов, изделий и конструкций принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен на материалы, изделия и конструкции для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 ЯНВАРЯ 2022 года.

Стоимость эксплуатации машин и механизмов принимается в соответствии с Республиканской нормативной базой текущих цен эксплуатации строительных машин и механизмов для определения сметной стоимости и составления сметной документации в текущем уровне цен на 1 ЯНВАРЯ 2022 года.

Текущие цены на ресурсы, отсутствующие в республиканской базе текущих цен, разработаны в соответствии с Методическими рекомендациями о порядке расчета текущих цен на ресурсы, используемые для определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденными приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 29.12.2011. № 457.

Общехозяйственные и общепроизводственные расходы и плановая прибыль определяются дополнительно в соответствии с порядком, установленным нормативными правовыми актами и в размере, утвержденном Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 11.01.2021 № 1 :

Средства на строительство временных зданий и сооружений и дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время определяются в соответствии со Сборником норм на строительство временных зданий и сооружений (НРР 8.01.102-2017) и со Сборником норм на дополнительные расходы при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время (НРР 8.01.103-2017).

Другие средства по главам 8-11 сводного сметного расчета определены на основании с ИНСТРУКЦИЕЙ о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной Постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 18.11.2011 № 51, и приняты в следующих размерах:

ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	6.1% * 0.8
в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	15%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	2.96% * 0.8
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ	34%
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ	0.306%
СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ	1%
СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)	1.38%
СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА	0.2%
СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ	0.28%
СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ	0.09%
СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ	2.4%
НДС (для объектов не освобожденных от НДС)	20%

Грозненское РЧП "Гармация"

(наименование утверждающей организации)

УТВЕРЖДЕНО

Всего в сумме 612,901 тыс.руб.

(с учетом продолжительности строительства)

в том числе:

на дату начала разработки сметной документации 516,769 тыс.руб.

на дату начала строительства объекта (выполнения

строительных, специальных, монтажных работ) 601,160 тыс.руб.

Возвратные суммы 2,239 тыс.руб.

приказ №165 Грозненского РЧП "Гармация" от 20.03.23 г. (ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства (очередки строительства)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА №10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

(наименование, адрес)

Код объекта 08.10

Дата начала разработки сметной документации на 1 ЯНВАРЯ 2022



Дата начала строительства АПРЕЛЬ 2023

Продолжительность строительства 5

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.								Прочие средства	Общая стоимость, тыс. руб.	
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе		Материалы, изделия, конструкции	ОХР и ОТР	Оборудование, мебель, инвентарь		Трудоемкость, чел.-час			
			зарплата машинистов	Транспорт			Планировая прибыль	Транспорт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Объектная смета № 1	ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА											
	возвратные материалы											
	Итого по главе 2	85,961	5,057	1,637	95,262	70,056	21,338	0,810	344,067	7887		
	возвратные материалы				10,163	54,991	0,427					
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	85,961	5,057	1,637	95,262	70,056	21,338	0,810	344,067	7887		
	возвратные материалы				10,163	54,991	0,427					
	П.29 ИНСТРУКЦИИ	ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ	0,994	0,596	0,119	2,385				3,976	268	
		в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ ОТ РАЗБОРКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 15 %				0,596				0,596		
		Итого по главе 8	0,994	0,596	0,119	2,385				3,976	268	
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	86,955	5,653	1,756	97,647	70,056	21,338	0,810	348,043	8155	
	возвратные материалы				10,163	54,991	0,427					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ГЛАВА 9 ПРОЧИЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ								
П.30.1 ИНСТРУКЦИИ	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ2.96 %*0.8 К-т =0.93	0,847	0,469 0,041	0,613				1,929 182
П.30.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ34 %						29,783	29,783
П.30.10	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ПОДГОТОВКОЙ ОБЪЕКТА К ПРИЕМКЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ0.306 %						0,998	0,998
ИНСТРУКЦИИ								
П.30.11	СРЕДСТВА НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (С УЧЕТОМ НДС)						6,878	6,878
ИНСТРУКЦИИ								
Указ Президента	СРЕДСТВА, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ1 %						3,608	3,608
Республики Беларусь								
от 06.07.2021г. № 259								
	Итого по главе 9	0,847	0,469 0,041	0,613			41,267	43,196 182
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	87,802	6,122 1,797	98,260 10,163 1,871	70,056 54,991	21,338 0,427	42,077	391,239 8337 1,871
	в т.ч. ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ							
ГЛАВА 10 СРЕДСТВА ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА								
П.31.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА СОДЕРЖАНИЕ ЗАКАЗЧИКА, ЗАСТРОЙЩИКА (ИНЖЕНЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)1.38 %						5,399	5,399
П.31.2 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АВТОРСКОГО НАДЗОРА0.2 %						0,655	0,655
	СРЕДСТВА НА ПРОЕКТНЫЕ И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТАДИЯ С (С УЧЕТОМ УСН)						27,637	27,637
П.31.6 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА ЦЕЛЕВЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНСПЕКЦИЙ ДЕПАРТАМЕНТА КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ0.28 %						1,000	1,000
(введен								
Постановлением МАИС								
РБ от 25.11.2013 №37)								
П.31.7 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА МОНИТОРИНГ ЦЕН (ТАРИФОВ), РАСЧЕТ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ0.09 %						0,333	0,333
(Введен								
Постановлением								
МАИС РБ от								
24.11.2015 №3,52)								
	Итого по главе 10						35,024	35,024
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-11	87,802	6,122 1,797 0,147 0,043	98,260 10,163 2,358 100,618 10,407	70,056 54,991 1,681 71,737 56,311	21,338 0,427 0,512 0,010 0,437	77,101	426,263 8337
П.33.1 ИНСТРУКЦИИ	СРЕДСТВА НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ2.4 %	2,107					1,850	10,230
	ИТОГО С УЧЕТОМ НЕПРЕДВИДЕННЫХ	89,909					78,951	436,493
П.33.2 ИНСТРУКЦИИ	НАЛОГИ И ОТЧИСЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ						80,276	8337
	НДС (для объектов не освобожденных от НДС)20 %						80,276	80,276
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА РАЗРАБОТКИ СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	89,909	6,269 1,840	100,618 10,407	71,737 56,311	21,850 0,437	159,227	516,769 8337
П.33.3.1	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В						84,391	84,391

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВЕНА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВ							
	ИТОГО НА ДАТУ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА	89,909	6,269	100,618	71,737	21,850	243,618	601,160
П.33.3.2	СРЕДСТВА, УЧИТЫВАЮЩИЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В		1,840	10,407	56,311	0,437		8337
ИНСТРУКЦИИ	СТРОИТЕЛЬСТВЕ В НОРМАТИВНЫЙ СРОК СТРОИТЕЛ						11,741	11,741
	ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ С УЧЕТОМ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ	89,909	6,269	100,618	71,737	21,850	255,359	612,901
П.34.1	ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН		1,840	10,407	56,311	0,437		8337
ИНСТРУКЦИИ	ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ			1,871			0,368	2,239
	ВСЕГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	89,909	6,269	100,618	71,737	21,850	255,359	612,901
			1,840	10,407	56,311	0,437		8337

Руководитель организации		О.Н.МАНЕКИНА
Главный инженер проекта		В.Г.ГОРНОВСКИЙ
Руководитель подразделения		

РАСЧЕТ СРЕДСТВ, УЧИТЫВАЮЩИХ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНЫХ ИНДЕКСОВ ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)
Дата начала разработки сметной документации 2022 ЯНВАРЬ
Дата начала строительства 2023 АПРЕЛЬ
Нормативный срок строительства, мес. 5
Итого по сводному сметному расчету с учетом непредвиденных работ и затрат, тыс.руб., 436,493

в том числе
оборудование, тыс.руб. 22,287
Налоги и отчисления, тыс.руб. 79,032
Итого по сводному сметному расчету на дату начала разработки сметной документации, тыс.руб., 515,525

в том числе
оборудование с НДС, тыс.руб. 26,744
затраты, не подлежащих индексации, с НДС, тыс.руб. 27,637
стоимость оборудования заказчика с транспортом и НДС
стоимость материалов заказчика с транспортом и НДС
Прочие затраты из Главы 1
затраты на ПИР и экспертизу 27,64

Другие затраты
Итого на дату начала разработки сметной документации для индексации, тыс.руб. 487,888


СПРАВОЧНО: возвратные суммы, тыс.руб. 1,871

Коэффициент, применяемый для определения средств, учитывающих применение прогнозных индексов на дату начала строительства	ЯНВАРЬ 2022	ФЕВРАЛЬ 2022	МАРТ 2022	АПРЕЛЬ 2022	МАЙ 2022	ИЮНЬ 2022	ИЮЛЬ 2022	АВГУСТ 2022	СЕНТЯБРЬ 2022	ОКТОБЕРЬ 2022	НОЯБРЬ 2022	ДЕКАБРЬ 2022
1,0055	1,0055	1,0055	1,0055	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138	1,0138

Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб. 84,391
Итого по сводному сметному расчету на дату начала строительства, тыс.руб., 572,279
в том числе
оборудование с НДС, тыс.руб. 31,370

Наименование	Стоимость	Месяцы выполнения работ											
		2023 АПРЕЛЬ	2023 МАЙ	2023 ИЮНЬ	2023 ИЮЛЬ	2023 АВГУСТ	2023 СЕНТЯБРЬ	2023 ОКТОБЕРЬ	2023 НОЯБРЬ	2023 ДЕКАБРЬ	2024 ЯНВАРЬ	2024 ФЕВРАЛЬ	
Нормы задела в строительстве по месяцам (%)		15,000	20,000	30,000	20,000	15,000							
Нормы задела по оборудованию (%)					50,000	50,000							
Стоимость без оборудования (тыс.руб.)	540,909	81,136	#####	162,273	108,182	81,136							
в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)	2,195	0,329	0,439	0,659	0,439	0,329							
Оборудование (тыс.руб.)	31,370				15,685	15,685							
Ежемесячный прогнозный индекс цен в строительстве (с нарастающим		1,0066	1,0132	1,01993	1,02666	1,033438							
Стоимость с учетом прогнозного индекса	551,708	81,671	#####	165,507	111,066	83,849							
в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)	2,239	0,331	0,445	0,672	0,451	0,340							
Стоимость оборудования с учетом прогнозного индекса	32,312				16,103	16,209							
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста	10,799	0,535	1,433	3,234	2,884	2,713							
в т.ч. возвратные материалы(тыс.руб.)	0,044	0,002	0,006	0,013	0,012	0,011							
Средства учитывающие применение прогнозных индексов роста на	0,942				0,418	0,524							

Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в нормативный срок строительства, тыс.руб. 11,741
Итого средства, учитывающие применение прогнозных индексов цен в строительстве, тыс.руб. 96,132
в том числе по возвратным суммам, тыс.руб. 0,368

Расчет составил 

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)
Код объекта 08.10

Объектная смета (Объектный сметный расчет) № 1

строительство ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА (наименование здания, сооружения)

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 344,067 тыс. руб.
(дата разработки)

Номера сметных расчетов (смет)	Наименование глав, объектов, работ, средств	Стоимость, тыс. руб.								
		Заработная плата	Эксплуатация машин и механизмов в том числе зарплата машинистов		Материалы, изделия, комплектующие	ОХР и ОПР	Оборудование, мебель, инвентарь		Прочие средства	Общая стоимость, тыс. руб.
				машинистов			Транспорт	Транспорт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Смета № 1	ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	55,533	2,614	54,193	48,749		0,405	208,642		
Смета № 2	ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	8,471	0,998	7,201	39,946			6222		
	возвратные материалы		1,153	15,792	6,082	0,600		37,095		
			0,339	0,969	4,016	0,012		961		
				1,275						
Смета № 3	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	4,524	0,377	9,196	4,552	6,715		29,674		
			0,108	0,897	3,278	0,134		475		
Смета № 4	ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ	2,176	0,106	3,042	2,154		0,405	9,696		
			0,010	0,261	1,552			224		
Смета № 5	ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	9,363	0,474	7,731	5,100	5,057		32,076		
			0,110	0,483	3,767	0,101		3		
Смета № 6	ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ	3,078	0,140	2,317	1,736	1,292		9,996		
			0,026	0,152	1,255	0,026		1		
Смета № 7	ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ	1,178	0,066	1,154	0,672	4,976		8,704		
			0,017	0,078	0,480	0,100				
Смета № 8	ВНУТРЕННИЕ СЕТИ СВЯЗИ	1,638	0,127	1,837	1,011	2,698		8,184		
			0,029	0,122	0,697	0,054		1		
Итого по объекту		85,961	5,057	95,262	70,056	21,338	0,810	344,067		
	возвратные материалы		1,637	10,163	54,991	0,427		7887		
				1,275						

Главный инженер проекта В.Г.ГОРНОВСКИЙ

(подпись) (инициалы, фамилия)

Руководитель подразделения

(подпись) (инициалы, фамилия)

Составил ДА ПЕРЯКОВА

(должность) (инициалы, фамилия)

(подпись)

Проверил

(должность) (инициалы, фамилия)

(подпись)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)
Код объекта 8,1

Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА
Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей АС

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1
на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС
Стоимость 208,642 тыс.руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 1. 1. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
ЖК-90-90 РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ										
1	E46-44-2	Разборка деревянных заполнений проемов оконных	100м2	1 455,85	66,08	39,48				1 521,93
	(86.504 / 70.75)	без подоконных досок	0,0198	28,83	1,31	0,78				30,14
2	E46-44-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных	100м2	875,65	66,08	39,48				941,73
	(86.504 / 70.75)	и воротных	0,2952	258,49	19,51	11,65				278,00
3	E46-34-4	Разборка стен кирпичных	м3	69,44	57,35	20,58				126,79
	(86.504 / 70.75)		2,965	205,89	170,04	61,02				375,93
4	E46-34-5	Разборка стен мелкоблочных	м3	55,96	38,62	13,86				94,58
	(86.504 / 70.75)		1,14	63,79	44,03	15,80				107,82
5	E46-19-1	Демонтаж металлоконструкций покрытий/	юванных кв	95,81	21,12	5,65	16,28	2,30		135,51
	(86.504 / 70.75)	ДЕМОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО	0,017	1,63	0,36	0,10	0,28	0,04		2,31
6	E10-32-1	Установка каркаса из брусев/ РАЗБОРКА	м3	107,47	3,48	1,69				110,95
	(86.504 / 70.75)	ДЕРЕВЯННОГО ОГРАЖДЕНИЯ	0,14	15,05	0,49	0,24				15,54
7	ПР	Демонтаж К=0,3 ОТДЕЛКА (ПЕРЕГОРОДКИ, СТЕНЫ)								
8	E63-12-1	Снятие простых и улучшенных обоев в	100м2	87,64						87,64
	(86.504 / 70.75)	помещениях площадью более 5 м2	2,225	195,00						195,00
9	E53-2-1	Разборка фанерной обшивки стен/ РАЗБОРКА	100м2	77,58						77,58
	(86.504 / 70.75)	ОБШИВКИ САЙДИНГА	1,225	95,04						95,04
10	E63-19-6	Разборка облицовки стен из керамических	100м2	228,37	3,25	2,33				231,62
	(86.504 / 70.75)	глазурированных плиток без сохранения плитки	1,31	299,16	4,26	3,05				303,42
11	ПР	ПОЛЫ								
12	E57-2-7	Разборка покрытий полов из керамических плиток	100м2	636,73	13,22	7,90				649,95
	(86.504 / 70.75)		1,512	962,74	19,99	11,94				982,73
13	E57-3-2	Разборка цементных плитнусов и из керамической	100м	204,10						204,10
	(86.504 / 70.75)	плитки	1,95	398,00						398,00

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
14	E57-2-5 (86.504 / 70.75)	Разборка покрытий полов из линолеума и релина	100м2	95,98	3,78	2,26			99,76	
			1,626	156,06	6,15	3,67			162,21	
15	E57-2-8 (86.504 / 70.75)	Разборка покрытий цементных полов	100м2	1 013,37	92,76	39,55			1 106,13	
			2,866	2 904,32	265,85	113,35			3 170,17	
16	E12-14-1 (86.504 / 70.75)	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном/РАЗБОРКА УТЕПЛИТЕЛЯ ИЗ ДРОБЛЕННОГО ГАЗОСИЛИКАТА	м3	10,29	3,42	1,31			13,71	
			1,53	15,74	5,23	2,00			20,97	
17	E46-41-1 (86.504 / 70.75)	Демонтаж K=0,3 Разборка оснований из бетона на гравии под полы/РАЗБОРКА ПОКРЫТИЯ ИЗ МОЗАИЧНОГО БЕТОНА	м3	81,38	113,79	40,84			195,17	
			3,325	270,59	378,35	135,79			648,94	
18	E57-3-1 (86.504 / 70.75)	Разборка деревянных плинтусов и из пластмассовых материалов	100м	24,44					24,44	
			1,657	40,50					40,50	
19	E58-4-1 (86.504 / 70.75)	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м	114,61	0,07				114,68	
			0,01	1,15					1,15	
20	E46-34-2 (86.504 / 70.75)	Разборка фундаментов бетонных/ БЕТОННЫХ СТУПЕНЕЙ	м3	87,39	143,04	51,33			230,43	
			0,06	5,24	8,58	3,08			13,82	
21	ПР	КРЫЛЬЦА КР-1, КР-2								
22	E46-19-1 (86.504 / 70.75)	Демонтаж металлоконструкций покрытий/ ованных кс МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ	ованных кс	95,81	21,12	5,65	16,28	2,30	135,51	
			0,015	1,44	0,32	0,08	0,24	0,03	2,03	
23	E46-19-1 (86.504 / 70.75)	Демонтаж металлоконструкций покрытий/ ованных кс МЕТАЛЛИЧЕСКИХ УГОЛКОВ	ованных кс	95,81	21,12	5,65	16,28	2,30	135,51	
			0,0053	0,51	0,11	0,03	0,09	0,01	0,72	
24	E46-24-2 (86.504 / 70.75)	Оббивка штукатурки с поверхностей стен и потолков кирпичных	100м2	208,57					208,57	
			0,026	5,42					5,42	
25	E46-34-2 (86.504 / 70.75)	Разборка фундаментов бетонных/ РАЗБОРКА ЧАСТИ БЕТОННОГО БОРТА ПОДПОРНЫХ	м3	87,39	143,04	51,33			230,43	
			0,1	8,74	14,30	5,13			23,04	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		5 933,33	938,88	367,71	0,61	0,08	6 872,90	
		Плановая прибыль							5 450,65	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							4 457,96	
		ЖЗ-60-30-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ).							16 781,51	
		ПОДВЕСНЫЕ ПОТОЛКИ = 417.2 М2 =								
26	E34-141-1 (86.504 / 70.75)	Монтаж алюминиевых реечных потолков с креплением добелями	м2	1 342,45	4,74		15,97	2,26	1 365,42	
			0,222	298,02	1,05		3,55	0,50	303,12	
27	C530-РП	АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ	м2				70,20	4,26	74,46	
			22,644				1 589,61	96,46	1 686,07	
28	C201-77000	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т	т				6 419,09	389,64	6 808,73	
			0,018				115,54	7,01	122,55	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29	E34-142-1 (86.504 / 70.75)	Устройство полвесного потолка типа ARMSTRONG/ МОДУЛЬНЫЕ ПЛИТЫ	100м2 3,423	1 739,58 5 954,58	3,78 12,94		15,97 54,67	2,26 7,74	1 761,59 6 029,93		
30	C108-100-SAN	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	шт 240				0,34 81,60	0,05 12,00	0,39 93,60		
31	C101-10115	Анкер латунный М8	шт 240				0,50 120,00	0,07 16,80	0,57 136,80		
32	C101-15510	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x60	100 шт 3,49				3,04 10,61	0,43 1,50	3,47 12,11		
33	C101-160975-1	Подвес регулируемый с зажимом для профиля / НАПРАВЛЯЮЩАЯ Т-24	М 1201,5				0,68 817,02	0,10 120,15	0,78 937,17		
34	C103-ППП	ПЛИТА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М2 352,6				4,63 1 632,54	0,65 229,19	5,28 1 861,73		
35	C101-160975	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт 240				0,65 156,00	0,09 21,60	0,74 177,60		
36	C101-160949	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25x25 мм, толщиной 0,25 мм	м 174,6				0,70 122,22	0,10 17,46	0,80 139,68		
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью Ж2-60-30-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ (ПОТОЛКИ). ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ = 84.49 М2 = 21 332,83											
37	E15-61-2 (86.504 / 70.75)	Оштукатуривание простое поверхностей потолков цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2 0,063	729,66 45,97	61,77 3,89	45,47 2,86	239,11 15,06	5,72 0,36	1 036,26 65,28		
38	E15-315-1 (86.504 / 70.75)	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2 0,4429	515,30 228,23	0,43 0,19	0,21 0,09	28,75 12,73	4,05 1,79	548,53 242,94		
39	C101-23802-1	Грунтовка ЛАКРИТ	кг 7,9722				1,77 14,11	0,25 1,99	2,02 16,10		
40	C101-138036-1	Шпательная белая, финишная, для внутренних работ (В) , полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг 48,719				0,65 31,67	0,09 4,38	0,74 36,05		
41	C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг 15,502				7,02 108,82	0,99 15,35	8,01 124,17		
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью Ж2-60-30-10 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА = 8.3 М2 = 147,66											
42	E26-200-1	Подготовка нижней поверхности железобетонных	100м2	147,25	0,41						

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы и ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	(86.504 / 70.75)	плит покрытия (перекрытия)	0,083	12,22	0,03				12,25		
43	E26-201-1	Огрунтовка нижней поверхности железобетонных плит покрытия (перекрытия) вручную	100м2	46,77					46,77		
	(86.504 / 70.75)	плит покрытия (перекрытия) вручную	0,083	3,88					3,88		
44	C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т				535,67	75,74	611,41		
			0,00125				0,67	0,09	0,76		
45	E26-202-2	Теплоизоляция нижней поверхности плит покрытия (перекрытия) плитами минераловатными на клею	100м2	725,31	1,64		4,30	0,59	731,84		
	(75.493 / 50.01)		0,083	60,20	0,14		0,36	0,05	60,75		
46	C104-748	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола URSA XPS N-III толщиной 30-150 мм	м3				233,36	33,00	266,36		
			1,36				317,37	44,88	362,25		
47	C101-138065	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т				389,32	55,05	444,37		
			0,062				24,14	3,41	27,55		
48	E26-203-1	Механическое крепление теплоизоляционных плит дюбелями при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)	шт	59,83	3,25		31,46	4,63	99,17		
	(75.493 / 50.01)		0,42	25,13	1,37		13,21	1,94	41,65		
49	E26-204-2	Устройство армирующего и защитного слоев из полимерных материалов по минераловатым плитам утеплителя вручную при устройстве теплоизоляции нижней поверхности плит покрытия (перекрытия)	100м2	759,11	1,62		105,26	14,69	880,68		
	(75.493 / 50.01)		0,083	63,01	0,13		8,74	1,22	73,10		
50	C101-138065	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т				389,32	55,05	444,37		
			0,059				22,97	3,25	26,22		
51	E15-315-1	Улучшенная окраска потолков акриловыми составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	100м2	515,30	0,43	0,21	28,75	4,05	548,53		
	(86.504 / 70.75)		0,083	42,77	0,04	0,02	2,39	0,34	45,54		
52	C101-23802-1	Грунтовка ЛАКРИТ	кг				1,77	0,25	2,02		
			1,49				2,64	0,37	3,01		
53	C101-138036-1	Шпательная белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг				0,65	0,09	0,74		
			9,13				5,93	0,82	6,75		
54	C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг				7,02	0,99	8,01		
			2,91				20,43	2,88	23,31		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				207,21	1,71	0,02	418,85	59,25	687,02	
Плановая прибыль									162,94	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									115,86	
Ж2-40-20-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ = 1056.6 М2 =									965,82	
55	E15-61-3 (86.504 / 70.75)	Оштукатуривание улучшенное поверхностей стен цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону	100м2 1,964	829,37 1 628,88	63,66 125,03	46,60 91,52	363,22 713,36	11,94 23,45	1 268,19 2 490,72	
56	E61-46-1 (86.504 / 70.75)	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону отделочным раствором, приготовляемым в построечных условиях, площадью отдельных мест до 1м2, толщиной слоя до 20 мм	100м2 8,602	2 094,27 18 014,91	21,95 188,81	13,11 112,77			2 116,22 18 203,72	
57	C414-9015	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:6	м3 18,92				104,99 1 986,41		104,99 1 986,41	
58	E13-107-1 (86.504 / 70.75)	Армирование мембранных покрытий геотекстилем (стеклосеткой) поверхностей кровель, фундаментов, емкостей под воду и силосных ям горизонтальных	0м2 покрыт 2,2	20,55 45,21			95,79 210,74	13,39 29,46	129,73 285,41	
59	E15-65-1 (86.504 / 70.75)	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	100м2 0,075	1 887,60 141,57	17,58 1,32	10,50 0,79	461,95 34,65	1,69 0,13	2 368,82 177,67	
60	E15-65-1 (86.504 / 70.75)	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню/ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	100м2 0,076	1 887,60 143,46	17,58 1,34	10,50 0,80	361,28 27,46	1,69 0,13	2 268,15 172,39	
61	E26-96-1 (86.504 / 70.75)	Установка перфорированных алюминиевых уголков для защиты выступающих углов	100м 0,669	274,03 183,33	0,30 0,20	0,21 0,14			274,33 183,53	
62	C101-160949	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм	м 68,24				0,70	0,10	0,80	
63	E15-311-2 (86.504 / 70.75)	Шпательование по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за два раза	м2 поверхн 1,486	495,78 736,73	0,71 1,06	0,35 0,52	47,77 128,35	6,82 18,14	54,59 884,28	
64	C101-23802-1	Грунтовка ЛАКРИТ	кг 26,75				1,77	0,25	2,02	
65	E15-410-1 (86.504 / 70.75)	Устройство декоративного полимерного покрытия типа ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА	100 м2 1,486	2 467,11 3 666,13			23,27 34,58	3,25 4,83	2 493,63 3 705,54	
66	C101-137406-5	Штукатурка защитно-отделочная (под валик) для внутренних (В) работ, полимерная (П), водно-дисперсионная, многоцветная (не требует окрашивания)	т 0,0538				31 819,00 1 711,86	4 499,21 242,06	36 318,21 1 953,92	
ИТОГО прямые затраты по разделу				24 560,22	317,76	206,54	4 942,53	331,71	30 152,22	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОХР и ОПР										
Плановая прибыль										
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										
Ж2-40-20-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ОБЛИЦОВочные РАБОТЫ = 79 М2 =										
67	E15-60-1 (86.504 / 70.75)	Штукатурка поверхностей стен известковым раствором простая по камню и бетону	100м2	635,27	54,71	40,68	228,94	29,09	948,01	
68	E15-300-2 (86.504 / 70.75)	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону	0,79	501,86	43,22	32,14	180,86	22,98	748,92	
			100м2	1 879,25	3,11	2,11	958,21	135,34	2 975,91	
			0,79	1 484,61	2,46	1,67	756,99	106,92	2 350,98	
69	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т				256,78	36,31	293,09	
			0,632				162,28	22,95	185,23	
70	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т				1 327,20	187,67	1 514,87	
			0,06399				84,93	12,01	96,94	
71	C101-КД	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	100ШТ				1,07	0,08	1,15	
			3,16				3,38	0,25	3,63	
72	E10-267-1 (86.504 / 70.75)	Устройство зашивок сантехоборудования из влагостойкого гипсокартона по металлическому каркасу	100м2	1 243,28	40,25		1 546,23	216,44	3 046,20	
			0,295	366,77	11,87		456,14	63,85	898,63	
73	E20-59-1 (102.4397 / 73.48)	Установка решеток площадью в свету до 0,2 м2 в конструкцию подвесного потолка/ РЕВИЗИОННАЯ ДВЕРЦА	100 решеток	688,94	9,52		19,62	1,78	719,86	
			0,02	13,78	0,19		0,39	0,04	14,40	
74	C203-51901	Дверца ревизионная пластмассовая Д 15х15 см	шт				3,40	0,48	3,88	
			2	2 367,02	57,74	33,81	1 651,77	229,96	4 306,49	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР										
Плановая прибыль										
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										
Ж2-40-20-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ = 1046.8 М2 =										
75	E15-314-2 (86.504 / 70.75)	Улучшенная окраска стен внутри помещений акриловыми составами с полной подготовкой поверхности по сборным конструкциям	100м2	305,16		0,16			305,16	
			10,468	3 194,41	1,67				3 194,41	
76	C101-23802-1	Грунтовка ЛАКРИТ	кг				1,77	0,25	2,02	
			188,424				333,51	47,11	380,62	
77	C101-138036-1	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг				0,65	0,09	0,74	
			1151,48				748,46	103,63	852,09	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.		Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
78	C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	366,38			7,02	0,99	8,01	
							2 571,99	362,72	2 934,71	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		3 194,41		1,67	3 653,96	513,46	7 361,83	
		Плановая прибыль							2 764,74	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							2 261,23	
		ЖЗ-60-40-160 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ГРАНИТНЫЕ, МРАМОРНЫЕ							12 387,80	
		M2 =							381,7	
79	ПР	ТИП 1 - 265,3 M2								
80	E11-67-1 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установкк ПБ-1	100 м2		411,60	63,02	21,96	158,31	24,83	657,76
			2,653		1 091,97	167,19	58,26	420,00	65,87	1 745,03
81	E11-114-1 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий полов плитами повышенной прочности из керамогранита размером 600х600 мм	100 м2		1 687,91	23,64	0,89	69,21	9,83	1 790,59
			2,653		4 478,03	62,72	2,36	183,61	26,08	4 750,44
82	C101-29914	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2					16,81	2,38	19,19
			271,93					4 571,14	647,19	5 218,33
83	C101-137405-1	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, высокоэластичная (S1), высокоадгезионная (C2), для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75 (для крупноформатной плитки)	т					1 784,00	252,26	2 036,26
			2,1224					3 786,36	535,40	4 321,76
84	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т					1 327,20	187,67	1 514,87
			0,06877					91,27	12,91	104,18
85	ПР	ТИП 2 - 10,7 M2								
86	E11-67-1 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установкк ПБ-1	100 м2		411,60	63,02	21,96	158,31	24,83	657,76
			0,107		44,04	6,74	2,35	16,94	2,66	70,38
87	E11-47-3 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЭС на клею по цементной стяжке	100м2		1 486,88	12,36	1,88	1 016,58	143,31	2 659,13
			0,107		159,10	1,32	0,20	108,77	15,33	284,52
88	C101-137405-1	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, высокоэластичная (S1), высокоадгезионная (C2), для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75 (для крупноформатной плитки)	т					1 784,00	252,26	2 036,26
			0,0856					152,71	21,59	174,30

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
89	ПР	ТИП 2* - 6,3 М2								
90	E11-67-1 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установок ПБ-1	100 м2 0,063	411,60 25,93	63,02 3,97	21,96 1,38	158,31 9,97	24,83 1,56	657,76 41,43	
91	E11-9-2 (86.504 / 70.75)	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО	100м2 0,063	71,24 4,49	11,45 0,72	6,84 0,43			82,69 5,21	
92	C104-716	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	м3 0,3893				184,91 71,99	26,15 10,18	211,06 82,17	
93	E11-67-1 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установок ПБ-1	100 м2 0,063	411,60 25,93	63,02 3,97	21,96 1,38	158,31 9,97	24,83 1,56	657,76 41,43	
94	E11-67-3 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установок ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-67-1; E11-67-2	100 м2 0,63	83,07 52,33	42,81 26,97	16,78 10,57	360,48 227,10	57,94 36,50	544,30 342,90	
Кф										
95	E11-47-3 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий пола плиткой ГРЕС на клею по цементной стяжке	100м2 0,063	1 486,88 93,67	12,36 0,78	1,88 0,12	1 016,58 64,04	143,31 9,03	2 659,13 167,52	
96	C101-137405-1	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, высокоэластичная (S1), высокоадгезионная (C2), для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, M150, F75 (для крупноформатной плитки)	т 0,0504				1 784,00 89,91	252,26 12,71	2 036,26 102,62	
97	ПР	ТИП 3 - 6,9 М2								
98	E11-67-1 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию с применением установок ПБ-1	100 м2 0,069	411,60 28,40	63,02 4,35	21,96 1,52	158,31 10,92	24,83 1,71	657,76 45,38	
99	E11-4-1 (72.292 / 69.89)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике БИТУМИНОЛЬ первый слой/ Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-2.5	100м2 0,069	408,17 28,16	99,06 6,84	18,40 1,27	1 275,96 88,04	89,95 6,21	1 873,14 129,25	
100	E11-4-2 (72.292 / 69.89)	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами (рубероидом) на мастике БИТУМИНОЛЬ: последующий слой/ ДО 3-Х СЛОЕВ	100м2 0,138	246,24 33,98	59,44 8,20	9,02 1,24	968,47 133,65	68,32 9,43	1 342,47 185,26	
101	E11-52-1 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке	100м2 0,069	1 113,28 76,82	12,36 0,85	1,88 0,13	130,50 9,00	18,45 1,27	1 274,59 87,94	
102	C101-29902	Плитки керамические для полов неглазурованные тип ГРЕС размером 300х300х8 мм	м2 7,07				9,86 69,71	1,39 9,83	11,25 79,54	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
103	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,0552				256,78 14,17	36,31 2,00	293,09 16,17	
104	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т 0,000559				1 277,60 0,71	180,65 0,10	1 458,25 0,81	
105	ПР	ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью Ж2-60-40-50 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ, ПОЛЫ. РУЛОННЫЕ, ИЗ ПЛИТОК ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ = 83.8 М2 = ТИП 4 - 36,8 М2		6 142,85	294,62	81,21	10 129,98	1 429,12	17 996,57 5 374,86 4 402,97 27 774,40	
106	E11-67-2 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по основанию из утеплителя с применением установок ПБ-1	100 м2 0,368	377,34 138,86	62,19 22,89	21,96 8,08	158,31 58,26	24,83 9,14	622,67 229,15	
107	E11-67-3 (86.504 / 70.75)	Устройство цементно-песчаных стяжек с применением установок ПБ-1: добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к нормам E11-67-1; E11-67-2	100 м2 0,368	8,31 3,06	4,28 1,58	1,68 0,62	36,05 13,27	5,79 2,13	54,43 20,04	
108	E11-66-1 (86.504 / 70.75)	Устройство самонивелирующихся стяжек по железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	100м2 0,368	470,60 173,18	3,29 1,21				473,89 174,39	
109	C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т 0,004416				535,67 2,37	75,74 0,33	611,41 2,70	
110	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,3496				256,78 89,77	36,31 12,69	293,09 102,46	
111	E11-70-1 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий из рулонного материала типа ТАРКЕТТ/ ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ	100 м2 0,368	399,15 146,89	30,18 11,11	0,28 0,10	5,35 1,97	0,75 0,28	435,43 160,25	
112	C101-55000	Линолеум поливинилхлоридный труднотопляемый безосновный марки ТТН толщиной 1,8 мм	м2 37,54				75,38 2 829,77	10,66 400,18	86,04 3 229,95	
113	C101-32903	Клей Бустилат	т 0,0191				4 037,50 77,12	570,90 10,90	4 608,40 88,02	
114	ПР	ТИП 5 - 55,7 М2								
115	E11-66-1	Устройство самонивелирующихся стяжек по	100м2	470,60	3,29				473,89	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе зарплатная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	(86.504 / 70.75)	железобетонным конструкциям толщиной 5 мм	0,557	262,12	1,83				263,95		
116	C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т 0,006684				535,67 3,58	75,74 0,51	611,41 4,09		
117	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,52915				256,78 135,88	36,31 19,21	293,09 155,09		
118	E11-70-1 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий из рулонного материала типа ТАРКЕТТ/ГОМОГЕННЫЙ ЛИНОЛЕУМ	100 м2 0,557	399,15 222,33	30,18 16,81	0,28 0,16	5,35 2,98	0,75 0,42	435,43 242,54		
119	C101-55000	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ГТН толщиной 1,8 мм	м2 56,81								
120	C101-32903	Клей Бустилат	т 0,029				4 037,50 117,09	570,90 16,56	4 608,40 133,65		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		946,44	55,43	8,96	3 332,06	472,35	4 806,28		
		Плановая прибыль							826,45		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							675,94		
		Ж2-60-90 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ							6 308,67		
121	E11-11-10 (86.504 / 70.75)	Устройство примыканий стяжек к стенам	100м 3,202	63,28 202,62	2,95 9,45	1,76 5,64	2,32 7,43	0,33 1,06	68,88 220,56		
122	C101-86151	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый Кровляэласт, марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг	м2 10,6698				6,19 66,05	0,88 9,39	7,07 75,44		
123	E11-40-3 (86.504 / 70.75)	Устройство плитусов поливинилхлоридных с креплением шурупами	100м 0,87	61,15 53,20	1,73 1,51		1,82 1,58	0,26 0,23	64,96 56,52		
124	C101-64707	Плитусы для полов из пластика	м 87,87				0,83 72,93	0,12 10,54	0,95 83,47		
125	E11-49-1 (86.504 / 70.75)	Укладка плитуса из плитки ГРЕС на клею	100м 1,175	332,35 390,51	0,85 1,00	0,28 0,33	0,40 0,47	0,06 0,07	333,66 392,05		
126	C101-29902	Плитки керамические для полов неглазурованные тип ГРЕС размером 300х300х8 мм	м2 17,625				9,86 173,78	1,39 24,50	11,25 198,28		
127	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,141				256,78 36,21	36,31 5,12	293,09 41,33		
128	E11-49-1 (86.504 / 70.75)	Укладка плитуса из плитки ГРЕС на клею	100м 2,36	332,35 784,35	0,85 2,01	0,28 0,66	0,40 0,94	0,06 0,14	333,66 787,44		
129	C101-29914	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2 35,4				16,81 595,07	2,38 84,25	19,19 679,32		
130	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная,	т				256,78	36,31	293,09		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	0,01888				4,85	0,69	5,54
131	E11-51-3 (86.504 / 70.75)	Облицовка ступеней и подступенков плиткой ГРЭС на клею	100м2	1 578,01	5,66	1,88	1 016,58	143,31	2 743,56
132	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,0688	135,71	0,49	0,16	87,43	12,32	235,95
133	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т 0,000697				0,89	0,13	1,02
134	E11-52-1 (86.504 / 70.75)	Устройство покрытий пола из плитки керамической на клею по цементной стяжке	100м2	1 113,28	12,36	1,88	130,50	18,45	1 274,59
135	C101-29902	Плитки керамические для полов неглазурованные тип ГРЭС размером 300х300х8 мм	м2 11,17	121,35	1,35	0,20	14,22	2,01	138,93
136	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т 0,0872				256,78	36,31	293,09
137	C101-138032-1	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т 0,000883				1,13	0,16	1,29
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				1 687,74	15,81	6,99	1 213,18	171,81	3 088,54
Плановая прибыль									1 466,01
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									1 199,02
Ж2-40-60-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА = 37,8 м2 =									5 753,57
138	E10-237-7 (86.504 / 70.75)	Установка дверных блоков из ПВХ во внутренних дверных проемах и в перегородках в кирпичных стенах при площади проема до 3 м2	юм2 проем 0,378	1 176,33	36,02	212,07	27,71	1 452,13	548,90
139	C203-51025-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ5 П Г	М2 2,73				320,00	45,25	365,25
140	C203-51025-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г	М2 5,04				873,60	123,53	997,13
141	C203-51025-4	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ6 П Г	М2 3,36				385,00	54,44	439,44
142	C203-51025-6	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ7 П Г	М2 2,1				1 940,40	274,38	2 214,78
143	C203-51025-7	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ	М2				385,00	54,44	439,44
							1 293,60	182,92	1 476,52
							347,00	49,07	396,07
							728,70	103,05	831,75
							347,00	49,07	396,07

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе зарплатная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВЗ П Г	8,4				2 914,80	412,19	3 326,99		
144	C203-51025-8	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ	M2				347,00	49,07	396,07		
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВЗ П Г	12,6				4 372,20	618,28	4 990,48		
145	C203-51025-13	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ	M2				348,00	49,21	397,21		
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВЗ П Ч	1,89				657,72	93,01	750,73		
146	C203-51025-14	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ	M2				385,00	54,44	439,44		
		ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВЗ П Г	1,68				646,80	91,46	738,26		
147	C1-АП	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	ШТ				0,50	0,07	0,57		
			29,238				14,62	2,05	16,67		
148	E10-238-1	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема до 3 м2	Юм2 проем	118,82			304,80		423,62		
	(86.504 / 70.75)		0,378	44,91			115,21		160,12		
149	E10-117-1	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен	100м	64,05					64,05		
	(86.504 / 70.75)		1,135	72,70					72,70		
150	C101-60600	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГЕРОСТОН	т	0,0397			8 470,00	1 197,66	9 667,66		
151	E9-341-3	Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках однополых в проемах кирпичных стен при площади проема до 2 м2	Юм2 проем	1 794,45	30,23	6,25	336,26	47,55	383,81		
	(62.876 / 67.42)		0,0525	94,21	1,59	0,33	190,47	17,30	2 032,45		
							10,00	0,91	106,71		
152	C207-2112-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ4 С Г 21-8 Л Н П	ШТ				448,50	63,42	511,92		
			1				448,50	63,42	511,92		
153	C207-2116-5	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ3 С Г 21-8 Л Н П	ШТ				448,50	63,42	511,92		
			1				448,50	63,42	511,92		
154	C207-2529-12	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ5 С Г 21-9 Л Н П	ШТ				448,50	63,42	511,92		
			1				448,50	63,42	511,92		
155	E9-341-4	Установка дверей металлических тамбурных на лестничных клетках двухпольных в проемах кирпичных стен при площади проема свыше 2 м2	Юм2 проем	1 666,95	29,04	6,45	178,17	16,27	1 890,43		
	(62.876 / 67.42)		0,042	70,01	1,22	0,27	7,48	0,68	79,39		
156	C207-1505	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-1П(Л)-РП-ЛК-21-10	ШТ				484,00	29,38	513,38		
			1				484,00	29,38	513,38		
157	C207-1513	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО	ШТ				438,44	26,61	465,05		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ПРЕДЕЛУ О НЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-П(Л)-РП-ПЛ-21-10	1				438,44	26,61	465,05	
158	E9-356-3 (62.876 / 67.42)	Установка дверных блоков из алюминиевых сплавов во внутренних дверных проемах в кирпичных стенах и перегородках с креплением дюбелями, при площади проема до 3 м2	Юм2 проем 0,0252	1 236,64 31,16	30,48 0,77		144,68 3,65	18,77 0,47	1 430,57 36,05	
159	C206-132000-1	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДВЗ А Г 21-12 2Л	M2 2,52				622,50 1 568,70	88,02 221,81	710,52 1 790,51	
160	E10-231-1 (86.504 / 70.75)	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной в бетонных и кирпичных стенах, при площади проема до 2 м2	Юм2 проем 0,1197	155,06 18,56			255,00 30,52		410,06 49,08	
161	E10-117-1 (86.504 / 70.75)	Нанесение герметизирующей мастики ручным шприцем-герметизатором при установке оконных (дверных балконных) блоков в проемы кирпичных стен	100м 0,359	64,05 22,99					64,05 22,99	
162	C101-60600	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная ГЕРОСТОН	т 0,0126				8 470,00 106,72	1 197,66 15,09	9 667,66 121,81	
163	E10-264-1 (86.504 / 70.75)	Установка наличника из ПВХ	100 м 1,033	216,25 223,39	1,10 1,14		36,18 37,37	2,84 2,93	256,37 264,83	
164	C203-52453	Наличник из поливинилхлоридного профиля	м 105,366				1,69 178,07	0,24 25,29	1,93 203,36	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		1 022,58	18,34	0,60	18 184,52	2 472,32	21 697,76	
		Плановая прибыль							838,79	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							717,38	
		Ж2-30-50-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ДВЕРИ, ВОРОТА =							23 253,93	
165	E9-323-2 (62.876 / 67.42)	Установка дверей входных наружных металлических в жилых зданиях в кирпичных стенах	т 0,352	817,80 287,87	11,12 3,91		161,41 56,82	18,93 6,66	1 009,26 355,26	
166	C207-2530-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-10 ЛН П	ШТ 1				497,27 497,27	70,31 70,31	567,58 567,58	
167	C207-2529-Д2	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-10 ЛН П	ШТ 1				497,27 497,27	70,31 70,31	567,58 567,58	
168	C207-2533-Д3	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-12 2ПР Н П	ШТ 1				746,38 746,38	105,54 105,54	851,92 851,92	
169	E10-36-1 (86.504 / 70.75)	Установка и крепление наличников/ ИСКЛЮЧАЕТСЯ РАБОТА ПО УСТАНОВКЕ	коробок б/	66,91	0,71	0,42			67,62	
			-2,3359	-156,30	-1,66	-0,98			-157,96	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Зарплата	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР										
		Плановая прибыль		131,57	2,25	-0,98	1 797,74	252,82	2 184,38	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							44,95	
		Ж2-90-20-10 КРЫЛЬЦО КР-1 = 16.91 М2 =							82,80	
170	E1-164-2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 100м3	100м3	1 509,20					2 312,13	
	(86.504 / 70.75)	до 2 м без креплений с откосами, грунт 2 группы	0,0001	0,15					1 509,20	
									0,15	
171	E1-18-4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, грунт 1 группы	1000м3	207,22	2 020,37	640,85			2 227,59	
	(86.504 / 70.75)		0,00001		0,02	0,01			0,02	
172	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ КЛАСС ГРУЗА I (1 /)	т					3,30	3,30	
			0,0228					0,08	0,08	
173	E46-71-2	Сверление отверстий в бетонных конструкциях на 00 отверст	00 отверст	223,82	12,35				236,17	
	(86.504 / 70.75)	глубину 200 мм электроперфоратором с применением спиральных шнеков диаметром отверстий до 30 мм	0,15	33,57	1,85				35,42	
174	E6-55-8	Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм/ СВЯЗИ	т	203,26	13,94	4,80	74,19	4,50	295,89	
	(86.504 / 70.75)		0,0036	0,73	0,05	0,02	0,27	0,02	1,07	
175	E6-13-1	Устройство стен подвалов бетонных из бетона класса В7,5/ С16/20	100м3	3 360,88	363,30	119,37	10 626,59	1 678,07	16 028,84	
	(86.504 / 70.75)		0,0002	0,67	0,07	0,02	2,13	0,34	3,21	
176	E11-11-11	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию	100 м2	371,77	12,41	3,88	156,94	24,83	565,95	
	(86.504 / 70.75)		0,07	26,02	0,87	0,27	10,99	1,74	39,62	
177	E11-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток бетонных, цементных или мозаичных	100м2	774,45	27,97	16,71	127,57	14,77	944,76	
	(86.504 / 70.75)		0,0826	63,97	2,31	1,38	10,54	1,22	78,04	
178	C414-ПЛ	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ К 30.30.3-М.-А	М2				10,00	1,41	11,41	
			7,14				71,40	10,07	81,47	
179	C414-ПН	ПЛИТКА НАКРЫВНАЯ М39.19.9	ШТ				2,58	0,36	2,94	
			17				43,86	6,12	49,98	
180	E10-35-1	Установка штучных изделий (столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.)/ УСТАНОВКА РЕШЕТКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ОБУВИ С ПОДДОНОМ ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА	100 изделий	633,29	57,82	34,55			691,11	
	(86.504 / 70.75)		0,01	6,33	0,58	0,35			6,91	
181	C101-85004-2	Решетки приемков грязезащитные (для вытирания ног) металлические	т				5 498,90	777,54	6 276,44	
			0,0028				15,40	2,18	17,58	
182	C101-ПДЗ	ПОДДОН ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА 600Х400	ШТ				208,77	29,52	238,29	
			1				208,77	29,52	238,29	
183	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	100м2	1 184,24	13,69	8,18	3 198,95	231,53	4 628,41	
	(86.504 / 70.75)		0,025	29,61	0,34	0,20	79,97	5,79	115,71	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		161,05	6,09	2,25	443,33	57,08	667,55	
		Плановая прибыль							141,27	
									115,55	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе зарплатная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью										
Ж2-90-90 ОТГРАЖДЕНИЯ = 0 Т =										
184	E46-25-8 (86.504 / 70.75)	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с арматурой диаметром до 16 мм с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм, диаметром 60 мм	00 отверстий 0,18	332,76 59,90	52,05 9,37		202,08 36,37	28,52 5,13	615,41 110,77	
185	E9-62-5 (62.876 / 67.42)	Монтаж лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	т 0,15352	391,27 60,07	103,92 15,95	8,58 1,32	61,43 9,43	7,94 1,22	564,56 86,67	
186	C201-65000	Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц	т 0,15352				6 704,49 1 029,27	406,96 62,48	7 111,45 1 091,75	
187	C101-15512	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8x80 мм	100 шт 0,16				6,77 1,08	0,96 0,15	7,73 1,23	
188	C101-15511	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x80 мм	100 шт 0,62				3,72 2,31	0,53 0,33	4,25 2,64	
189	E13-16-6 (86.504 / 70.75)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2 0,0415	67,92 2,82	3,14 0,13	0,14 0,01	38,93 1,62	5,50 0,23	115,49 4,80	
190	E13-28-2 (86.504 / 70.75)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	100м2 0,0415	54,29 2,25	3,80 0,16	0,28 0,01	210,02 8,72	29,70 1,23	297,81 12,36	
Кф										
ИТОГО прямые затраты по разделу ОНР и ОНР				125,04	25,61	1,34	1 088,80	70,77	1 310,22	
Плановая прибыль									94,82	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									87,37	
Ж2-50-10-30 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПЕРЕГОРОДКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ КЕРАМИЧЕСКИХ = 95.9 М2 =									1 492,41	
191	E8-7-3 (86.504 / 70.75)	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича керамического обыкновенного	100м2 0,292	1 550,76 452,82	183,06 53,45	59,92 17,50	1 753,88 512,13	254,66 74,36	3 742,36 1 092,76	
192	E8-7-302 (86.504 / 70.75)	Кладка перегородок армированных толщиной в 1:2 кирпича при высоте этажа до 4 м из кирпича силикатного утолщенного	100м2 0,667	1 550,76 1 034,36	182,46 121,70	59,57 39,73	1 627,47 1 085,52	234,66 156,52	3 595,35 2 398,10	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОНР и ОНР				1 487,18	175,15	57,23	1 597,65	230,88	3 490,86	
Плановая прибыль									1 335,98	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									1 092,67	
Ж2-60-10 ПЕРЕМЫЧКИ = 20 ШТ =									5 919,51	
193	E7-44-10 (86.504 / 70.75)	Укладка перемычек массой до 0,3 т	100шт 0,2	162,90 32,58	195,17 39,03	74,91 14,98	51,74 10,35	7,66 1,53	417,47 83,49	
194	582821-0554	ПЕРЕМЫЧКА ИПБ13-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт. 14				3,97 55,58	0,46 6,44	4,43 62,02	
195	582821-0555	ПЕРЕМЫЧКА ИПБ16-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт. 14				4,69 55,58	0,55 6,44	5,24 62,02	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Зарплата	Эксплуатация машин		Материалы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.038.1 ВЫП.1										
196	582821-0553	ПЕРЕМЫЧКА ППБ10-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.				9,38	1,10	10,48	
197	ПР	УСИЛЕНИЕ СУЩ.ПЕРЕМЫЧКИ	4				12,76	1,48	14,24	
1.038.1 ВЫП.1										
198	E46-31-1	Пробивка борозд в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м бороз,	131,80	204,05	73,23			335,85	
	(86.504 / 70.75)		0,006	0,79	1,22	0,44			2,01	
199	E7-20-5	Установка опорных уголков	т	131,15	53,77	15,09	96,57	13,65	295,14	
	(86.504 / 70.75)		0,0126	1,65	0,68	0,19	1,22	0,17	3,72	
200	C110-17400	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63х63 мм	т				2 500,21	151,76	2 651,97	
			0,0126				31,50	1,91	33,41	
1.038.1 ВЫП.1										
201	E7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	т	463,83	89,04	16,99			552,87	
	(86.504 / 70.75)		0,00191	0,89	0,17	0,03	2 649,60	160,83	2 810,43	
202	C101-123419	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4х40 мм	т				5,06	0,31	5,37	
			0,00191							
203	E46-33-1	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3 заделки	536,93	5,21	2,96	182,85	21,25	746,24	
	(86.504 / 70.75)		0,001	0,54	0,01	0,18	0,18	0,02	0,75	
1.038.1 ВЫП.1										
204	E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	100м2	1 184,24	13,69	8,18	3 198,95	231,53	4 628,41	
	(86.504 / 70.75)		0,01	11,84	0,14	0,08	31,99	2,32	46,29	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР										
				48,29	41,25	15,72	158,02	15,28	262,84	
									55,37	
									45,28	
									363,49	
Плановая прибыль										
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										
Ж2-90-90 УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ, УСИЛЕНИЕ СТЕН										
205	E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т/ ДЕМОНТАЖ	100шт	48,87	58,55	22,47			107,42	
	(86.504 / 70.75)		0,12	5,86	7,03	2,70			12,89	
Демонтаж К=0,3										
206	E53-39-1	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками	30м стоек	504,44	2,83	1,69	17,07	2,41	526,75	
	(86.504 / 70.75)		0,64	322,84	1,81	1,08	10,92	1,54	337,11	
207	E46-68-2	Сверление сквозных отверстий диаметром до 30 мм 00 отверст	0,3	91,95	5,15				97,10	
	(86.504 / 70.75)	электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 250 мм	0,3	27,59	1,55				29,14	
1.038.1 ВЫП.1										
208	E6-55-8	Установка отдельных стержней в стенах диаметром свыше 8 мм/ СВЯЗИ	т	203,26	13,94	4,80	74,19	4,50	295,89	
	(86.504 / 70.75)		0,0036	0,73	0,05	0,02	0,27	0,02	1,07	
209	E46-27-3	Пробивка проемов в конструкциях из кирпича	м3	112,09	127,73	45,84			239,82	
	(86.504 / 70.75)		3,59	402,40	458,55	164,57			860,95	
210	E46-22-1	Кладка отдельных участков кирпичных стен и	м3	144,62	3,78	2,26	127,79	20,23	296,42	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
			Количество	4	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	
	(86.504 / 70.75)	заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	0,035	5,06	0,13	0,08	4,47	0,71	10,37		
211	E46-4-3 (86.504 / 70.75)	Усиление стен кирпичных стальными тяжами	т	1 904,99	40,22	9,42	1 768,34	130,77	3 844,32		
			0,072	137,16	2,90	0,68	127,32	9,42	276,80		
212	C201-77000	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,0661			6 419,09	389,64	6 808,73		
							424,30	25,76	450,06		
213	C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т				3 921,87	554,55	4 476,42		
			0,0061				23,92	3,38	27,30		
214	E15-70-6 (86.504 / 70.75)	Штукатурка карнизов и тяг по сетке без устройства каркаса	100м2	3 548,17	31,27	18,68	4 015,71	351,32	7 946,47		
			0,0245	86,93	0,77	0,46	98,38	8,61	194,69		
215	E13-16-6 (86.504 / 70.75)	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100м2	67,92	3,14	0,14	38,93	5,50	115,49		
			0,0181	1,23	0,06		0,70	0,10	2,09		
216	E13-28-2 (86.504 / 70.75)	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-110	100м2	54,29	3,80	0,28	210,02	29,70	297,81		
			0,0181	0,98	0,07	0,01	3,80	0,54	5,39		
		Кф									
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		990,78	472,92	169,60	694,08	50,08	2 207,86		
		Плановая прибыль							1 003,78		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							820,97		
		Ж2-90-90 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ = 80,45 М3 =							4 032,61		
217	E51-7-1 (86.504 / 70.75)	Погрузка ручную сподручных и навалочных грузов (отходов)/ МЕТАЛЛОЛОМ	т	5,06					5,06		
			0,0388	0,20					0,20		
218	E51-7-6 (86.504 / 70.75)	Погрузка строительных отходов погрузчиками	100 м3		214,84	52,81			214,84		
			0,8045	172,84	42,49				172,84		
219	C310-10 (1 /)	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	т	98,79				2,93	2,93		
							8,15	289,45	289,45		
220	BC999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов	т	49,72862					8,15		
									405,29		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		0,20	172,84	42,49		289,45	867,78		
		Плановая прибыль							36,93		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							30,20		
		ИТОГО прямые затраты по смете		55 532,71	2 614,47	998,11	54 192,83	7 200,70	934,91		
		ВСЕГО, в том числе							#####		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							#####		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							55 532,71		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							2 614,47		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							998,11		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							54 192,83		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.		Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ТРАНСПОРТ							7 200,70	
		ОХР и ОПР							48 749,29	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							39 946,46	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
		ТРАНСПОРТ								
		ОХР и ОПР								
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								
		ТРАНСПОРТ								
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							405,29	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							6 066,95	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							127,97	
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ								

Составил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)	
Код объекта 08.10.	
Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА	
Шифр здания, сооружения 1	
Комплект чертежей АС	

№п/п		код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость: ед.изм. / всего, руб.	
1	2	3		4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ					
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				руб.	55532,71
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				чел/ч	127,97
4	M020129	Краны башенные 8 т				МАШ.-ч	0,00252
5	M020130	Краны башенные 10 т				МАШ.-ч	6,34144
6	M021104	Краны на автомобильном ходу 16 т				МАШ.-ч	0,029169
7	M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т				МАШ.-ч	0,306871
8	M021143	Краны на автомобильном ходу 16 т				МАШ.-ч	0,0684
9	M021245	Краны на гусеничном ходу 40 т				МАШ.-ч	0,009698
10	M030101	Автопогрузчики 5 т				МАШ.-ч	0,001034
11	M030401	Лебедки электрические тягловым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)				МАШ.-ч	1,76724
12	M030402	Лебедки электрические тягловым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)				МАШ.-ч	0,45198
13	M030403	Лебедки электрические тягловым усилием 19,62 (2) кН (т)				МАШ.-ч	1,694861
14	M030404	Лебедки электрические тягловым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)				МАШ.-ч	0,090639
15	M030405	Лебедки электрические тягловым усилием до 49,05 (5) кН (т)				МАШ.-ч	4,02192
16	M031110	Подъемники строительные 0,5 т				МАШ.-ч	0,7078
17	M031811	Погрузчики однокошковые универсальные пневмоколесные 2 т				МАШ.-ч	5,18098
18	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)				МАШ.-ч	2,539154
19	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки				МАШ.-ч	0,267905
20	M040600	Установки для ручной плазменной резки металла				МАШ.-ч	1,78374
21	M041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А				МАШ.-ч	1,843775
22	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин				МАШ.-ч	8,42604
23	M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин				МАШ.-ч	52,56913
24	M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин				МАШ.-ч	0,194164
25	M060337	Экскаваторы однокошковые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3				МАШ.-ч	0,000575
26	M070148	Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.)				МАШ.-ч	0,000134

1	2	3	4	5	6	7
27	M110102	Бадьи емкостью 4 м3	МАШ.-ч	0,003642	0,3	
28	M110610	Смеситель-перетружатель 3 м3	МАШ.-ч	0,43656	12,13	5,3
29	M110800	Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л	МАШ.-ч	5,5186	16,45	90,79
30	M110903	Растворосмесители передвижные 150 л	МАШ.-ч	0,02007	10,15	0,2
31	M110907	Вибраторы	МАШ.-ч	24,9617	0,63	15,71
32	M110920	Растворонасосы 1 м3/ч	МАШ.-ч	16,586	9,41	156,08
33	M121003	Котлы битумные передвижные 400 л	МАШ.-ч	1,11918	2,76	3,09
34	M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	16,60834	0,55	9,13
35	M255048	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	8,9208	0,54	4,82
36	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	4,30176	0,4	1,72
37	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	15,49813	0,59	9,16
38	M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-ч	28,04897	0,69	19,34
39	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-ч	55,47657	0,39	21,64
40	M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-ч	17,9084	2,35	42,1
41	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	9,7045	0,54	5,24
42	M331604	Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм	МАШ.-ч	3,3408	2,73	9,12
43	M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	99,73394	0,2	19,98
44	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	31,21012	11,8	368,34
45	M331618	Электротермос	МАШ.-ч	1,26477	6,12	7,74
46	M340601	Пистолет распылитель	МАШ.-ч	0,169264	0,83	0,14
47	M351306	Электрическая горелка	МАШ.-ч	5,52225	4,07	22,48
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						2617,76
48	582821-0553	ПЕРЕМЫЧКА ПБ10-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	4	3,19	12,76
49	582821-0554	ПЕРЕМЫЧКА ПБ13-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	14	3,97	55,58
50	582821-0555	ПЕРЕМЫЧКА ПБ16-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	2	4,69	9,38
51	C1-АП	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	шт	29,238	0,5	14,62
52	C101-1002	Асбест хризотилковый марки А-6К-30	т	0,001794	1200	2,15
53	C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00971	3921,87	38,08
54	C101-10115	Анкер латунный М8	шт	240	0,5	120
55	C101-102600	Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс	т	0,000298	4693,12	1,4
56	C101-102902	Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245	т	0,03456	2855,08	98,67
57	C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе волостоякая	м2	34,79673	9,57	333,01
58	C101-11100-1	Шлифшкурка	м2	0,0332	10,38	0,34
59	C101-11401	Ветошь	кг	1,93876	1,99	3,88
60	C101-11401	Ветошь	кг	0,0345	1,88	0,06
61	C101-115000	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (A240), диаметром 10 мм	т	0,08631	2484,47	214,43
62	C101-116400	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А300, диаметром 20 мм	т	0,03384		
63	C101-123419	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, размерами 4х40 мм	т	0,00191	2649,6	5,06
64	C101-128902	Ткань мешочная	10 м2	1,3572	28,28	38,37
65	C101-130600	Портландцемент 500-Д0 (в упаковке)	т	0,000117	171,23	0,02

1	2	3	4	5	6	7
66	C101-130600	Портландцемент 500-ДЮ (в упаковке)	т	0,004019	171,23	0,69
67	C101-137405-1	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, высокоэластичная (S1), высокоадгезионная (C2), для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, M150, F75 (для крупноформатной плитки)	т	2,2584	1784	4028,98
68	C101-137406-5	Штукатурка защитно-отделочная (под валик) для внутренних (В) работ, полимерная (П), водно-дисперсионная, многоцветная (не требует окрашивания)	т	0,0538	31819	1711,86
69	C101-138032-12	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т	0,002139	1277,6	2,73
70	C101-138032-12	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т	0,13276	1327,2	176,2
71	C101-138036	Шпательная белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0,179063	600,8	107,59
72	C101-138036-1	Шпательная белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	5,85575	0,6	3,51
73	C101-138036-1	Шпательная белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	1209,329	0,65	786,06
74	C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,27765	535,67	148,74
75	C101-138057	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, M150	т	0,002313	182,62	0,43
76	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), M100	т	1,88183	256,78	483,22
77	C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), M100	т	0,089	259	23,06
78	C101-138065	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т	0,121	389,32	47,11
79	C101-148401	Шурупы с полукруглой головкой 4x50 мм	т	0,000479	3300	1,58
80	C101-149002	Шурупы-саморезы 4,8x19 мм	шт	551,622	0,03	16,55
81	C101-149002-	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5x25 мм	шт	545	0,01	5,45
82	C101-150500	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм	т	0,000126	9656,53	1,22
83	C101-151400	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т	0,001044	6280,56	6,56
84	C101-151800	Электроды типа Э50А диаметром 4 мм	т	0,001632	4868,33	7,95
85	C101-153000	Электроды типа Э42А диаметром 6 мм	т	0,000076		
86	C101-15500-1	Дюбель-гвозди 3,7x40	т	0,000083	13350	1,12
87	C101-15500-18	Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10x120	шт	43,26	0,2	8,65

1	2	3	4	5	6	7
88	C101-15501	Дюбель металлический рамный 10x112	10 шт	15,40224	2,97	45,74
89	C101-15503	Дюбель металлический рамный 10x152	10 шт	7,752184	3,56	27,59
90	C101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x40 мм	100 шт	0,76995	2,18	1,68
91	C101-15510	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x60	100 шт	3,49	3,04	10,61
92	C101-15511	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x80 мм	100 шт	0,62	3,72	2,31
93	C101-15512	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8x80 мм	100 шт	0,16	6,77	1,08
94	C101-160949	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25x25 мм, толщиной 0,25 мм	м	242,84	0,7	169,99
95	C101-160957	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27x28, 0,6 мм	м	23,6	2,02	47,67
96	C101-160970	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75x50, 0,6 мм	м	53,1	4,88	259,13
97	C101-160975	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт	240	0,65	156
98	C101-160975-П	Подвес регулируемый с зажимом для профиля / НАПРАВЛЯЮЩАЯ Т-24	м	1201,5	0,68	817,02
99	C101-17500-1	Гвозди строительные	кг	0,007935	2,95	0,02
100	C101-17900	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,000295	3452,19	1,02
101	C101-18001	Гвозди строительные оцинкованные	т		3862,46	0,01
102	C101-21603	Герметик силиконовый 280мл	шт	4,6485	4,48	20,83
103	C101-21903	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальнотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,31478	184,67	58,13
104	C101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	224,6362	1,77	397,61
105	C101-26302	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазуруемые, именные, размером 300x200 мм	м2	82,16	9,2	755,87
106	C101-28701	Плитки керамические для полов основные неглазуруемые (керамогранит) размером 300x300 мм, 303x303 мм	м2	26,368	9,86	259,99
107	C101-29902	Плитки керамические для полов неглазуруемые тип "ГРЕС" размером 300x300x8 мм	м2	35,865	9,86	353,63
108	C101-29914	Плитки керамические для полов основные глазуруемые (керамогранит) размером 600x300 мм	м2	307,33	16,81	5166,21
109	C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,37421	3,97	1,49
110	C101-32903	Клей Бустилат	т	0,0481	4037,5	194,21
111	C101-34066	Краска акриловая для внутренних работ (СП "Колор" ООО), белая	кг	2,905		
112	C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	384,792	7,02	2701,24
113	C101-48602	Круг отрезной 230x2x22 для резки камня, бетона	шт	1,56527	1,68	2,63
114	C101-48604	Круг отрезной 125x1,6x22 для резки металла	шт	0,283875	0,58	0,17
115	C101-51509-2	Лента малярная, односторонняя, 50ммx50м	м2	19,318	1,79	34,58
116	C101-51512-1	Лента уплотнительная	м	23,6	0,45	10,62
117	C101-55000	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН толщиной 1,8 мм	м2	56,81		
118	C101-55000	Линолеум поливинилхлоридный трудновоспламеняемый безосновный марки ТТН толщиной 1,8 мм	м2	37,54	75,38	2829,77
119	C101-60600	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "ТЕРОСТОН"	т	0,0523	8470	442,98
120	C101-62300	Мыло твердое хозяйственное	шт	5,944	0,55	3,27
121	C101-63205	Папка пропитанная	кг	0,714	3,31	2,36
122	C101-6400-1	Ацетилен растворенный технический марки Б	м3	0,052373	19,23	1,01

1	2	3	4	5	6	7
123	C101-64707	Плинтусы для полов из пластика	м	87,87	0,83	72,93
124	C101-7000	Бензин автомобильный АИ-95	т	0,014421	2223	32,06
125	C101-7300	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,038157	835,71	31,88
126	C101-7400	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,006555	835,71	5,48
127	C101-75002	Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ), с угоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2	30,975	3,58	110,89
128	C101-78200	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0096		
129	C101-78200-2	Поковки строительные (скобы, закрепы, хомуты) массой до 1,6 кг	т		5590	
130	C101-79100-1	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке	мл	15569,6	0,01	155,69
131	C101-79700	Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм	т		1833,33	0,01
132	C101-81600	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм	т	0,000023	3364,03	0,08
133	C101-85004-2	Решетки приемков грязезащитные (для вытирания ног) металлические	т	0,0028	5498,9	15,4
134	C101-86151	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг	м2	23,184	5,95	137,94
135	C101-86151	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг	м2	10,6698	6,19	66,05
136	C101-86708	Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм	шт	0,3744	96,98	36,31
137	C101-86722	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14мм	шт	0,545095	12,29	6,7
138	C101-86723	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм	шт	0,024444	6,41	0,16
139	C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	2,464595	2,05	5,06
140	C101-86724-2	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по дереву) диаметром 4 мм, длиной 75 мм	шт	0,26845	1,81	0,49
141	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	4,17	8,69	36,24
142	C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	0,42336	5,83	2,46
143	C101-86726-39	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт	0,412755	5,74	2,37
144	C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	3,645	7,28	26,54
145	C101-86734	Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм	шт	0,016	3,81	0,06
146	C101-87400	Сетка провололочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	19,56667	26,05	509,72
147	C101-96200	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т	0,000012	2164,07	0,03
148	C101-КД	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	100шт	3,16	1,07	3,38
149	C101-ПДЗ	ПОДДОН ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА 600Х400	шт	1	208,77	208,77

1	2	3	4	5	6	7
150	C102-10800	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м3	0,001372	314,04	0,43
151	C102-11600	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м3	0,002923	342,23	1
152	C102-13400	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 4 сорта	м3	0,096	113,8	10,92
153	C102-20300	Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта	м3	0,003027	207,52	0,63
154	C102-2300	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта	м3	0,000158	348,5	0,06
155	C102-2500	Брусски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта	м3	0,000014	234	
156	C102-2700	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта	м3	0,01224	413,18	5,06
157	C102-3410	Брусски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0,01601	463	7,43
158	C102-4800	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м3	0,028728	344,2	9,89
159	C102-5400	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта	м3	0,0395	177,95	7,03
160	C102-6100	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,000172	324,49	0,06
161	C102-7800	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта	м3	0,00009	156,04	0,01
162	C102-800	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, 1-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)	м3	0,1664		
163	C103-100	Труба стальная сварная водогазопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	0,91611	3,29	3,03
164	C103-1700	Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	0,8136	10,8	8,79
165	C103-ППП	ПЛИТА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М2	352,6	4,63	1632,54
166	C104-10001	Стеклосетка ССП-160(100)	м2	235,979	0,93	219,46
167	C104-716	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	м3	0,3893	184,91	71,99
168	C104-748	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола URSA XPS N-III толщиной 30-150 мм	м3	1,36	233,36	317,37
169	C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м	рулон	0,5015	12,41	6,22
170	C108-100-	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	шт	240	0,34	81,6
171	C110-17400	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс, шириной полки 63х63 мм	т	0,0126	2500,21	31,5
172	C110-17507	Заглушка полиэтиленовая рамного анкера	шт	208,0764	0,03	6,24
173	C110-900	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	т	0,000068		
174	C113-10100	Мука андешитовая кислотоупорная марки А	т	0,030567	395,98	12,1

1	2	3	4	5	6	7
175	C113-12904-	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м2	54,6518	0,69	37,7
176	C113-15600	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,000724	4276,37	3,1
177	C113-2100	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000585	3538,75	2,07
178	C113-22900	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110, белая, серая	т	0,001788	5290	9,46
179	C113-24600	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	т	0,000253	4962,68	1,26
180	C113-24600-9	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	кг	0,011445	4,92	0,05
181	C113-3601	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки D50H	кг	1,20366	4,8	5,78
182	C113-7700	Кензол нефтяной марки А	т	0,000089	4716,98	0,42
183	C201-65000	Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц	т	0,15352	6704,49	1029,27
184	C201-77000	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,0841	6419,09	539,84
185	C203-36000	Наличник деревянный тип Н-1, размером 13х74 мм	м	13,0944	2,38	31,17
186	C203-39600-1	Пробки деревянные	м3	0,078542		
187	C203-49801	Щиты из досок толщина 25 мм	м2	0,008	23,09	0,18
188	C203-49901	Детали погонажные: штапики	м.лп.		0,58	
189	C203-51025-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ5 П Г 21-13 2Л Н П	М2	2,73	320	873,6
190	C203-51025-	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2	1,89	345	652,05
191	13	ПРОФИЛЯ ДВ3 П Ч 21-9 Л П	М2	1,68	385	646,8
192	C203-51025-	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2			
193	14	ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г 21-8 Н П	М2	5,04	385	1940,4
194	C203-51025-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2	3,36	385	1293,6
195	C203-51025-4	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2	2,1	347	728,7
196	C203-51025-6	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2	8,4	347	2914,8
197	C203-51025-7	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2	12,6	347	4372,2
198	C203-51025-8	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО	М2			
199	C203-51025-	ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г 21-10 Н П	шт	2	3,4	6,8
200	C203-51901	Дверца ревизионная пластмассовая Д 15х15 см	м	105,366	1,69	178,07
201	C203-52453	Наличник из поливинилхлоридного профиля	т	0,000172	3091,08	0,54
202	C204-2900	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднокатаной периодического профиля класса Вр-1 для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	т	0,003848	2835,37	10,91
203	C204-400	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм	М2	2,52	622,5	1568,7
204	C206-132000-	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 А Г 21-12	шт	1	484	484
205	C207-1505	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСТАПШАЯ, С ЛАКОКРАСНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-				

1	2	3	4	5	6	7
203	C207-1513	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДП-2-С-Г-	ШТ	1	685,04	685,04
204	C207-2112-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ4 С Г 21-8 Л Н П	ШТ	1	448,5	448,5
205	C207-2116-5	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ3 С Г 21-8 Л Н П	ШТ	1	448,5	448,5
206	C207-2529-12	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ5 С Г 21-9 Л Н П	ШТ	1	448,5	448,5
207	C207-2529-Д2	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-11 Н П	ШТ	1	501,2	501,2
208	C207-2530-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-10 Л Н П	ШТ	1	497,27	497,27
209	C207-2533-Д3	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г 21-12 2ПР Н П	ШТ	1	746,38	746,38
210	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ КЛАСС ГРУЗА I	Т	0,0228		
211	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	Т	98,79		
212	C412-1500	Песок обогащенный	м3	0,252756	10,31	2,61
213	C412-9005	Вода	м3	13,3035	1,09	14,49
214	C413-1036-4	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100	1000шт	1,474	273,6	403,29
215	C413-2040-2	Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полуторный) полнотелый марки по прочности М125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1.4-2.0, размером 250х120х88 мм	1000 шт	2,56795	326,54	838,54
216	C414-1003-1	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5	м3	0,00104	77,42	0,08
217	C414-1006	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса С16/20 (В20)	м3	0,0204	88,11	1,8
218	C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	10,47978	70,63	740,21
219	C414-2007	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25	м3	2,05229	67,81	139,17
220	C414-2008	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50	м3	0,0084	76,46	0,64
221	C414-2013	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м3	1,357	104,88	142,33
222	C414-9014	Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:3	м3	0,3268	81,58	26,66
223	C414-9015	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:6	м3	23,04128	104,99	2419,1
224	C414-ПЛ	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ К 30.30.3-М.-А	М2	7,14	10	71,4
225	C414-ПН	ПЛИТКА НАКРЫВНАЯ М39.19.9	ШТ	17	2,58	43,86
226	C530-РП	АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ	М2	22,644	70,2	1589,61
227	C552-804-1	Крути шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22	шт	1,21175	3,72	4,5

ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						54738,75
228	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП "Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов"	Т	49,72862	8,15	405,29
ИТОГО СВАЛКА						405,29

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)	
Код объекта 8,1	
Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА	
Шифр здания, сооружения 1	
Комплект чертежей АС	
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 1	
ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ	

Обоснование	Наименование видов работ	объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2	3		4	5	6
Ж2-90-90 РАЗБОРОЧНЫЕ РАБОТЫ						
РУБ						
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	665,54
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	46,31
M020130				Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,16065
M021141				Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,00588
M021245				Краны на гусеничном ходу 40 т	МАШ.-ч	0,009698
M030402				Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,0009
M030404				Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-ч	0,090639
M031110				Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-ч	0,4323
M040504				Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	0,136145
M050101				Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	8,42604
M050102				Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	26,92885
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,045506
M330805				Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-ч	35,35489
M331617				Средства малой механизации	МАШ.-ч	10,35446
C101-32400				Кислород технический газообразный	м3	0,09325
C101-6400-1				Ацетилен растворенный технический марки Б	м3	0,012309
Ж2-60-30-40 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.						417,2

ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
(ПОТОЛКИ). ПОДВЕСНЫЕ

М2

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	682,36
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
М331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	1,94694
М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	64,62624
С101-10115	Анкер латунный М8	шт	240
С101-15510	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х60	100 шт	3,49
С101-160949	Уголок перфорированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм	м	174,6
С101-160975	Подвес регулируемый с зажимом для профиля CD (ПП)	шт	240
С101-160975-П	Подвес регулируемый с зажимом для профиля / НАПРАВЛЯЮЩАЯ Т-24	М	1201,5
С101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	3,645
С101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	3,645
С103-ППП	ПЛИТА ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА	М2	352,6
С108-100-SAN	ТЯГА К ПОДВЕСУ SAN	шт	240
С201-77000	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,018

АЛЮМИНИЕВЫЕ РЕЧНЫЕ ПОТОЛКИ

С530-РП

Ж2-60-30-30

84,49

М2

ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(ПОТОЛКИ). ШТУКАТУРНЫЕ

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	31,2
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,42
М110920	Растворонасосы 1 м3/ч	МАШ.-Ч	0,378
М331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0,172731
М331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0,041637
С101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	1,3287
С101-138036-1	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	48,719

C101-17900	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6x50 мм	т	0,000004
C101-21903	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,00315
C101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	7,9722
C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	15,502
C101-87400	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	0,17451
C412-9005	Вода	м3	0,017716
C414-9015	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:6	м3	0,0945
Ж2-60-30-10 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА 8,3 М2			
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	24,24
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин	МАШ.-ч	0,0249
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	2,5284
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	1,3861
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,00249
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,249
C101-11100-1	Шлифшкурка	м2	0,0332
C101-138036-1	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	9,13
C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,00125
C101-138065	Состав клеевой полиминеральный для наклеивания теплоизоляционных материалов и армирующей сетки (КС), однокомпонентный (1)	т	0,121
C101-15500-18	Дюбель-гвоздь для теплоизоляции (Зонтик) с металлическим сердечником 10x120	шт	43,26
C101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	1,49
C101-34066	Краска акриловая для внутренних работ (СП "Колор" ООО), белая	кг	2,905
C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	2,91

C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,525
C104-10001	Стеклосетка ССП-160(100)	м2	9,379
C104-748	Плиты теплоизоляционные из экструдированного пенополистирола URSA XPS N-III толщиной 30-150 мм	м3	1,36
C412-9005	Вода	м3	0,027556
Ж2-40-20-30			
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1056,6			
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. M2			
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.			
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	2543,7
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	29,29
M110903	Растворосмесители передвижные 150 л	МАШ.-ч	0,02007
M110920	Растворонасосы 1 м3/ч	МАШ.-ч	11,784
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,87674
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	17,49705
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	1,1888
C101-11401	Ветошь	кг	0,08916
C101-137406-5	Штукатурка защитно-отделочная (под валик) для внутренних (В) работ, полимерная (П), водно-дисперсионная, многоцветная (не требует окрашивания)	т	0,0538
C101-138036	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	т	0,179063
C101-160949	Уголок perforированный алюминиевый, размером 25х25 мм, толщиной 0,25 мм	м	68,24
C101-17900	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,000236
C101-21903	Вяжущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,23568
C101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	26,75
C101-51509-2	Лента малярная, односторонняя, 50ммх50м	м2	19,318
C101-62300	Мыло твердое хозяйственное	шт	5,944
C101-87400	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	10,88056
C104-10001	Стеклосетка ССП-160(100)	м2	226,6
C113-3601	Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н	кг	1,20366
C412-9005	Вода	м3	0,136082

C414-2013	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м3	0,0151
C414-9014	Растворы отделочные тяжелые цементные, приготовленные в построечных условиях, состав 1:3	м3	0,3268
C414-9015	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:6	м3	22,91518
Ж2-40-20-40			
	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.	79	
	ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ.	M2	
	ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	246,03
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	4,8
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-ч	0,237
M110920	Растворонасосы 1 м3/ч	МАШ.-ч	4,424
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	9,6611
M25048	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	8,9208
M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-ч	2,242
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	2,5754
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,1343
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,626225
C101-11401	Ветошь	кг	0,395
C101-138032-12	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т	0,06399
C101-138036-1	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	5,85575
C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,632
C101-149002-1	Шурупы-саморезы для гипсокартона 3,5х25 мм	шт	545
C101-15509	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6х40 мм	100 шт	0,76995
C101-160957	Профиль для гипсокартона потолочный - пристенный UD (ПН) 27х28, 0,6 мм	м	23,6
C101-160970	Профиль для гипсокартона перегородочный CW (ПС) 75х50, 0,6 мм	м	53,1
C101-17900	Гвозди строительные с плоской головкой 1,6х50 мм	т	0,000055

C101-26302	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные, именные, размером 300x200 мм	м2	82,16
C101-48604	Круг отрезной 125x1,6x22 для резки металла	шт	0,2655
C101-51512-1	Лента уплотнительная	м	23,6
C101-75002	Листы гипсокартонные влагостойкие (ГКЛВ), с утоненной (УК)/прямой кромкой (ПК), длиной 2500 (2600,2700) мм, шириной 1200 мм, толщиной 12,5 мм	м2	30,975
C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	2,2715
C101-86724-2	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком (по дереву) диаметром 4 мм, длиной 75 мм	шт	0,26845
C101-86734	Сверла спиральные удлиненные с коническим хвостовиком (по металлу), диаметром 7-8,6 мм	шт	0,016
C101-87400	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2,0856
C101-КД	КРЕСТИКИ ДИСТАНЦИОННЫЕ	100ШТ	3,16
C102-5400	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, 4 сорта	м3	0,0395
C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммx50м	рулон	0,5015
C203-51901	Дверца ревизионная пластмассовая Д 15x15 см	шт	2
C412-9005	Вода	м3	0,302531
C414-2013	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м3	1,106
C414-9015	Растворы отделочные тяжелые цементно-известковые, приготовленные в построечных условиях, состав 1:1:6	м3	0,0316

Ж2-40-20-10 **ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 1046,8**
ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ. М2
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ.

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	445,52
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,21
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	4,08252
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,20936
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	31,404

C101-138036-1	Шпатлевка белая, финишная, для внутренних работ (В), полимерная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), гипсовая	кг	1151,48
C101-23802-1	Грунтовка "ЛАКРИТ"	кг	188,424
C101-48502-31	Краска силикатно-акриловая для наружных и внутренних работ (V1, W2), основа (база) белая	кг	366,38
C412-9005	Вода	м3	0,41872
Ж2-60-40-160	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ, ГРАНИТНЫЕ,	381,7	
		М2	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	697,89
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	10,6
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,04541
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,23877
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	4,9482
M110800	Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л	МАШ.-ч	4,9482
M110907	Вибраторы	МАШ.-ч	22,1625
M121003	Котлы битумные передвижные 400 л	МАШ.-ч	1,11918
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	11,3472
M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-ч	25,7341
M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-ч	15,80325
M331615	Дрепи электрические	МАШ.-ч	8,8046
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,41784
M331618	Электротермос	МАШ.-ч	1,26477
C101-1002	Асбест хризотилковый марки А-6К-30	т	0,001794
C101-11401	Ветошь	кг	0,6846
C101-128902	Ткань мешочная	10 м2	1,182
C101-137405-1	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, высокоэластичная (S1), высокоадгезионная (C2), для наружных и внутренних работ (НВ), цементная, М150, F75 (для крупноформатной плитки)	т	2,2584
C101-138032-12	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т	0,069329
C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полимерная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,2653

C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,0897
C101-28701	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300х300 мм, 303х303 мм	м2	17,51
C101-29902	Плитки керамические для полов неглазурованные тип "ГРЕС" размером 300х300х8 мм	м2	7,07
C101-29914	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600х300 мм	м2	271,93
C101-48602	Круг отрезной 230х22 для резки камня, бетона	шт	1,56527
C101-7000	Бензин автомобильный АИ-95	т	0,014421
C101-7300	Битумы нефтяные строительные марки БН-90/10	т	0,038157
C101-7400	Битумы нефтяные строительные марки БН-70/30	т	0,006555
C101-86151	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг	м2	23,184
C103-100	Труба стальная сварная водогазопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	0,79785
C104-716	Плиты теплоизоляционные пенополистирольные ППТ-35А (ППТ-35Н-А)	м3	0,3893
C113-10100	Мука андезитовая кислотоупорная марки А	т	0,030567
C113-12904-12	Пленка полиэтиленовая первого сорта, толщиной 0,2 мм	м2	54,6518
C412-9005	Вода	м3	5,714983
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	9,2412
ЖК2-60-40-50	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ. ПОЛЫ. РУЛОННЫЕ, ИЗ ПЛИТОК	83,8 м2	
I-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	104,85
I-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,17
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-ч	1,76675
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	0,5704
M110800	Установка ПБ-1 "ПНЕВМОБЕТОН" с емкостью резервуара по загрузке 800 л	МАШ.-ч	0,5704

M110907	Вибраторы	МАШ.-ч	2,27056
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	3,83662
M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-ч	1,7945
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	7,548
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,037
M351306	Электрическая горелка	МАШ.-ч	5,52225
C101-128902	Ткань мешочная	10 м2	0,1472
C101-138054	Грунтовка для наружных (Н) и внутренних (В) работ, полиминеральная (ПМ), однокомпонентная (1), сухая смесь (СС), цементная	т	0,0111
C101-138057	Растворная смесь сухая (РСС), для стяжек, цементная, выравнивающая, М150	т	0,002313
C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,87875
C101-32903	Клей Бустилат	т	0,0481
C101-55000	Линолеум поливинилхлоридный трудносгораемый бесосновный марки ТТН толщиной 1,8 мм	м2	94,35
C103-100	Труба стальная сварная водопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	0,09936
C412-9005	Вода	м3	0,703875
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,9384
C552-804-1	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22	шт	1,21175

Ж2-60-90 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ.

ПЕРЕКРЫТИЯ, ПОКРЫТИЯ.

ПОЛЫ. ПРОЧИЕ РАБОТЫ

РУБ

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	184,96
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,94
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,13603
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	2,7405
M331305	Пылесос промышленный	МАШ.-ч	0,31065
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	1,4315
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,8005
C101-11401	Ветошь	кг	0,8045
C101-138032-12	Композиция для заполнения швов шириной до 16 мм из натурального и искусственного камня, водостойкая, морозостойкая, химически стойкая, для наружных и внутренних работ (НВ), белая (фасовка по 25 кг)	т	0,00158

C101-138064	Растворная смесь сухая (РСС), облицовочная, цементно-известковая, для внутренних работ (В), М100	т	0,37038
C101-148401	Шурупы с полукруглой головкой 4x50 мм	т	0,000479
C101-28701	Плитки керамические для полов основные неглазурованные (керамогранит) размером 300x300 мм, 303x303 мм	м2	8,858
C101-29902	Плитки керамические для полов неглазурованные тип "ГРЕС" размером 300x300x8 мм	м2	28,795
C101-29914	Плитки керамические для полов основные глазурованные (керамогранит) размером 600x300 мм	м2	35,4
C101-64707	Плинтусы для полов из пластика	м	87,87
C101-86151	Материал рулонный битумно-полимерный гидроизоляционный наплавляемый "Кровляэласт", марка Г-ПХ-БЭ-ПП/ПП-3.0 кг	м2	10,6698
C102-3410	Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-6,5 м, толщиной 40-60 мм, 2 сорта	м3	0,01601
ЖЗ-40-60-10	ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. Внутренние стены. Проемы. Двери, ворота	37,8 м2	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	119,08
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,06
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,060375
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,45108
M030405	Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т)	МАШ.-ч	4,02192
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	4,20674
M330302	Машины шлифовальные угловые	МАШ.-ч	0,07287
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	0,52122
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	8,23011
C1-АП	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	шт	29,238
C101-149002	Шурупы-саморезы 4,8x19 мм	шт	551,622
C101-15501	Дюбель металлический рамный 10x112	10 шт	15,40224
C101-15503	Дюбель металлический рамный 10x152	10 шт	5,4054
C101-21603	Герметик силиконовый 280мл	шт	4,6485
C101-48604	Круг отрезной 125x1,6x22 для резки металла	шт	0,018375
C101-60600	Мастика герметизирующая отверждающаяся однокомпонентная строительная "ГЕРОСТОН"	т	0,0523
C101-79100-1	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке	мл	14573,79

C101-86722	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14мм	шт	0,193095
C101-86723	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 9,6-10,6 мм	шт	0,024444
C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0,193095
C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	0,42336
C101-86726-39	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт	0,412755
C102-10800	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м3	0,001372
C102-11600	Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32, 40 мм, 2 сорта	м3	0,002923
C102-4800	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, 2 сорта	м3	0,028728
C110-17507	Заглушка полистиленовая рамного анкера	шт	208,0764
C113-24600-9	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	кг	0,011445
C203-51025-1	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ5 П Г	М2	2,73
C203-51025-13	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Ч	М2	1,89
C203-51025-14	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г	М2	1,68
C203-51025-3	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г	М2	5,04
C203-51025-4	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г	М2	3,36
C203-51025-6	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ6 П Г	М2	2,1
C203-51025-7	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ7 П Г	М2	8,4
C203-51025-8	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 П Г	М2	12,6
C203-52453	Получник из поливинилхлоридного профиля	м	105,366

C204-400	Заготовки из горячекатаной арматурной гладкой стали класса S240(A240) диаметром 12 мм	т	0,003848
C206-132000-12	ДВЕРЬ ВНУТРЕННЯЯ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ПРОФИЛЯ ДВ3 А Г 21-12 2Л	М2	2,52
C207-1505	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ЛАКОКРАСОЧНЫМ ПОВЕРХНОСТНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ	1
C207-1513	ДВЕРЬ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ, 2 ТИПА ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ, СТАЛЬНАЯ, ГЛУХАЯ, ОДНОПОЛЬНАЯ ПРАВАЯ (ЛЕВАЯ), РАСПАШНАЯ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ	1
C207-2112-2	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ4 С	ШТ	1
C207-2116-5	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ3 С	ШТ	1
C207-2529-12	БЛОК ДВЕРНОЙ ВНУТРЕННИЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДВ5 С	ШТ	1
Ж2-30-50-10 ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 0,352			
НАРУЖНЫЕ СТЕНЫ. ПРОЕМЫ. Т			
ДВЕРИ, ВОРОТА			
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	13,04
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	-0,14
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	1,2496
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	0,81664
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	-0,14015
C101-151800	Электроды типа Э50А диаметром 4 мм	т	0,000232
C101-15503	Дюбель металлический рамный 10х152	10 шт	2,346784
C101-79100-1	Пена полиуретановая монтажная производственная в аэрозольной упаковке	мл	995,808
C101-86722	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 12,6-14мм	шт	0,352
C102-20300	Доски обрезные из мягколиственных пород и березы длиной 4-6,5 м, толщиной 19, 22 мм, 3 сорта	м3	0,003027
C113-24600	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	т	0,000253
C203-36000	Наличник деревянный тип Н-1, размером 13х74 мм	м	13,0944
C207-2529-Д2	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНЫЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г	ШТ	1

C207-2530-Д1	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г	ШТ	1
C207-2533-Д3	БЛОК ДВЕРНОЙ НАРУЖНОЙ СТАЛЬНОЙ, ГЛУХОЙ, С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ДН С Г	ШТ	1
Ж2-90-20-10	КРЫЛЫЦО КР-1		16,91
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	17,62
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,32
M020129	Краны башенные 8 т	МАШ.-Ч	0,00126
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	0,001846
M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-Ч	0,00053
M031110	Подъемники строительные 0,5 т	МАШ.-Ч	0,0385
M060337	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3	МАШ.-Ч	0,000575
M070148	Бульдозеры 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	0,000134
M110102	Бадьи емкостью 4 м3	МАШ.-Ч	0,003642
M110907	Вибраторы	МАШ.-Ч	0,528642
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0,2688
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	3,4305
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0,274516
C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00001
C101-128902	Ткань мешочная	10 м2	0,028
C101-130600	Поргланцемент 500-ДО (в упаковке)	т	0,000293
C101-15500-1	Дюбель-гвозди 3,7х40	т	0,000035
C101-17500-1	Гвозди строительные	кг	0,0064
C101-63205	Памя пропитанная	кг	0,3
C101-85004-2	Решетки приемков грязезащитные (для вытирания ног) металлические	т	0,0028
C101-87400	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2,7
C101-96200	Смазка солидол жировой (Солидол-Ж)	т	0,000012
C101-ПД3	ПОДДОН ИЗ ПОЛИМЕРБЕТОНА 600Х400	ШТ	1
C102-2500	Бруска обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 3 сорта	м3	0,000014
C102-6100	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта	м3	0,000172
C103-100	Труба стальная сварная водогазопроводная черная легкая (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,5 мм	м	0,0189
C203-49801	Щиты из досок толщина 25 мм	м2	0,008

C204-2900	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднотянутой периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	т	0,000086
C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ КЛАСС ГРУЗА I	т	0,0228
C412-1500	Песок обогащенный	м3	0,252756
C412-9005	Вода	м3	0,36026
C414-1006	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40 мм, класса C16/20 (B20)	м3	0,0204
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,25018
C414-2013	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м3	0,0775
C414-ПЛ	ПЛИТКА ТРОТУАРНАЯ К 30.30.3-М.-А	М2	7,14
C414-ПН	ПЛИТКА НАКРЫВНАЯ М39.19.9	шт	17
Ж2-90-90	ОГРАЖДЕНИЯ	0	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	12,2
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,18
M021104	Краны на автомобильном ходу 16 т	МАШ.-ч	0,029169
M030403	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 (2) кН (т)	МАШ.-ч	1,694861
M041000	Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А	МАШ.-ч	1,843775
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин	МАШ.-ч	0,11786
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	0,4608
M331604	Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм	МАШ.-ч	3,3408
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,148334
M340601	Пистолет распылитель	МАШ.-ч	0,11786
C101-102600	Швеллеры горячекатаные N 40 из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, Ст3пс	т	0,000298
C101-151400	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т	0,001044
C101-15511	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 6x80 мм	100 шт	0,62
C101-15512	Дюбель с шурупом для быстрого монтажа 8x80 мм	100 шт	0,16
C101-17500-1	Гвозди строительные	кг	0,001535
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,15352
C101-6400-1	Ацетилен растворенный технический марки Б	м3	0,030704
C101-79700	Катанка из стали углеродистой обыкновенного качества диаметром, 6,3 мм 6,5 мм	т	0,000005

C101-86708	Сверла алмазные по бетону (кольцевые сверла), диаметром 60 мм	шт	0,3744
C102-2300	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, 1 сорта	м3	0,000158
C110-900	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	т	0,000068
C113-15600	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,000507
C113-2100	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000422
C113-22900	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110, белая, серая	т	0,001245
C113-7700	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000062
C201-65000	Ограждения стальные лестничных проемов, лестничных маршей, пожарных лестниц	т	0,15352
C412-9005	Вода	м3	0,0594
Ж2-50-10-30			
ЗДАНИЕ - СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ПЕРЕГОРОДКИ. ПЕРЕГОРОДКИ - СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ИЗ КИРПИЧА И КАМНЕЙ		95,9	M2
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	163,19
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	6,14
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	4,84295
M040600	Установки для ручной плазменной резки металла	МАШ.-ч	1,78374
M110610	Смеситель-перегружатель 3 м3	МАШ.-ч	0,43656
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,27811
C101-115000	Сталь арматурная горячекатаная гладкая для железобетонных конструкций, класса S240 (A240), диаметром 10 мм	т	0,08631
C203-39600-1	Пробки деревянные	м3	0,078542
C412-9005	Вода	м3	5,5622
C413-1036-4	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100	1000шт	1,46
C413-2040-2	Кирпич силикатный рядовой утолщенный (полнотелый) полнотелый марки по прочности M125, марки по морозостойкости F35, класса средней плотности 1,4-2,0, размером 250x120x88 мм	1000 шт	2,56795
C414-2007	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 25	м3	2,05229
Ж2-60-10			
ПЕРЕМЫЧКИ		20	ШТ
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	5,22
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,82

M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-Ч	0,98
M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0,00049
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	1,118914
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-Ч	0,05358
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-Ч	0,05358
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0,789587
582821-0553	ПЕРЕМЫЧКА 1ПБ10-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	4
582821-0554	ПЕРЕМЫЧКА 1ПБ13-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	14
582821-0555	ПЕРЕМЫЧКА 1ПБ16-1 С12/15, F100, W2 СЕРИЯ 1.038.1 ВЫП.1	шт.	2
C101-123419	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗсп, СтЗпс, размерами 4х40 мм	т	0,00191
C101-130600	Портландцемент 500-Д0 (в упаковке)	т	0,000117
C101-150500	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм	т	0,000126
C101-151800	Электроды типа Э50А диаметром 4 мм	т	0,0014
C101-153000	Электроды типа Э42А диаметром 6 мм	т	0,000076
C101-15500-1	Дюбель-гвозди 3,7х40	т	0,000014
C101-18001	Гвозди строительные оцинкованные	т	0,000003
C101-63205	Пакля пропитанная	кг	0,12
C101-81600	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,1 мм	т	0,000023
C101-87400	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	1,08
C102-7800	Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, толщиной 32, 40 мм, 4 сорта	м3	0,00009
C110-17400	Уголок равнополочный горячекатаный из стали углеродистой обыкновенного качества марки СтЗсп, СтЗпс, шириной полки 63х63 мм	т	0,0126
C412-9005	Вода	м3	0,0001
C414-1003-1	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 10 мм и менее, класса В7,5	м3	0,00104
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,05

ЖК2-90-90

УСТРОЙСТВО ОТВЕРСТИЙ, УСИЛЕНИЕ СТЕН

РУБ

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	110,29
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	20,67
M020129	Краны башенные 8 т	МАШ.-ч	0,00126
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,1764
M021143	Краны на автомобильном ходу 16 т	МАШ.-ч	0,0684
M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-ч	0,000504
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,17064
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	0,13176
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	20,0681
M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин	МАШ.-ч	0,051404
M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	4,30176
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-ч	20,0681
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,365091
M340601	Пистолет распылитель	МАШ.-ч	0,051404
C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0097
C101-102902	Швеллеры горячекатаные N 16 - 24 из стали углеродистой С245	т	0,03456
C101-116400	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля для железобетонных конструкций, класса А300, диаметром 20 мм	т	0,03384
C101-130600	Портландцемент 500-Д0 (в упаковке)	т	0,003726
C101-155000-1	Дюбель-гвозди 3,7х40	т	0,000034
C101-21903	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,07595
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,12744
C101-63205	Памя пропитанная	кг	0,294
C101-6400-1	Анетилен растворенный технический марки Б	м3	0,00936
C101-78200	Поковки из квадратных заготовок массой 1,8 кг	т	0,0096
C101-87400	Сетка проволоочная тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия	м2	2,646
C102-13400	Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, толщиной 25 мм, 4 сорта	м3	0,096

C102-2700	Брусья обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 100-150 мм, толщиной 100, 125 мм, 1 сорта	м3	0,01224
C102-800	Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5 м, диаметром 14-24 см, I-2 сорта, франко-нижний лесосклад (склад предприятия)	м3	0,1664
C103-1700	Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3,5 мм	м	0,8136
C113-15600	Растворитель для лакокрасочных материалов марки Р-4	т	0,000217
C113-2100	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,000163
C113-22900	Эмаль перхлорвиниловая ХВ-110, белая, серая	т	0,000543
C113-7700	Ксилол нефтяной марки А	т	0,000027
C201-77000	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.) с преобладанием толстолистовой стали. Средняя масса сборочной единицы свыше 1,0 до 3,0 т	т	0,0661
C204-2900	Заготовки из проволоки из низкоуглеродистой стали холоднокатаной периодического профиля класса Вр-I для армирования железобетонных конструкций диаметром 4 мм	т	0,000086
C412-9005	Вода	м3	0,000074
C413-1036-4	Кирпич керамический рядовой полнотелый одинарный, марки по прочности 100	1000шт	0,014
C414-2008	Растворы кладочные цементно-известковые, марки 50	м3	0,0084
C414-2013	Растворы отделочные тяжелые известковые, в соотношении 1:2,5	м3	0,1274
Ж2-90-90	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ	80,45 м3	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	0,02
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	5,18
M031811	Погрузчики однокошарные универсальные пневмоколесные 2 т	МАШ.-ч	5,18098
C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	т	98,79
БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП "Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов"	т	49,72862

Составил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Код объекта 8,1

Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей Э

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 2

на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС Стоимость 37,095 тыс.руб.

(дата разработки) (вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость. Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт	
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смета: 1. 2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ									
ЖЗ-40-22 ЩИТЫ = 3 ШТ =									
1	Ц8-523-1 (65.527 / 40.54)	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ИЗОЛЯЦИОННОМ ОСНОВАНИИ, ТОК ДО 100А	ШТ 3	12,76 38,28	0,05 0,15		4,03 12,09	0,27 0,81	17,11 51,33
2	С514-ПН40	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПН2-100А/125А	ШТ 3				2,94 8,82	0,17 0,51	3,11 9,33
3	Ц8-572-3 (65.527 / 40.54)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600ММ	ШТ 1	23,89 23,89	0,05 0,05		1,90 1,90	0,20 0,20	26,04 26,04
4	Ц8-600-2 (65.527 / 40.54)	СЧЕТЧИК, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА ГОТОВОМ ОСНОВАНИИ, ТРЕХФАЗНЫЙ	ШТ 1	9,78 9,78			0,09 0,09	0,01 0,01	9,88 9,88
5	С514-ВРУ Оборуд.подряд.	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРН-3/ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО	ШТ 1				600,00 600,00	12,00 12,00	612,00 612,00
6	Ц8-572-3 (65.527 / 40.54)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600ММ	ШТ 1	23,89 23,89	0,05 0,05		1,90 1,90	0,20 0,20	26,04 26,04
7	С514-ЩС1	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-243-0-36	ШТ 1				260,00 260,00	14,90 14,90	274,90 274,90
8	Ц8-572-3 (65.527 / 40.54)	БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ШКАФНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ИЛИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ (ШКАФ), УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА СТЕНЕ, ВЫСОТА И ШИРИНА 600Х600ММ	ШТ 1	23,89 23,89	0,05 0,05		1,90 1,90	0,20 0,20	26,04 26,04
9	С514-ЩС2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-183-036	ШТ 1				210,00 210,00	12,03 12,03	222,03 222,03
10	Ц8-526-2 (65.527 / 40.54)	АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, ТОК ДО 100 А	ШТ 3	23,66 70,98	0,12 0,36		19,63 58,89	1,18 3,54	44,59 133,77
11	С514-ВА63	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ,	ШТ				9,30	0,53	9,83

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе зароботная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОДНОФАЗНЫЙ ИИ=63А, IP=6А										
12	C514-BA63Д	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОДНОФАЗНЫЙ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ ИИ=63А,	1 ШТ				9,30	0,53	9,83	
							19,50	1,12	20,62	
13	C514-КМПВ	КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЦРН-П-6 УЗ IP41	2 ШТ				39,00	2,24	41,24	
							14,80	0,85	15,65	
			3				44,40	2,55	46,95	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				190,71	0,66		1 248,29	49,72	1 489,38	
Плановая прибыль									124,95	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									77,33	
ЖЗ-40-22 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ = 66 ШТ =									1 691,66	
14	Ц18-591-902 (65.527 / 40.54)	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ	100ШТ 0,52	388,99	2,19		26,37	2,12	419,67	
				202,27	1,14		13,71	1,10	218,22	
15	C551-19103Б	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ 11				2,13	0,12	2,25	
							23,43	1,32	24,75	
16	C551-19104Б	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-358 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ 27				5,25	0,30	5,55	
							141,75	8,10	149,85	
17	C551-19104Б3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ РС16- 359 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ 1				7,03	0,40	7,43	
							7,03	0,40	7,43	
18	C551-19105Б	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-394 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ	ШТ 1				2,43	0,14	2,57	
							2,43	0,14	2,57	
19	C551-19105Р	СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ШТЕКЕРНЫЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ СО	ШТ 12				16,10	0,92	17,02	
20	Ц18-915-1 (65.527 / 40.54)	БЛОКИ ИЗ 2-Х РОЗЕТОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	100 ШТ 0,06	326,13			1,11	0,16	327,40	
				19,57			0,07	0,01	19,65	
21	C551-89702	ЛЮЧОК ДЛЯ РОЗЕТОК В ПОЛ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 4 МОДУЛЯ, IP44	ШТ 6				27,18	1,56	28,74	
							163,08	9,36	172,44	
22	Ц18-591-202 (65.527 / 40.54)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ	100ШТ 0,07	333,37	2,19		26,37	2,12	364,05	
				23,34	0,15		1,85	0,15	25,49	
23	C551-14301Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1 10-801	ШТ 7				3,20	0,18	3,38	
							22,40	1,26	23,66	
24	Ц18-591-502 (65.527 / 40.54)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ	100ШТ 0,01	334,61	2,19		18,87	1,63	357,30	
				3,35	0,02		0,19	0,02	3,58	
25	C551-14303Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С5 10-803	ШТ 1				3,96	0,23	4,19	
							3,96	0,23	4,19	
ИТОГО прямые затраты по разделу				248,53	1,31		573,10	33,13	856,07	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе зарплата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОХР и ОНР										
Плановая прибыль										
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью										
ЖЗ-40-11 КАБЕЛЬ = 910 М =										
26	Ц8-912-1 (65.527 / 40.54)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100М 0,3	136,06 40,82	6,25 1,88	1,89 0,57	10,42 3,13	1,35 0,41	154,08 46,24	
27	Ц8-910-1 (65.527 / 40.54)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 16 ММ2 ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ (СТЕНАМ, ПОТОЛКАМ) С УСТАНОВКОЙ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫХ КОРОВОК,	100М 6,42	419,38 2 692,42	15,28 98,10	1,89 12,13	27,95 179,44	2,13 13,67	464,74 2 983,63	
28	C501-44108-18	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 5Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СПЛОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0,0102				11 822,26 120,59	677,42 6,91	12 499,68 127,50	
29	C501-44108-18	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 5Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СПЛОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0,02244				8 674,30 194,65	497,04 11,15	9 171,34 205,80	
30	C501-44108-14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СПЛОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0,6528				2 530,20 1 651,71	144,98 94,64	2 675,18 1 746,35	
31	C21-X	ХОМУТ СТЯЖКА 4,8Х300 ММ	ШТ 100				1,35 135,00	0,08 8,00	1,43 143,00	
32	C551-10200	КОРОВКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ 11				0,33 3,63	0,02 0,22	0,35 3,85	
33	C551-10500-22	КОРОВКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-228	ШТ 27				0,77 20,79	0,04 1,08	0,81 21,87	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин в том числе заработная плата	Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34	C551-10500-22	КОРОБКА УСТАНОВочная ТРЕХМЕСТная ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-221	ШТ 1				0,84	0,05	0,89
35	C551-10501-21	КОРОБКА ОТВЕТВительная ДЛя СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ КМ-216	ШТ 30				2,13	0,12	2,25
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				2 733,24	99,98	12,70	2 373,68	139,73	5 346,63
Плановая прибыль									1 799,33
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									1 113,20
36	Ц8-904-2	ЖЗ-40-11 КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ = 41 М = ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВые ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 50 мм	100М 0,21	318,33	5,35		559,09	22,23	905,00
37	C552-2004	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 321	М 9	66,85	1,12		117,41	4,67	190,05
38	C552-2006	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 501	М 12				1,97	0,11	2,08
39	Ц8-904-1	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВые ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 мм	100М 0,09	315,51	8,40		3,21	0,18	3,39
40	C552-2011	ТРУБА ГОФРИРОВАнная ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 мм	М 9	28,40	0,76		38,52	2,16	40,68
41	Ц8-903-2	КОРОБА ПО СТЕНАМ И ПОТОЛКАМ, ДЛИНА 3 м	100М 0,15	339,05	5,38		471,77	19,63	815,31
42	C777-50X50	ЛОТОК СТАЛЬНОЙ ПЕРФОРИРОВАнный 35X50	М 15	50,86	0,81		42,46	1,77	73,39
43	C777-КР50	КРЫШКА НА ЛОТОК	М 15				0,41	0,02	0,43
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				146,11	2,69		3,69	0,18	3,87
Плановая прибыль									199,69
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									554,70
44	Е13-135-3	ЖЗ-40-10 МОНТАЖные РАБОТЫ = 2610,24 РУБ = ЗАПОЛНЕНИЕ (ТЕРМЕТИЗАЦИЯ) ПРОТИВОПОЖАРных КАБЕЛЬных И ТРУБных ПРОХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕНЫ НИЛТИ НА	МЗ ЗАПОЛ. 0,01	735,69			199,69	10,58	83,21
							29,95	1,59	5,45
							77,25	4,50	81,75
							3,45	0,20	3,65
							51,75	3,00	54,75
							378,76	18,86	546,42
									95,74
									59,23
									701,39
45	Е46-29-1	ПРОБИВКА В КИРПИЧных СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 мм	100ШТ 0,69	331,01	571,47	205,08			902,48
46	Е46-72-2	СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬных ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 мм КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПа) В КИРПИЧных	1000ТВЕР 0,3	228,40	394,31	141,51	193,64	21,48	622,71
							58,09	6,44	330,91
47	Е46-72-8	НА КАЖДЫЕ 10 мм ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ	1000ТВЕР	321,44	45,86		183,87	20,39	571,56

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(86.504 / 70.75) СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-2				0,3	96,43	13,76	55,16	6,12	171,47	
Кф										
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР					568,83	437,81	141,51	913,46	82,62	2 002,72
Плановая прибыль										614,48
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										502,56
ЖЗ-40-22 ЦИТЫ = 5 ШТ =										3 119,76
48	Ц8-599-9	ЦИТКИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ НА СТЕНЕ	ШТ		32,24	0,30		37,06	1,59	71,19
(65.527 / 40.54)		РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЦИТКА	2		64,48	0,60		74,12	3,18	142,38
49	С514-ЩО1	ЦИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-183-0 36	ШТ					210,00	12,03	222,03
			1					210,00	12,03	222,03
50	С514-ЩО2	ЦИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-12М3-0 36	ШТ					140,00	8,02	148,02
			1					140,00	8,02	148,02
51	Ц8-603-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ	ШТ		13,70	0,15		0,60	0,06	14,51
(65.527 / 40.54)			1		13,70	0,15		0,60	0,06	14,51
52	С514-751-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ					76,30	4,37	80,67
			1					76,30	4,37	80,67
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР					78,18	0,75		501,02	27,66	607,61
Плановая прибыль										51,23
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										31,69
ЖЗ-40-22 СВЕТИЛЬНИКИ = 87 ШТ =										690,53
53	Ц8-369-1	СВЕТИЛЬНИК С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ	ШТ		11,45	15,27	3,57	1,59	0,10	28,41
(65.527 / 40.54)			7		80,15	106,89	24,99	11,13	0,70	198,87
54	С549-ДБО1	СВЕТИЛЬНИК ДВО-22-4-116.32 ВЫХОД	ШТ					218,26	12,51	230,77
			7					1 527,82	87,57	1 615,39
55	Ц8-913-1	СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ	100ШТ		848,93	10,65		133,69	7,45	1 000,72
(65.527 / 40.54)			0,04		33,96	0,43		5,35	0,30	40,04
56	С549-ДПП22-6	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП-22-6-121.2 УХЛ2	ШТ					95,10	5,45	100,55
			4					380,40	21,80	402,20
57	Ц8-914-1	СВЕТИЛЬНИКИ С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ, КРЕПЛЕНИЕ НА РАСПОРНЫЕ ДЮБЕЛЯ, КОЛИЧЕСТВО ЛАМП 1	100ШТ		1 768,65	17,94		236,15	12,93	2 035,67
(65.527 / 40.54)			0,73		1 291,11	13,10		172,39	9,44	1 486,04
58	С549-ДПО12-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17-113.15 УХЛ4	ШТ					67,69	3,88	71,57
			10					676,90	38,80	715,70
59	С549-ДПО12-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17-113.15+ES1 УХЛ4	ШТ					69,04	3,96	73,00
			1					69,04	3,96	73,00
60	С549-ДВО12-2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28-115.02 УХЛ4	ШТ					68,24	3,91	72,15
			4					272,96	15,64	288,60
61	С549-ДВО12-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17-115.02 УХЛ4	ШТ					50,73	2,91	53,64
			28					1 420,44	81,48	1 501,92
62	С549-ДВО12-1	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17-115.02 УХЛ4	ШТ					50,73	2,91	53,64

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		115.02+ЕС1 УХЛ4	2				101,46	5,82	107,28	
63	C549-ДПО12-2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-28-115.04 УХЛ4	ШТ				112,00	6,42	118,42	
64	C549-ДВО12-2	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28-115.02+ЕС1 УХЛ4	ШТ	26			2 912,00	166,92	3 078,92	
							69,60	3,99	73,59	
65	Ц8-593-20 (65.527 / 40.54)	СВЕТИЛЬНИК В ПОДВЕСНЫХ ПОТОЛКАХ	100ШТ				139,20	7,98	147,18	
			0,03				972,38	44,17	2 245,25	
66	C549-ЛВО12-2	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ ЛВО-12-2Х14 УХЛ4	ШТ				29,17	1,33	67,36	
			3				38,60	2,21	40,81	
67	C549-ЛС	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 14Вт Т5	ШТ				115,80	6,63	122,43	
			6				1,10	0,06	1,16	
							6,60	0,36	6,96	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			1 430,79	131,71	33,73	7 840,66	448,73	9 851,89
		Плановая прибыль								959,66
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								593,72
68	Ц8-591-202 (65.527 / 40.54)	ЖЗ-40-22 ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ = 30 ШТ = ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ	100ШТ				26,37	2,12	364,05	
			0,14				3,69	0,30	50,97	
69	C551-14301Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1 10-801	ШТ				3,20	0,18	3,38	
			10				32,00	1,80	33,80	
70	C551-14301Б2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА ДВА	ШТ				2,90	0,17	3,07	
			4				11,60	0,68	12,28	
71	Ц8-591-502 (65.527 / 40.54)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХ-, ТРЕХКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ С КРЕПЛЕНИЕМ НА РАСПОРНЫЙ	100ШТ				18,87	1,63	357,30	
			0,11				2,08	0,18	39,31	
72	C551-14303Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С5 10-803	ШТ				3,96	0,23	4,19	
			10				39,60	2,30	41,90	
73	C551-14700Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С5 10-805	ШТ				4,05	0,23	4,28	
			1				4,05	0,23	4,28	
74	Ц8-591-301 (65.527 / 40.54)	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПОЛУТЕРМЕТИЧЕСКИЙ И ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ НА	100ШТ				160,45	13,85	958,29	
			0,05				8,02	0,69	47,91	
75	C551-16222	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ А16-222	ШТ				2,50	0,14	2,64	
			5				12,50	0,70	13,20	
76	C551-10200	КОРОВКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ	ШТ				0,33	0,02	0,35	
			25				8,25	0,50	8,75	
77	C551-10501-21	КОРОВКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ КМ-216	ШТ				2,13	0,12	2,25	
			30				63,90	3,60	67,50	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			122,37	0,86	185,69	10,98	319,90	
		Плановая прибыль							80,18	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							49,61	
		ЖЗ-40-11 КАБЕЛЬ = 450 М =							449,69	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
78	Ц8-912-1 (65.527 / 40.54)	КАБЕЛЬ ТРЕХ-ПЯТИЖИЛЬНЫЙ СЕЧЕНИЕМ ЖИЛЫ ДО 6 ММ2 В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, КОРОБАХ (КАБЕЛЬ-КАНАЛАХ)	100М 4,5	136,06 612,27	6,25 28,13	1,89 8,51	10,42 46,89	1,35 6,08	154,08 693,37
79	C501-44108-14	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3X1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СПЛОДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М 0,459				2 530,20 1 161,36	144,98 66,55	2 675,18 1 227,91
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				612,27	28,13	8,51	1 208,25	72,63	1 921,28
Плановая прибыль									406,78
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									251,66
80	Ц8-423-1 (65.527 / 40.54)	ЖЗ-40-11 КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ = 0 М = КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПВХ, СЕЧЕНИЕ ДО 20X10 ММ	100М 0,3	119,07 35,72	0,73 0,22		59,43 17,83	6,45 1,94	185,68 55,71
81	C514-20X10Kf	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10ММ	М 30				0,50 15,00	0,03 0,90	0,53 15,90
82	Ц8-904-1 (65.527 / 40.54)	ТРУБЫ ВИНИЛПЛАСТОВЫЕ ПО СТЕНАМ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ	100М 0,09	315,51 28,40	8,40 0,76		471,77 42,46	19,63 1,77	815,31 73,39
83	C552-2012	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М 9				0,64 5,76	0,04 0,36	0,68 6,12
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				64,12	0,98		81,05	4,97	151,12
Плановая прибыль									42,02
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									25,99
84	E13-135-3 (86.504 / 70.75)	ЖЗ-40-10 МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ = 2379,37 РУБ = ЗАПОЛНЕНИЕ (ГЕРМЕТИЗАЦИЯ) ПРОТИВОПОЖАРНЫХ КАБЕЛЬНЫХ И ТРУБНЫХ ПРОХОДОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ПЕНЫ НЛГ НА	МЗ ЗАПОЛ. 0,01	735,69 7,36			80 020,91 800,21	7 006,26 70,06	87 762,86 877,63
85	E46-29-1 (86.504 / 70.75)	ПРОБИВКА В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ГНЕЗД РАЗМЕРОМ ДО 130X130 ММ	100ШТ 0,68	331,01 225,09	571,47 388,60	205,08 139,45			902,48 613,69
86	E46-72-2 (86.504 / 70.75)	СВЕРЛЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ С ОХЛАЖДЕНИЕМ СВЕРЛ ОТ НАПОРНОГО ВОДОПРОВОДА (БОЛЕЕ 0,2 МПа) В КИРПИЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЙ ДО	100ОТВЕР 0,35	788,80 276,08	99,13 34,70		193,64 67,77	21,48 7,52	1 103,05 386,07
87	E46-72-8	НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ	100ОТВЕР	321,44	45,86		183,87	20,39	571,56

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(86.504 / 70.75)	СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ К НОРМЕ 46-72-2		0,35	112,50	16,05		64,35	7,14	200,04		
Кф											
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											
ЖЗ-40-51 ЗАЕМЛЕНИЕ. УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ = 51 М =											
88	Ц8-472-6	ПРОВОДНИК ЗАЕМЛЯЮЩИЙ ИЗ	100М	191,90	8,77		298,12	11,55	510,34		
(65.527 / 40.54)		ПОЛОСОВОЙ СТАЛИ СЕЧЕНИЕМ 100ММ2, ОТКРЫТО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ ОСНОВАНИЯМ	0,3	57,57	2,63		89,44	3,47	153,11		
89	С10-ДЖЛ	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ С БОЛОГ	ШТ				2,60	0,15	2,75		
			15				39,00	2,25	41,25		
90	Ц8-575-1	ПРИБОР ИЛИ АППАРАТ	ШТ	11,53			0,08	0,01	11,62		
(65.527 / 40.54)			2	23,06			0,16	0,02	23,24		
91	С5011-ПЗ	ШИНА ЗАЕМЛЕНИЯ 2Х7ММ	ШТ				10,34	0,59	10,93		
			2				20,68	1,18	21,86		
92	Ц8-147-10	КАБЕЛИ ДО 35КВ, ПРОКЛАДЫВАЕМЫЕ ПО	100М	165,64			96,88	3,87	266,39		
(65.527 / 40.54)		УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ,	0,03	4,97			2,91	0,12	8,00		
93	С501-44057	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 1Х4-0,66 С	1000 М				1 109,07	63,55	1 172,62		
		МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	0,003				3,33	0,19	3,52		
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											
ЖЗ-40-12 ДЕМОНТАЖ (МОП) = 178 ШТ =											
94	Б67-7-5	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ	100ШТ	163,03	1,89	1,13			164,92		
(65.527 / 40.54)		ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП	0,71	115,75	1,34	0,80			117,09		
95	С30-НБУ0	ВОЗВРАТ СВЕТИЛЬНИКА С ЛЮМ. ЛАМПОЙ	ШТ				10,00		10,00		
Возвр. мат.			65				650,00		650,00		
96	С30-БОЛ	ВОЗВРАТ БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ С	ШТ				50,00		50,00		
Возвр. мат.		ЛАМПОЙ	6				300,00		300,00		
97	Б67-7-3	ДЕМОНТАЖ СВЕТИЛЬНИКОВ С ЛАМПАМИ	100ШТ	57,59	0,71	0,42			58,30		
(65.527 / 40.54)		НАКАЛИВАНИЯ	0,19	10,94	0,13	0,08			11,07		
98	С30-ЛБО	ВОЗВРАТ СВЕТИЛЬНИКА С ЛАМПАМИ	ШТ				8,00		8,00		
Возвр. мат.		НАКАЛИВАНИЯ	19				152,00		152,00		
99	Б67-7-1	ДЕМОНТАЖ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	100ШТ	57,50					57,50		
(65.527 / 40.54)			0,87	50,03					50,03		
100	С30-Р	ВОЗВРАТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК	ШТ				0,10		0,10		
Возвр. мат.			85				8,50		8,50		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
101	Ц8-572-7 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ ШИТА С РУБИЛЬНИКОМ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ Кф	ШТ 1	14,40 14,40	0,02 0,02				14,42 14,42	
102	Е67-7-6 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ ИНДУКЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ	100ШТ 0,02	249,79 5,00	1,77 0,04	1,06 0,02			251,56 5,04	
103	С50-СЧВ Возвр.мат.	ВОЗВРАТ ИНДУКЦИОННЫХ СЧЕТЧИКОВ	ШТ 2				52,00 104,00		52,00 104,00	
104	Ц8-599-10 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ ЩИТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ 3	11,96 35,88	0,10 0,30				12,06 36,18	
105	С30-СЧВ Возвр.мат.	ВОЗВРАТ ЩИТКОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	ШТ 3				10,00 30,00		10,00 30,00	
106	Е67-7-6 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ БОКСА ПЛАСТМАССОВОГО	100ШТ 0,01	249,79 2,50	1,77 0,02	1,06 0,01			251,56 2,52	
107	С50-БП Возвр.мат.	ВОЗВРАТ БОКСА ПЛАСТМАССОВОГО	ШТ 1				30,00 30,00		30,00 30,00	
108	Е67-6-1 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ КАБЕЛЯ	100М 15	87,85 1 317,75	0,24 3,60	0,14 2,10			88,09 1 321,35	
109	Ц8-472-6 (65.527 / 40.54)	ДЕМОНТАЖ ПОЛОСЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ	100М 0,3	57,57 17,27	2,63 0,79				60,20 18,06	
Кф										
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				1 569,52	6,24	3,01			1 575,76	
Плановая прибыль									1 030,43	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									637,52	
ИТОГО прямые затраты по смете ВСЕГО, в том числе				8 471,30	1 153,10	338,91	16 391,81	980,98	26 997,19	
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									37 094,78	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									9 496,47	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									2 691,83	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									882,29	
ТРАНСПОРТ									283,97	
ОХР и ОПР									1 845,79	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									167,34	
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									2 258,49	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									1 650,73	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									26 986,31	
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									5 779,47	
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									270,81	
ТРАНСПОРТ									54,94	
ОХР и ОПР									13 946,02	
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									801,64	
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ									3 823,10	
ТРАНСПОРТ									2 365,27	
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									600,00	
									12,00	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ		Ед. изм.		Стоимость. Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
				Количество		Заработная плата	Всего	в том числе заработная плата	Материальные ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									917,37
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									40,87
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ									1 274,50

Составил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г.
МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)
Код объекта 08.10.
Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА
Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей Э

Ведомость ресурсов по смете № 2
на ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС (вид цены)

№п/п	код	Наименование ресурсов	3	Единица измерения	Количество	СТОИМОСТЬ, ЕД.ИЗМ. / РУБ.	
						Единицы	Общая
1	2			4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		чел/ч	917,37		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		руб.	8471,3		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		чел/ч	40,87		
4	M010201	Прицепы тракторные 2 т		МАШ.-ч	2,5806	0,85	2,24
5	M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)		МАШ.-ч	2,5806	26,3	67,88
6	M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м		МАШ.-ч	1,0662	10,59	11,29
7	M031801	Вышки телескопические 0,35 т		МАШ.-ч	2,52	42,42	106,89
8	M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин		МАШ.-ч	34,2637	22,46	769,56
9	M134041	Шуруповерт		МАШ.-ч	34,5916	0,55	19,03
10	M330301	Машины шлифовальные электрические		МАШ.-ч	2,2071	0,59	1,33
11	M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)		МАШ.-ч	34,2637	0,39	13,36
12	M331002	Станки сверлильные		МАШ.-ч	0,226	0,41	0,09
13	M331451	Перфораторы электрические		МАШ.-ч	109,3818	0,54	59,06
14	M331604	Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм		МАШ.-ч	34,5215	2,73	94,24
15	M331615	Дрели электрические		МАШ.-ч	13,6746	0,2	2,76
16	M331617	Средства малой механизации		МАШ.-ч	0,4295	11,8	5,13
17	M350451	Пресс гидравлический с электроприводом		МАШ.-ч	0,9	0,22	0,21
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ							1153,07
18	C10-ДЖЛ	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ С БОЛОМ		шт	15	2,6	39
19	C101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ		Т	0,0031	3921,87	12,18
20	C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙК.		М2	0,1842	9,57	1,79
21	C101-11401	ВЕТОШЬ		КГ	0,122	1,99	0,25
22	C101-11602-15	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10ММ ДЛИНОЙ 50ММ		КГ	0,03	2,98	0,09
23	C101-128901	ТАЛЫК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ		Т	0,00288	2520	7,25
24	C101-151400	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ		Т	0,000825	6280,56	5,18
25	C101-21903	ВЯЖУЩЕЕ ГИПСОВОЕ МАРКИ Г-4 НОРМАЛЬНОТВЕРДЕЮЩЕЕ (Б), СРЕДНЕГО ПОМОЛА (П) (ФАСОВАННОЕ)		Т	0,00036	184,67	0,07
26	C101-46102	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ		Т	0,0006	4026,17	2,42
27	C101-46200	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ		Т	0,0006	3869,33	2,32

1	2	3	4	5	6	7
28	C101-46300	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0004	3300	1,32
29	C101-47101	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00069	3800,21	2,61
30	C101-51506	ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	Т	0,00006	8307,74	0,48
31	C101-51509-	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)	М2	8,01	5,05	40,42
32	C101-63602-1	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,276	11	3,04
33	C101-81404-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,	КГ	0,822	4	3,29
34	C101-84400	РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	Т	0,00012	4956,95	0,6
35	C101-86708	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЫЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 60 ММ	ШТ	2,483	96,98	240,79
36	C101-86722	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14ММ	ШТ	0,255	12,29	3,13
37	C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИННОЙ 260	ШТ	8,211	8,69	71,39
38	C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИННОЙ 110-	ШТ	1,9824	5,83	11,56
39	C101-86726-8	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИННОЙ 210	ШТ	1,8	7,28	13,1
40	C101-98500	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00127	3473,12	4,41
41	C110-17102	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ 4 X 25 ММ	Т	0,0243	3216,59	78,16
42	C113-21100	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0003	11750	3,53
43	C113-24600	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛОВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,0003	4962,68	1,49
44	C113-3700	ДИХЛОРЕТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	0,000045	10586	0,48
45	C113-7611	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,12	3,74	0,46
46	C113-7812-65	ПЕНА ТЕРМОРАСПИРАЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НЛ-П СР 66	Л	3,78	423,39	1600,42
47	C113-7900	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000174	1600	0,28
48	C21-X	ХОМУТ СТЯЖКА 4,8Х300 ММ	ШТ	100	1,35	135
49	C412-9005	ВОДА	М3	4,205644	1,09	4,59
50	C501-44057	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 1Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,003	1109,07	3,33
51	C501-44108-140	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	1,1118	2530,2	2813,07

1	2	3	4	5	6	7
52	C501-44108-182	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,02244	8674,3	194,65
53	C501-44108-183	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКОЙ МАРКИ ВВГНГ(А)-FRLS 5Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 6 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,0102	11822,26	120,59
54	C5011-1ПЗ	НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	ШТ	2	10,34	20,68
55	C514-12301	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2Х7ММ	ШТ	9	7,28	65,52
56	C514-	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГ С-35-560 У2,5	М	30	0,5	15
57	C514-751-1	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20Х10ММ	ШТ	1	76,3	76,3
58	C514-ВА63	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1	9,3	9,3
59	C514-ВА63Д	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОДНОФАЗНЫЙ И=63А, IP=6А	ШТ	2	19,5	39
60	C514-КМПВ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ДВУХПОЛНОСНЫЙ И=63А, IP=6А	ШТ	3	14,8	44,4
61	C514-ПН40	КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ШРН-П-6	ШТ	3	2,94	8,82
62	C514-ЩО1	ПРЕДОХРАНИТЕЛИ ПН2-100А/125А	ШТ	1	210	210
63	C514-ЩО2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-183-0 36	ШТ	1	140	140
64	C514-ЩС1	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-12МЗ-0 36	ШТ	1	260	260
65	C514-ЩС2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-243-0-36	ШТ	1	210	210
66	C522-3100	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШРН-183-036	Т	0,000008	59693,04	0,45
67	C544-8900	ПРИТОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬМЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	КТ	0,5585	68,14	38,06
68	C549-ДВ01	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ	ШТ	7	218,26	1527,82
69	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК ДВО-22-4-116.32 "ВЫХОД"	ШТ	28	50,73	1420,44
70	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17-115.02 УХЛ4	ШТ	2	50,73	101,46
71	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17-115.02+ESI УХЛ4	ШТ	4	68,24	272,96
72	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28-115.02 УХЛ4	ШТ	2	69,6	139,2
73	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28-115.02+ESI УХЛ4	ШТ	10	67,69	676,9
74	C549-ДП012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17-113.15 УХЛ4	ШТ	1	69,04	69,04
75	C549-ДП012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17-113.15+ESI УХЛ4	ШТ	26	112	2912
76	C549-ДП012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-28-115.04 УХЛ4	ШТ	4	95,1	380,4
77	C549-ДВ012-	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП-22-6-121.2 УХЛ2	ШТ	3	38,6	115,8
78	C549-ПС	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ ЛВО-12-2Х14 УХЛ4	ШТ	6	1,1	6,6
79	C551-10200	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 14Вт Т5	ШТ	36	0,33	11,88
80	C551-10500-221	КОРБОКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207	ШТ	1	0,84	0,84
81	C551-10500-228	КОРБОКА УСТАНОВОЧНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-221	ШТ	27	0,77	20,79
82	C551-10501-	КОРБОКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-228	ШТ	60	2,13	127,8

1	2	3	4	5	6	7
83	C551-14301Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, C1 10-801	ШТ	17	3,2	54,4
84	C551-14301Б2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ, C6 10-807	ШТ	4	2,9	11,6
85	C551-14303Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, C5 10-803	ШТ	11	3,96	43,56
86	C551-14700Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, C5 10-805	ШТ	1	4,05	4,05
87	C551-16222	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ A16-	ШТ	5	2,5	12,5
88	C551-19103Б	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ОДНОМЕСТНАЯ РС16-317 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ	ШТ	11	2,13	23,43
89	C551-19104Б	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ РС16-358 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ	ШТ	27	5,25	141,75
90	C551-19104Б3	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ РС16-359 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ СКРЫТОЙ	ШТ	1	7,03	7,03
91	C551-19105Б	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-394 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ	ШТ	1	2,43	2,43
92	C551-19105Р	СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ШТЕКЕРНЫЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ СО ШТОРКАМИ	ШТ	12	16,1	193,2
93	C551-89702	ЛЮЧОК ДЛЯ РОЗЕТОК В ПОЛ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 4 МОДУЛЯ, IP44	ШТ	6	27,18	163,08
94	C552-1200	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ	0,63	62,4	39,31
95	C552-1203	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ	0,378	124,8	47,17
96	C552-1230	ПОЛОСКА К404 И ПРЯЖКА К407 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОВОДОВ	100 ШТ	0,1212	100	12,12
97	C552-1401	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М У3	100 ШТ	0,08	292,54	23,4
98	C552-1500	СКОБА К 142 У2	10 ШТ	2,106	7,49	15,77
99	C552-1503	СКОБА К 145 У2	10 ШТ	1,785	10,4	18,56
100	C552-1507-2	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ	0,04605	1497,6	68,97
101	C552-2004	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 ММ	М	9	1,97	17,73
102	C552-2006	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 50 ММ	М	12	3,21	38,52
103	C552-2011	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	9	0,41	3,69
104	C552-2012	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	9	0,64	5,76
105	C552-202	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,9013	4,99	4,51
106	C552-203	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У153 У3,5	1000 ШТ	0,006	25	0,15
107	C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	1,5216	8,53	13,01
108	C552-301	ВТУЛКА В22 УХЛ12	100 ШТ	0,0324	7,88	0,26
109	C552-302	ВТУЛКА В28 УХЛ12	100 ШТ	0,642	10,8	6,93
110	C552-303	ВТУЛКА В42 УХЛ12	100 ШТ	0,0378	21,56	0,81
111	C552-603	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ	43,665	4,8	209,6
112	C552-604	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ	7,5	0,63	4,73
113	C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	189,386	0,63	119,31
114	C552-702	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ	0,18	2,04	0,36
115	C552-703	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ	0,21	3,29	0,69
116	C552-803	КНОПКА К227 УХЛ12	1000 ШТ	0,096924	0,89	0,06
117	C552-804	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ	1,1235	2,56	2,87
118	C552-805	КРЮК У623 У4	ШТ	3,06	1,19	3,64

1	2	3	4	5	6	7
119	C552-899	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1926	19,05	3,66
120	C552-901	ЛЕНТА К226	100 М	0,000735	23,56	0,02
121	C777-50X50	ЛОТОК СТАЛЬНОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 35X50	М	15	5,15	77,25
122	C777-КР50	КРЫШКА НА ЛОТОК	М	15	3,45	51,75
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						15791,84
123	C514-ВРУ	ЩИТ УЧЕТНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩУРН-3/2430	ШТ	1	600	600
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ						600

Составил



(подпись)

(должность)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись)

(должность)

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)	
Код объекта 8,1	
Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА	
Шифр здания, сооружения 1	
Комплект чертежей Э	
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 2	
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	

Обоснование	Наименование видов работ	Объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2	3	4	5	6	
ЖЗ-40-22 ШИТЫ						
3 ШТ						
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	18,38
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	0,42
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	0,33
M350451				Пресс гидравлический с электроприводом	МАШ.-Ч	0,9
C101-10110				БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМ	Т	0,00213
C101-11602-15				ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ 6-10ММ ДЛИНОЙ	КТ	0,03
C101-151400				ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,00066
C101-47101				КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,00009
C101-51506				ЛАК НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ МЕБЕЛЬНЫЙ НЦ-218	Т	0,00006
C101-51509-10				ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)	М2	0,81
C101-63602-1				ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КТ	0,036
C101-84400				РАСТВОРИТЕЛЬ ДЛЯ ЛАКОКРАСОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ МАРКИ 646	Т	0,00012
C101-86726-20				СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,06
C113-24600				ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,00015
C113-3700				ДИХЛОРЕТАН ТЕХНИЧЕСКИЙ СОРТ I	Т	0,000045
C514-12301				ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2,5	ШТ	3
C514-BA63				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОДНОФАЗНЫЙ ИИ=63А, IP=6А	ШТ	1
C514-BA63Д				ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ, ОДНОФАЗНЫЙ, ДВУХПОЛЮСНЫЙ ИИ=63А, IP=6А	ШТ	2
C514-КМПВ				КОРПУС МОДУЛЬНЫЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ВСТРАИВАЕМЫЙ ЩРН-Л-6 УЗ IP41	ШТ	3

C551-19105Б	РОЗЕТКА ОДНОМЕСТНАЯ РС16-394 С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ СО ШТОРКАМИ БРЫЗГОЗАЩИЩЕННАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1
C551-19105Р	СИЛОВЫЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ШТЕКЕРНЫЕ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ СО ШТОРКАМИ	ШТ	12
C551-89702	ЛЮЧОК ДЛЯ РОЗЕТОК В ПОЛ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, 4 МОДУЛЯ, IP44	ШТ	6
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КТ	0,252
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	6,12
ЖЗ-40-11	КАБЕЛЬ		
	910		
	М		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	299,93
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,55
M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	1,5456
M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-ч	1,5456
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	25,5516
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	76,2054
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	13,6746
C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,0717
C101-11401	ВЕТОШЬ	КТ	0,0075
C101-128901	ТАЛЬК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,00018
C101-51509-10	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)	М2	0,45
C101-63602-1	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КТ	0,015
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	7,062
C21-X	ХОМУТ СТЯЖКА 4,8Х300 ММ	ШТ	100
C501-44108-140	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СПЛОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,6528

C501-44108-182	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 5Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ	1000 М	0,02244
C501-44108-183	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 5Х6-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ПЯТЬЮ ЖИЛАМИ	1000 М	0,0102
C551-10200	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207	ШТ	11
C551-10500-221	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ТРЕХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-221	ШТ	1
C551-10500-228	КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ ДВУХМЕСТНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ К-228	ШТ	27
C551-10501-216	КОРОБКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ КМ-216	ШТ	30
C552-202	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,351
C552-302	ВТУЛКА В28 УХЛ2	100 ШТ	0,642
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	166,92
C552-803	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,0963
C552-899	ЛЕНТА ЛМ-5 УХЛ2	100 М	0,1926
ЖЗ-40-11	КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ	41	М
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	16,88
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,897
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	3,996
C101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМ	Т	0,000825
C101-81404-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,	КГ	0,63
C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0,4593
C113-24600	ЭМАЛЬ ПЕНТАФТАЛЕВАЯ ПФ-115, СЕРАЯ	Т	0,00015
C113-7611	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,102
C552-1200	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ	0,162

C552-1203	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У479 У3	10 ШТ	0,378
C552-1500	СКОБА К 142 У2	10 ШТ	0,9
C552-1503	СКОБА К 145 У2	10 ШТ	1,785
C552-1507-2	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ	0,03705
C552-2004	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 32 МН	М	9
C552-2006	ТРУБА ГЛАДКАЯ ЖЕСТКАЯ ПВХ, ДИАМЕТР 50 МН	М	12
C552-2011	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 20 ММ	М	9
C552-301	ВТУЛКА В22 УХЛ2	100 ШТ	0,0162
C552-303	ВТУЛКА В42 УХЛ2	100 ШТ	0,0378
C552-603	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ	7,569
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	5,7
C552-702	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ	0,09
C552-703	ЗАГЛУШКА У470	10 ШТ	0,21
C552-804	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ	0,1755
C777-50X50	ЛОТОК СТАЛЬНОЙ ПЕРФОРИРОВАННЫЙ 35Х50	М	15
C777-КР50	КРЫШКА НА ЛОТОК	М	15
ЖЗ-40-10	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	2610,24	
	РУБ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	61,84
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	17,26
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	17,2569
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-ч	17,2569
M331604	Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм	МАШ.-ч	15,933
C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,001
C101-86708	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЫЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 60 ММ	ШТ	1,146
C113-7812-65	ПЕНА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ	Л	1,89
C412-9005	ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НЛПТ СР 660	МЗ	1,941
ЖЗ-40-22	ЩИТЫ	5	
	ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	7,59
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,4
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	1,4
C101-46300	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, КОРИЧНЕВАЯ	Т	0,0004
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,12

C514-12301	ПЕРЕМЫЧКА ГИБКАЯ ПГС-35-560 У2.5	ШТ	6
C514-751-1	ЯЩИК С ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ ТИПА ЯТП-0,25	ШТ	1
C514-ЩО1	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-183-0 36	ШТ	1
C514-ЩО2	ЩИТ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЩРН-12МЗ-0 36	ШТ	1
C544-8900	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 -	КГ	0,032
C552-1401	ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЙ СЖИМ У 859 М УЗ	100 ШТ	0,08
C552-202	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,04
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,248
C552-605	ДОБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	1,22
ЖЗ-40-22	СВЕТИЛЬНИКИ	87	
		ШТ	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	155,22
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	3,59
M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-ч	1,0662
M031801	Вышки телескопические 0,35 т	МАШ.-ч	2,52
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	9,04
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	15,834
C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	1,3548
C101-98500	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТ6СП, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,00057
C113-21100	ЭМАЛЬ ЭПОКСИДНАЯ ЭП-140, ЗАЩИТНАЯ	Т	0,0003
C544-8900	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 -	КГ	0,3987
C549-ДБО1	СВЕТИЛЬНИК ДВО-22-4-116.32 "ВЫХОД"	ШТ	7
C549-ДВ012-17А	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17- 115.02 УХЛ4	ШТ	28
C549-ДВ012-17Б	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-17- 115.02+ES1 УХЛ4	ШТ	2
C549-ДВ012-28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28- 115.02 УХЛ4	ШТ	4
C549-ДВ012-28Б	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДВО-12-28- 115.02+ES1 УХЛ4	ШТ	2
C549-ДП012-17	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17- 113.15 УХЛ4	ШТ	10

C549-ДП012-17Б	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-17-113.15+ES1 УХЛ4	ШТ	1
C549-ДП012-28	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПО-12-28-115.04 УХЛ4	ШТ	26
C549-ДПП22-6	СВЕТИЛЬНИК СВЕТОДИОДНЫЙ ДПП-22-6-121.2 УХЛ2	ШТ	4
C549-ЛВО12-2Х14	СВЕТИЛЬНИК ДЛЯ РЕЕЧНЫХ ПОТОЛКОВ ЛВО-12-2Х14 УХЛ4	ШТ	3
C549-ЛС	ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ 14Вт Т5	ШТ	6
C552-1200	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ	0,306
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,9166
C552-603	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ	30,6
C552-805	КРЮК У623 У4	ШТ	3,06
ЖЗ-40-22	ВЫКЛЮЧАТЕЛИ, РОЗЕТКИ	30 ШТ	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	11,88
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M331002	Станки сверлильные	МАШ.-Ч	0,226
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	1,417
C101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМ	Т	0,000086
C101-86722	СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 12,6-14ММ	ШТ	0,255
C101-86726-20	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 8-10 ММ, ДЛИНОЙ 260 (265) ММ	ШТ	0,357
C101-98500	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ Ст6сп, ТОЛЩИНОЙ 10 - 80 ММ ПРИ ШИРИНЕ 100 - 200 ММ	Т	0,0007
C113-7900	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000135
C544-8900	ЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ 0,14 -	КГ	0,0209
C551-10200	КОРОбКА МОНТАЖНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ПОД РОЗЕТКИ И ВЫКЛЮЧАТЕЛИ К-207	ШТ	25
C551-10501-216	КОРОбКА ОТВЕТВИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ КМ-216	ШТ	30
C551-14301Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С1 10-801	ШТ	10
C551-14301Б2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ НА ДВА НАПРАВЛЕНИЯ,	ШТ	4

C551-14303Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С5 10-803	ШТ	10
C551-14700Б	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ТРЕХКЛАВИШНЫЙ ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ, С5 10-805	ШТ	1
C551-16222	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ А16-222	ШТ	5
C552-2061	ТРУБКА МАРКИ ТВ-40 ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 5 ММ	КГ	0,105
C552-605	ДОБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	3,57
ЖЗ-40-11	КАБЕЛЬ	450	М
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	67,19
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,04
M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	1,035
M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-ч	1,035
C101-11099	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ НА БУМАЖНОЙ ОСНОВЕ ВОДОСТОЙКАЯ	М2	0,1125
C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,1125
C101-128901	ТАЛК ТЕХНИЧЕСКИЙ МОЛОТЫЙ	Т	0,0027
C101-51509-10	ИЗОЛЕНТА ПВХ (РАЗМЕРОМ 15ММХ20М)	М2	6,75
C101-63602-1	ПАСТА КВАРЦЕВАЗЕЛИНОВАЯ	КГ	0,225
C501-44108-140	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ ОГНЕСТОЙКИЙ МАРКИ ВВГнг(А)-FRLS 3Х1,5-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, С ИЗОЛЯЦИЕЙ И ОБОЛОЧКОЙ ИЗ ПВХ ПЛАСТИКАТА, С ТЕРМИЧЕСКИМ БАРЬЕРОМ ИЗ СЛЮДОСОДЕРЖАЩИХ ЛЕНТ, НЕ РАСПРОСТРАНЯЮЩИЙ ГОРЕНИЕ ПО КАТЕГОРИИ (А), С НИЗКИМ ДЫМО- И ГАЗОВЫДЕЛЕНИЕМ, С ТРЕМЯЖИЛАМИ СЕЧЕНИЕМ 1,5 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,459
C552-202	БИРКА МАРКIROBЧНАЯ У134	100 ШТ	0,45
ЖЗ-40-11	КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ	0	М
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	6,97
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,045
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	1,758
C101-81404-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,	КГ	0,189
C101-86726-38	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 10-12 ММ, ДЛИНОЙ 110-165 ММ	ШТ	0,1683

C101-86726-8	СВЕРЛА ПО БЕТОНУ С SDS+ ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ), ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215) ММ	ШТ	1,8
C113-7611	КЛЕЙ БМК-5К	КГ	0,018
C514-20X10КК	КАБЕЛЬ-КАНАЛ 20X10ММ	М	30
C552-1200	ПАТРУБОК ВВОДНОЙ У476 У3	10 ШТ	0,162
C552-1500	СКОБА К 142 У2	10 ШТ	0,9
C552-1507-2	СКОБА К1157 У3	1000 ШТ	0,009
C552-2012	ТРУБА ГОФРИРОВАННАЯ ПВХ ЛЕГКОГО ТИПА С ЗОНДОМ, ДИАМЕТРОМ 25 ММ	М	9
C552-301	ВТУЛКА В22 УХ12	100 ШТ	0,0162
C552-603	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У661 У3	10 ШТ	1,836
C552-604	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У656 У3	10 ШТ	7,5
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	1,836
C552-702	ЗАГЛУШКА У469	10 ШТ	0,09
C552-804	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180X6X22	ШТ	0,018
ЖЗ-40-10	МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		2379,37
			РУБ
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	67,11
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	17,01
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	17,0068
M330805	Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические (без учета стоимости сжатого воздуха)	МАШ.-ч	17,0068
M331604	Станок передвижной для сверления отверстий в железобетоне диаметром 20-160 мм	МАШ.-ч	18,5885
C101-11401	ВЕТОШЬ	КГ	0,001
C101-86708	СВЕРЛА АЛМАЗНЫЕ ПО БЕТОНУ (КОЛЬЦЕВЫЕ СВЕРЛА), ДИАМЕТРОМ 60 ММ	ШТ	1,337
C113-7812-65	ПЕНА ТЕРМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ ПРОТИВОПОЖАРНАЯ НЛП1 СР 660	Л	1,89
C412-9005	ВОДА	М3	2,2645
ЖЗ-40-51	ЗАЕМЛЕНИЕ, УРАВНИВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛОВ		51
			М
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	8,43
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,627
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	4,188
C10-ДЖЛ	ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ С БОЛОМ	ШТ	15
C101-10110	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМ	Т	0,000059
C101-151400	ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э42А ДИАМЕТРОМ 4 ММ	Т	0,000165
C101-46102	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЖЕЛТАЯ	Т	0,0006

C101-46200	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, ЗЕЛЕНАЯ	Т	0,0006
C101-47101	КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	Т	0,0006
C101-81404-1	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,	КГ	0,003
C110-17102	ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, РАЗМЕРАМИ	Т	0,0243
C113-7900	ЛАК БИТУМНЫЙ БТ-577	Т	0,000039
C501-44057	КАБЕЛЬ СИЛОВОЙ МАРКИ ВВГ 1Х4-0,66 С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ, ИЗОЛЯЦИЯ И ОБОЛОЧКА ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОГО ПЛАСТИКАТА, БЕЗ ЗАЩИТНОГО ПОКРОВА, С ОДНОЙ ЖИЛОЙ СЕЧЕНИЕМ 4 ММ2, НА НАПРЯЖЕНИЕ 0,66 КВ	1000 М	0,003
C5011-ШЗ	ШИНА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 2Х7ММ	ШТ	2
C522-3100	ПРИПОЙ ОЛОВЯННО-СВИНЦОВЫЙ МАЛОСУРЬЯНИСТЫЙ, МАРКИ ПОССУ 40-0,5	Т	0,000008
C552-1500	СКОБА К 142 У2	10 ШТ	0,306
C552-202	БИРКА МАРКИРОВОЧНАЯ У134	100 ШТ	0,0003
C552-605	ДЮБЕЛЬ МОНТАЖНЫЙ У658	10 ШТ	4,02
C552-803	КНОПКА К227 УХЛ2	1000 ШТ	0,000624
C552-804	КРУГИ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ 5П 180Х6Х22	ШТ	0,27
C552-901	ЛЕНТА К226	100 М	0,000735
ЖЗ-40-12	ДЕМОНТАЖ (МОП)	178	
1-1		ШТ	
1-3			
M330301	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	171,4
M331451	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,42
M331617	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,2181
	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	1,8234
	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,4295

Составил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Код объекта 8,1

Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА
Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей ОВ

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 3

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены) Стоимость 29,674 тыс.руб.

Номер по смете				Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость. Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
							Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт		
								Всего	в том числе заработная плата				
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 1. 3. ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ													
ЖЗ-30-15 ОБОРУДОВАНИЕ = 9 ШТ =													
1	E20-42-1	(102.4397 / 73.48)			Установка камер приточных типовых без секции орошения, производительность до 10 тыс. м3/час	шт	486,11	11,50	2,54	68,61	6,60	572,82	
						1	486,11	11,50	2,54	68,61	6,60	572,82	
3	C130-П2				ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА L=2150М3/ч R=150ПА N=0.55КВТ 3-400/50 В КОМПЛЕКТЕ С Оборуд.подряд. АВТОМАТИКОЙ И ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ Д15 КV=2,5, ФИЛЬТРОМ КЛАССА G4 И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ, SPS-1 (50)	ШТ				6 715,00	134,30	6 849,30	
						1				6 715,00	134,30	6 849,30	
4	E20-31-1	(102.4397 / 73.48)			Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	шт	69,08	27,83	8,11	7,38	1,02	105,31	
						2	138,16	55,66	16,22	14,76	2,04	210,62	
5	C130-90-B1,4,;				ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д100 L=265М3/ч I=0.3A N=0.07 КВТ N=2400 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-100	ШТ				109,00	8,69	117,69	
						1				109,00	8,69	117,69	
6	C130-90-B3,6				ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д125 L=365М3/ч I=0.3A N=0.07 КВТ N=2400 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-125	ШТ				114,00	9,09	123,09	
						1				114,00	9,09	123,09	
7	E20-32-1	(102.4397 / 73.48)			Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	шт	42,02	1,39	0,28	0,47	0,06	43,94	
						4	168,08	5,56	1,12	1,88	0,24	175,76	
9	C130-90-B7,8,;				ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ Д150 L=345М3/ч I=0.13A N=0.029КВТ N=2400 ОБ/МИН 1-230/50, ВЕНТС-150 М ТУРБО	ШТ				55,00	4,38	59,38	
						4				220,00	17,52	237,52	
10	E20-32-5	(102.4397 / 73.48)			Установка вентиляторов осевых массой до 0,3 т	шт	224,42	97,59	30,56	37,58	5,29	364,88	
						1	224,42	97,59	30,56	37,58	5,29	364,88	
11	C130-90-B9				ВЕНТИЛЯТОР КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ В	ШТ				379,00	30,21	409,21	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин			Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
						Всего	в том числе заработная плата	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ Д1250 L=970МЗ/ч N=200ВТ l=0.9А 1-230/50	1				379,00	30,21	409,21		
12	E20-31-1 (102.4397 / 73.48)	Установка вентиляторов радиальных с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т	шт	1	69,08	27,83	8,11	7,38	1,02	105,31	
13	C130-90-B11	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д160 L=705МЗ/ч l=0.47А N=0.1 КВТ N=2580 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ И РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ	шт	1	69,08	27,83	8,11	7,38	1,02	105,31	
23	E20-3-1 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	шт	1	253,39	17,26	9,56	640,31	52,66	963,62	
24	E20-3-4 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	шт	1	20,41	1,39	0,77	46,88	3,83	72,51	
25	E20-3-10 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм	шт	1	303,12	20,60	11,36	1 212,37	98,40	1 634,49	
26	E20-3-11 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 2400 мм	шт	1	9,63	0,65	0,36	54,96	4,46	69,70	
27	E20-3-12 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,7 мм, периметром до 3200 мм	шт	1	18,85	1,31	0,71	132,76	10,76	163,68	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			605,40	41,21	22,76	2 087,28	170,11	2 904,00	
		Плановая прибыль								643,49	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								461,57	
28	E20-11-1 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-30-15 СИСТЕМА П2.ОБОРУДОВАНИЕ = 16 шт = Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и креплением	шт	16	198,60	11,70	1,05	41,55	4,20	256,05	
29	C130-90-PB5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-100Х100 ВАРИЖ	шт	1				13,32	1,06	14,38	
30	C130-90-PB6	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-150Х100 ВАРИЖ	шт	1				15,00	1,20	16,20	
31	C130-90-PB2	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-300Х100 ВАРИЖ	шт	1				19,49	1,55	21,04	
32	C130-90-PB3	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400Х100 ВАРИЖ	шт	1				19,49	1,55	21,04	
		ИТОГО						27,00	2,15	29,15	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Транспорт	Общая стоимость
					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	8	9			
			Количество	Всего		в том числе заработная плата	7						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
РА2-Б1-400Х150 ВАРИЖ													
33	C130-90-PB4	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	шт				27,00	2,15	29,15				
		РА2-Б1-400Х200 ВАРИЖ	4				30,00	2,39	32,39				
34	C130-90-PB7	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	шт				120,00	9,56	129,56				
		РА2-Б1-500Х100 ВАРИЖ	2				25,82	2,06	27,88				
35	C130-90-PB8	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	шт				51,64	4,12	55,76				
		РА2-Б1-500Х150 ВАРИЖ	5				30,14	2,40	32,54				
36	E20-11-2 (102.4397 / 73.48)	Установка решеток площадью в свету до 1 м2 с выверкой и закреплением	решетка		17,20	1,34	0,17	4,72	0,44	23,70			
37	C130-90-PH1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	шт		17,20	1,34	0,17	4,72	0,44	23,70			
		РС4С-3-1000Х400	1				89,06	7,10	96,16				
ИТОГО прямые затраты по разделу													
		ОХР и ОНР			215,80	13,04	1,22	532,48	43,38	804,70			
		Плановая прибыль								222,31			
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью								159,46			
38	E26-44-1 (75.493 / 50.01)	ЖЗ-30-90 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. СИСТЕМЫ П2 = 0,39 М3 = Изоляция горячих поверхностей трубопроводов оберточными минераловатными или стекловатными изделиями	м3		161,07	2,01	1,20	156,72	9,50	329,30			
			0,39		62,82	0,78	0,47	61,12	3,71	128,43			
39	C104-1450	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛАМЕЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, АРМИРОВАННОЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ LAMELLA MAT L, толщиной 60 мм	М3					220,58	31,19	251,77			
			0,4017					88,61	12,53	101,14			
ИТОГО прямые затраты по разделу													
		ОХР и ОНР			62,82	0,78	0,47	149,73	16,24	229,57			
		Плановая прибыль								47,78			
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью								31,65			
40	E20-3-1 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-30-11 СИСТЕМА В1-В11. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ = 17,5 М2 = Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100м2		1 700,59	115,86	64,18	4 297,36	353,45	6 467,26			
			0,108		183,66	12,51	6,93	464,11	38,17	698,45			
41	E20-3-4 (102.4397 / 73.48)	Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали класса Н (нормальные) толщиной 0,6 мм, диаметром до 250 мм	100м2		1 700,59	115,80	64,32	3 906,49	319,51	6 042,39			
			0,067		113,94	7,76	4,31	261,73	21,41	404,84			
ИТОГО прямые затраты по разделу													
		ОХР и ОНР			297,60	20,27	11,24	725,84	59,58	1 103,29			
		Плановая прибыль								316,37			
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью								226,94			
42	E20-11-1 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-30-15 СИСТЕМА В1-В11.ОБОРУДОВАНИЕ = 13 шт = Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	решетка		13,24	0,78	0,07	2,77	0,28	17,07			
43	C130-90-PB5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	шт		172,12	10,14	0,91	36,01	3,64	221,91			
								13,32	1,06	14,38			

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
					Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
			Количество	Всего		в том числе заработная плата	7			8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
РА2-Б1-100Х100 ВАРИЖ											
44	С130-90-РВ6	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	5			66,60	5,30	71,90		
		РА2-Б1-150Х100 ВАРИЖ					15,00	1,20	16,20		
45	С130-90-РВ1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	2			30,00	2,40	32,40		
		РА2-Б1-200Х100 ВАРИЖ					16,31	1,30	17,61		
47	С130-90-РВ10	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	2			32,62	2,60	35,22		
		РА2-Б1-400Х100 ВАРИЖ					22,43	1,79	24,22		
48	С130-90-РВ3	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	1			22,43	1,79	24,22		
		РА2-Б1-400Х150 ВАРИЖ					27,00	2,15	29,15		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		3	172,12	10,14	0,91	268,66	22,18	473,10	
		Плановая прибыль								177,25	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								127,14	
49	Е20-3-1	ЖЗ-30-11 СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ4. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ = 0,8 М2 =								777,49	
		Прокладка воздуховодов из оцинкованной стали	100м2	1	700,59	115,86	64,18	4 297,36	353,45	6 467,26	
		класса Н (нормальные) толщиной 0,5 мм,	0,008		13,60	0,93	0,51	34,38	2,83	51,74	
		диаметром до 200 мм									
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			13,60	0,93	0,51	34,38	2,83	51,74	
		Плановая прибыль								14,45	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								10,37	
50	Е20-11-1	ЖЗ-30-15 СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ4.ОБОРУДОВАНИЕ = 4 ШТ =								76,56	
		Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с	решетка	4	52,96	3,12	0,28	11,08	1,12	68,28	
		выверкой и креплением						13,32	1,06	14,38	
51	С130-90-РВ5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	1				13,32	1,06	14,38	
		РА2-Б1-100Х100 ВАРИЖ						19,26	1,54	20,80	
52	С130-90-РВ9	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ	ШТ	3				57,78	4,62	62,40	
		РА2-Б1-200Х150 ВАРИЖ						82,18	6,80	145,06	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			52,96	3,12	0,28				
		Плановая прибыль								54,54	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								39,12	
53	Е65-26-1	ЖЗ-20-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОТОПЛЕНИЕ = 0 М =								238,72	
		Разборка трубопроводов из водогазопроводных	100м		344,47	2,24	1,34			346,71	
		труб на резьбе диаметром до 32 мм	0,18		62,00	0,40	0,24			62,40	
54	Е65-27-1	Демонтаж радиаторов массой до 80 кг, до 10	100шт		1 005,43	63,25	37,79			1 068,68	
		секций	0,01		10,05	0,63	0,38			10,68	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР			72,05	1,03	0,62			73,08	
		Плановая прибыль								74,44	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								53,39	
55	ПР	ЖЗ-20-11 ОТОПЛЕНИЕ. ТРУБОПРОВОДЫ = 25,5 М =								200,91	
		УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ УЧТЕНА									

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Забортная плата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе зарботная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
В РАСЦЕНКАХ НА ПРОКЛАДКУ										
56	E16-52-1 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 15 мм/ 18М ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	100м 0,255	450,23 114,81	12,31 3,14		17,37 4,43	2,45 0,62	482,36 123,00	
57	C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5	М 7,5				3,29 24,68	0,26 1,95	3,55 26,63	
58	E16-53-1 (102.4397 / 73.48)	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм	100м 0,255	107,11 27,31	2,96 0,75		5,08 1,30	0,13 0,03	115,28 29,39	
59	E16-54-1 (102.4397 / 73.48)	Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм	100м 0,255	25,28 6,45	16,78 4,28	6,15 1,57	10,46 2,67		52,52 13,40	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР										
				148,57	8,17	1,57	33,08	2,60	192,42	
									153,81	
									110,32	
									456,55	
60	C300-47429	ЖЗ-20-13 ОТОПЛЕНИЕ.АРМАТУРА = 18 ШТ = КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 4				5,55 22,20	0,44 1,76	5,99 23,96	
61	E18-22-5 (102.4397 / 73.48)	Установка кранов воздушных	комплект 4	1,43 5,72			0,34 1,36	0,05 0,20	1,82 7,28	
62	C130-ВО	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИПА VALTEC	ШТ 4				16,10 64,40	1,28 5,12	17,38 69,52	
63	E16-31-1 (102.4397 / 73.48)	Установка креплений под трубопроводы диаметром 10 креплен до 50 мм	10 креплен 0,1	529,20 52,92	4,16 0,42		3,48 0,35	0,49 0,05	537,33 53,74	
64	C300-48202	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ 6				1,08 6,48	0,09 0,54	1,17 7,02	
65	C300-48201	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ 4				1,03 4,12	0,08 0,32	1,11 4,44	
66	E18-6-1 (102.4397 / 73.48)	Установка радиаторов чугунных/ ПОВТОРНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ	100 квт 0,0112	1 187,24 13,30	96,07 1,08	48,60 0,54	1 374,65 15,40	110,45 1,24	2 768,41 31,02	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				71,94	1,50	0,54	114,31	9,23	196,98	
Плановая прибыль									74,25	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									53,26	
ЖЗ-20-11 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ = 77 М =									324,49	
67	E16-52-4	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных	100м	505,66	12,79		24,15	3,41	546,01	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
(102.4397 / 73.48) узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 32 мм											
68	C103-400	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8	М 73				7,50	0,60	8,10		
69	E16-52-2 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 20 мм	100м 0,04	450,23 18,01	12,31 0,49		17,99 0,72	2,54 0,10	483,07 19,32		
70	C103-200	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5	М 4				4,18 16,72	0,33 1,32	4,51 18,04		
71	E16-53-1 (102.4397 / 73.48)	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм	100м 0,77	107,11 82,47	2,96 2,28		5,08 3,91	0,13 0,10	115,28 88,76		
72	E16-54-1 (102.4397 / 73.48)	Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм	100м 0,77	25,28 19,47	16,78 12,92	6,15 4,74	10,46 8,05		52,52 40,44		
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью											
ЖЗ-20-11-10 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР-1, УР-2 = 40.12 ШТ =											
73	Ц12-793-1 (61.215 / 50.72)	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 32 мм	шт 2	47,07 94,14	0,63 1,26	0,27 0,54	4,63 9,26	0,65 1,30	52,98 105,96		
74	C300-КТР16	СТОЙМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 1				745,00 745,00	59,38 59,38	804,38 804,38		
75	C300-КТР25	СТОЙМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 1				1 138,00 1 158,00	92,29 92,29	1 250,29 1 250,29		
76	E18-13-1 (102.4397 / 73.48)	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	насос 2	148,92 297,84	3,77 7,54	0,81 1,62	31,05 62,10	2,58 5,16	186,32 372,64		
77	C310-10-НЦ15 (1 /)	СТОЙМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 15/1-4	ШТ 1				668,05 53,24	53,24 53,24	721,29 53,24		
78	C310-10-НЦ25 (1 /)	СТОЙМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО 25/1-6	ШТ 1				603,04 48,06	48,06 48,06	651,10 48,06		
79	C300-47431-1	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ 4				23,50 94,00	1,87 7,48	25,37 101,48		
80	C300-47430	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	ШТ				9,16	0,73	9,89		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость. Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
11Б27ПП ДИАМЕТРОМ 20 ММ											
81	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27ПП ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 6				36,64	2,92	39,56		
82	E18-21-2 (102.4397 / 73.48)	Установка фильтров диаметром 32 мм	фильтр 1	8,48	2,49	0,25			10,97		
83	C300-92542-Ф	СТОЙМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО МУФТОВОГО Д 32 ММ	ШТ 1	8,48	2,49	0,25			10,97		
84	E18-21-1 (102.4397 / 73.48)	Установка фильтров диаметром 25 мм	фильтр 1	8,48		0,30			11,55		
85	C300-92541-Ф	СТОЙМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО МУФТОВОГО Д 20 ММ	ШТ 1				5,48	0,44	5,92		
86	C300-41743	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДИАМЕТРОМ	ШТ 1				5,48	0,44	5,92		
87	C300-41741	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДИАМЕТРОМ	ШТ 1				20,40	1,63	22,03		
88	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	ШТ 12				20,40	1,63	22,03		
89	C300-48607-1	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ 12				8,50	0,68	9,18		
90	E18-22-5 (102.4397 / 73.48)	Установка кранов воздушных	комплект 12				8,50	0,68	9,18		
91	C300-47100	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 12				136,08	17,99	1 076,08		
92	E18-22-4 (102.4397 / 73.48)	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект 3				16,33	2,16	129,14		
93	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100шт 0,03				4,70	0,37	5,07		
94	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55	ШТ 3				56,40	4,44	60,84		
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				549,28	39,71	2,72	2 437,82	297,73	3 324,54		
Плановая прибыль									480,19		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									358,52		
ЖЗ-20-11-10 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР-1, УР-2. ТРУБОПРОВОДЫ = 11.4 М =									4 163,25		
95	E16-52-6 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 50 мм	100м 0,01				63,14	8,92	664,35		
96	C103-13800-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК Ст2, СтЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ,	М 1				0,63	0,09	6,64		
97	E16-52-4	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных	100м				24,15	3,41	546,01		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Зарплата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			0,04	20,23	0,51		0,97	0,14	21,85	
	(102.4397 / 73.48)	узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 32 мм								
98	C103-400	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8	М 4				7,50 30,00	0,60 2,40	8,10 32,40	
99	E16-52-3 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 25 мм	100м 0,007	450,23 3,15	12,31 0,09		20,89 0,15	2,94 0,02	486,37 3,41	
100	C103-300	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8	М 0,7				5,88 4,12	0,47 0,33	6,35 4,45	
101	E16-52-2 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 20 мм	100м 0,04	450,23 18,01	12,31 0,49		17,99 0,72	2,54 0,10	483,07 19,32	
102	C103-200	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5	М 4				4,18 16,72	0,33 1,32	4,51 18,04	
103	E16-52-1 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов отопления из отдельных узлов и деталей, изготовленных из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром условного прохода 15 мм	100м 0,007	450,23 3,15	12,31 0,09		17,37 0,12	2,45 0,02	482,36 3,38	
104	C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5	М 0,7				3,29 2,30	0,26 0,18	3,55 2,48	
105	E16-53-1 (102.4397 / 73.48)	Гидравлическое испытание трубопроводов системы отопления, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм	100м 0,104	107,11 11,14	2,96 0,31		5,08 0,53	0,13 0,01	115,28 11,99	
106	E16-54-1 (102.4397 / 73.48)	Промывка трубопроводов системы отопления диаметром до 100 мм	100м 0,104	25,28 2,63	16,78 1,75	6,15 0,64	10,46 1,09		52,52 5,47	
107	E16-33-1 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных оцинкованных труб на фитингах, диаметр трубопровода 15 мм	100м 0,01	1 766,39 17,66	158,63 1,59	93,62 0,94	996,84 9,97	83,99 0,84	3 005,85 30,06	
108	E16-53-1	Гидравлическое испытание трубопроводов системы	100м	107,11	2,96		5,08	0,13	115,28	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(102.4397 / 73.48) отопление, прокладываемых из отдельных узлов и деталей диаметром до 100 мм				0,01	1,07	0,03	0,05		1,15	
109	E16-31-1 (102.4397 / 73.48)	Установка креплений под трубопроводы диаметром 10 креплен до 50 мм	0,08	529,20	4,16		3,48	0,49	537,33	
110	C300-48204	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ 4	42,34	0,33		1,22	0,10	42,99	
111	C300-48202	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ 4				4,88	0,40	5,28	
112	E7-20-5 (86.504 / 70.75)	Установка опорных уголков	Т 0,0113	131,15	53,77	15,09	1,08	0,09	1,17	
113	C110-17300	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50X50 ММ	Т 0,0113	1,48	0,61	0,17	4,32	0,36	4,68	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР Плановая прибыль ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью ЖЗ-20-13 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.АРМАТУРА = 16.02 ШТ =				126,20	6,38	1,75	116,41	11,16	260,15	
114	C300-47431-1	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	ШТ 2				23,50	1,87	25,37	
115	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 6				47,00	3,74	50,74	
116	E18-22-5 (102.4397 / 73.48)	Установка кранов воздушных	комплект 4	1,43	5,72		5,55	0,44	5,99	
117	C130-BO	СТОЙМОСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИПА VALTES	ШТ 4				0,34	0,05	1,82	
118	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100шт 0,02	747,80	174,21	0,07	136,08	17,99	1 076,08	
119	C300-48607-1	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ 2	14,96	3,48		2,72	0,36	21,52	
120	E18-22-2 (102.4397 / 73.48)	Установка манометров с трехходовым краном	комплект 2	2,55	5,10		4,70	0,37	5,07	
121	E18-22-4 (102.4397 / 73.48)	Установка термометров в оправе прямых или угловых	комплект 1	3,67	3,67		9,40	0,74	10,14	
122	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72)	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100шт 0,01	747,80	174,21	0,07	21,13	1,71	25,39	
123	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20X1,5-55	ШТ 1	7,48	1,74		42,26	3,42	50,78	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				36,93	5,22		19,68	1,60	24,95	
							136,08	17,99	1 076,08	
							1,36	0,18	10,76	
							8,05	0,64	8,69	
							8,05	0,64	8,69	
							229,53	18,64	290,32	
									28,58	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
ЖЗ-20-90 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ = 10 М2 =											
124	E13-44-8	Протравливание металлических поверхностей	м2	9,39			0,05	0,01	9,45		
(86.504 / 70.75)											
125	E13-16-6	Отруновка металлических поверхностей за один	100м2	67,92	3,14	0,14	38,93	5,50	115,49		
(86.504 / 70.75) раз грунтовой ГФ-021											
126	E13-26-21	Окраска металлических огрунтованных	100м2	32,34	3,81	0,14	90,80	12,84	139,79		
(86.504 / 70.75) поверхностей краской БГ-177, серебряистой											
ИТОГО прямые затраты по разделу											
ОХР и ОНР											
Плановая прибыль											
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью											
ЖЗ-30-90 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ = 120 М3 =											
127	E26-150-2	Изоляция трубопроводов цилиндрами из	10м	27,54	0,01		12,87	1,71	42,13		
(75.493 / 50.01) минеральной ваты, кашированными алюминиевой											
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым											
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр											
трубопровода 32мм, толщина изоляционного слоя											
40мм											
128	E26-150-1	Изоляция трубопроводов цилиндрами из	10м	27,54	0,01		12,41	1,66	41,62		
(75.493 / 50.01) минеральной ваты, кашированными алюминиевой											
фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым											
скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр											
трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя											
40мм											
129	C104-1738-69	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	М.П.				6,03	0,85	6,88		
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ											
СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ											
АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40											
130	C104-1738-65	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ	М.П.				5,54	0,78	6,32		
МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ											
СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ											
АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40											
131	C104-9032	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ	РУЛОН				12,41	1,75	14,16		
ФОЛЬГИРОВАННЫЙ) 50ММХ50М											
132	E16-31-1	Установка креплений под трубопроводы диаметром 90	креплен	529,20	4,16		3,48	0,49	537,33		
(102.4397 / 73.48) до 50 мм											
133	C300-48211-4	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ	ШТ				1,18	0,17	182,69		
ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В											
КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ											
134	C300-48211-2	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ	ШТ				0,45	0,06	0,51		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.				
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПЛАСТИМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ									
135	ЕТ-1 (102.4397 / 73.48)	Расходы на пуск и регулировку вентиляции	4				1,80	0,24	2,04
Расходы на пуск и регулировку отопления									
136	ЕТ-2 (102.4397 / 73.48)	Расходы на пуск и регулировку отопления	1						
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР									
Плановая прибыль				416,77	1,50		673,65	93,97	1 185,89
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью				4 524,13	377,24	107,92	15 910,64	1 031,72	21 843,73
ИТОГО прямые затраты по смете									
ВСЕГО, в том числе				4 524,13	377,24	107,92	15 910,64	1 031,72	21 843,73
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									29 674,04
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									20 108,00
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									4 295,38
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									344,62
ТРАНСПОРТ									107,37
ОХР и ОПР									7 160,89
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									733,47
									4 411,94
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									3 161,70
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									2 716,74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ									228,75
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									32,62
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									0,55
ТРАНСПОРТ									2 034,75
ОХР и ОПР									163,95
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									140,37
ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ									116,30
ТРАНСПОРТ									6 715,00
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									134,30
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ									459,85
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									12,37
ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ									

Составил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта	МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г.
Код объекта	08.10.
Наименование здания, сооружения	ПОМЕЩЕНИЕ ПРА
Шифр здания, сооружения	1

Комплект чертежей	ОВ
Ведомость ресурсов по смете № 3 на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	
Составлена в ценах на	1 ЯНВАРЯ 2022 г.
Цены	без НДС
(дата разработки)	(вид цены)

№п/п	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	СТОИМОСТЬ, ЕД.ИЗМ. / руб.	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	459,85		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	4524,13		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	12,37		
4	M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,097648	28,16	2,76
5	M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	5,121904	32,33	165,6
6	M030303	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	МАШ.-ч	12,95	0,3	3,89
7	M030305	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-ч	13,01	1,01	13,16
8	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	19,44545	0,76	14,78
9	M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-ч	3,841475	10,59	40,68
10	M040201	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	МАШ.-ч	0,5	6,72	3,36
11	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	25,42222	2,78	70,61
12	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	14,21249	0,21	2,99
13	M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-ч	4,38515	0,77	3,37
14	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	0,84675	22,37	18,94
15	M050401	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин	МАШ.-ч	0,458	1,36	0,62
16	M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0,172	0,55	0,09
17	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	5,408	0,4	2,16
18	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	3,53931	0,59	2,08
19	M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	9,088752	0,2	1,69
20	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	2,43317	11,8	28,77
21	M340601	Пистолет распылитель	МАШ.-ч	0,458	0,83	0,38
22	M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,06144	21,05	1,29
23	M990001	Прочие машины и механизмы для пуска и регулировки	руб.	2		
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					377,22	
24	C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0136	3921,87	53,34
25	C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2,26	3,92	8,86

1	2	3	4	5	6	7
26	C101-11401	Ветошь				
27	C101-11602-20	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм	кг	0,86	1,99	1,72
			кг	0,1548	5,66	0,86
28	C101-123402	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм	кг	10,2882	3,59	36,93
29	C101-123403	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0,004908	3539,86	17,38
30	C101-130600-	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)	кг	0,0122	0,18	
31	C101-15000-	Дюбели распорные полиэтиленовые 8x40 мм	шт	6,2048	0,02	0,12
32	C101-150400	Электроды типа Э42 диаметром 2 мм	т	0,00051		
33	C101-150500	Электроды типа Э42A диаметром 2 мм	т	0,000113	9656,53	1,09
34	C101-151200-	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм	кг	0,289695	7,65	2,22
35	C101-151201-	Электроды УОНИ 13/45	кг	1,8	5,14	9,25
36	C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00363	6704,58	24,42
37	C101-152200	Электроды типа Э42A диаметром 5 мм	т	0,00034	7196,12	2,45
38	C101-2400-1	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм	кг	0,068	14,91	1,01
39	C101-31900	Картон прокладочный марки Б	т	0,00038		
40	C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	2,51782	3,97	9,98
41	C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,814234	8,9	7,27
42	C101-46000	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,000515	3516,67	1,81
43	C101-47101	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00029	3800,21	1,1
44	C101-48503	Краска-эмаль БТ-177, серебристая	т	0,0018	9407,62	16,93
45	C101-58700	Масло индустриальное И-20А	т	0,00044	2142,95	0,96
46	C101-6300	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,000755		
47	C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,723692	5,7	4,2
48	C101-63205	Пакия пропитанная	кг	0,15	3,31	0,5
49	C101-63205-1	Льняная прядь	кг	0,557972	18,84	10,56
50	C101-80600	Проволока сварочная холоднокатаная из легированной стали, диаметром 2 мм	т	0,000792	6158,33	4,88
51	C101-81100-4	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм	кг	1,37	5,29	7,27
52	C101-81700-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	т	0,00039	3103,02	1,21
53	C101-82505-1	Пластина резиновая техническая теплооморозостойкая (ТМКШ)	кг	20,5831	5,07	104,38
54	C101-82905	Прямая бандажная тип 1-О	кг	0,078		
55	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	1,330358	8,69	11,63
56	C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 ММ	М	8,2	3,29	26,98
57	C103-10000	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,046	5,96	0,27
58	C103-11800	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,044	3,37	0,15

1	2	3	4	5	6	7
59	C103-13800-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК СТ2, СТ3, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3,0 мм	М	1	11	11
60	C103-200	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,5 мм	М	8	4,18	33,44
61	C103-300	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 мм	М	0,7	5,88	4,12
62	C103-400	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 32 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 мм	М	77	7,5	577,5
63	C103-4900	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	М	1,018	5,74	5,84
64	C103-7300	Угольник прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,17	8,11	1,38
65	C103-8200	Тройник прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,027	10,73	0,29
66	C104-1450	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛАМЕЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, АРМИРОВАННОЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ LAMELLA MAT L, ТОЛЩИНОЙ 60 мм	МЗ	0,4017	220,58	88,61
67	C104-1738-65	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 мм, ВНУТРЕННИМ	М.П.	6	5,54	33,24
68	C104-1738-69	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 мм, ВНУТРЕННИМ	М.П.	80	6,03	482,4
69	C104-9032	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛГИРОВАННЫЙ) 5С	РУЛОН	9,222	12,41	114,45
70	C110-17300	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СТЗСП, СТЗПС, ШИРИНОЙ ПОЛКИ 50X50 мм	Т	0,0113	2430,73	27,47
71	C113-200-1	Ацетон технический высший сорт	кг	1,72	4,74	8,17
72	C113-2100	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0009	3538,75	3,19
73	C113-7100	Кислота серная контактная техническая	т	0,002	248,98	0,5
74	C113-7700	Ксилол нефтяной марки А	т	0,00041	4716,98	1,94
75	C130-90-В1,4,5	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д100 L=265МЗ/ч I=0,3А N=0,07 кВт N=2400 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-100	ШТ	1	109	109
76	C130-90-В11	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д160 L=705МЗ/ч I=0,47А N=0,1 кВт N=2580 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ И РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-160	ШТ	1	141	141
77	C130-90-В3,6	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д125 L=365МЗ/ч I=0,3А N=0,07 кВт N=2400 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-125	ШТ	1	114	114

1	2	3	4	5	6	7
78	C130-90-В7.8,10	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ Д150 L=345МЗ/ч I=0.13А N=0.029КВт N=2400	ШТ	4	55	220
79	C130-90-В9	ОБЛИН 1-230/50, ВЕНТС-150 М ТУРБО ВЕНТИЛЯТОР КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ Д250 L=970МЗ/ч N=200ВТ I=0.9А 1-230/50	ШТ	1	379	379
80	C130-90-РВ1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-200Х100 "ВАРИ	ШТ	2	16,31	32,62
81	C130-90-РВ10	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400Х100 "ВАРИ	ШТ	1	22,43	22,43
82	C130-90-РВ2	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-300Х100 "ВАРИ	ШТ	1	19,49	19,49
83	C130-90-РВ3	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400Х150 "ВАРИ	ШТ	4	27	108
84	C130-90-РВ4	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400Х200 "ВАРИ	ШТ	4	30	120
85	C130-90-РВ5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-100Х100 "ВАРИ	ШТ	7	13,32	93,24
86	C130-90-РВ6	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-150Х100 "ВАРИ	ШТ	3	15	45
87	C130-90-РВ7	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-500Х100 "ВАРИ	ШТ	2	25,82	51,64
88	C130-90-РВ8	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-500Х150 "ВАРИ	ШТ	5	30,14	150,7
89	C130-90-РВ9	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-200Х150 "ВАРИ	ШТ	3	19,26	57,78
90	C130-90-РН1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РС4С-3-1000Х400	ШТ	1	89,06	89,06
91	C130-ВО	СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МУФТОВОГО ДИАМЕТРОМ 15 ММ, ТИПА VALTEC	ШТ	8	16,1	128,8
92	C300-120402	Ниппель радиаторный	шт	0,2016	1,13	0,23
93	C300-16207	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н	м2	7,9	34,37	271,52
94	C300-16217	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н	м2	26,5	37,51	994,02
95	C300-16225	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н	м2	25,75	47,14	1213,85
96	C300-27190	Прокладки радиаторные	шт	0,2016	0,23	0,05
97	C300-27191	Пробки радиаторные глухие	шт	0,8512	1,57	1,34
98	C300-27192	Футорки проходные	шт	0,8512	2,84	2,42
99	C300-3700	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм	т	0,00036	5207,43	1,87
100	C300-3700-1	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	кг	4,581	5,18	23,75
101	C300-3700-2	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)	т	0,008591	6523,54	56,05
102	C300-3900	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,01419	3892,08	55,11
103	C300-4000	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0029	4000	11,6
104	C300-41741	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1651БК ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	1	8,5	8,5
105	C300-41743	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 1651БК ДИАМЕТРОМ 25 ММ	ШТ	1	20,4	20,4
106	C300-47100	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ КРТПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	14	7,53	105,42
107	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ	ШТ	16	5,55	88,8
108	C300-47430	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ	ШТ	4	9,16	36,64
109	C300-47431-1	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ	ШТ	6	23,5	141
110	C300-48201	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	ШТ	4	1,03	4,12
111	C300-48202	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ	10	1,08	10,8
112	C300-48204	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ	4	1,22	4,88

1	2	3	4	5	6	7
113	C300-48211-2	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 20 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	4	0,45	1,8
114	C300-48211-4	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 ММ (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	30	0,66	19,8
115	C300-48500	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах при длине кронштейна 332 мм	100 шт	0,031024	356	11,04
116	C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	57,1225	3,98	227,35
117	C300-48607	Манометры общего назначения ОБМ1-100	шт	2	13,26	26,52
118	C300-48607-1	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	ШТ	14	4,7	65,8
119	C300-64350	Термометры в опрессовке прямые или угловые	шт	4	19,1	76,4
120	C300-92541-1	СТОЙМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО МУФТОВОГО Д 20 ММ	ШТ	1	5,48	5,48
121	C300-92542-	СТОЙМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО МУФТОВОГО Д 32 ММ	ШТ	1	10,7	10,7
122	C300-96400	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	шт	4	7,08	28,32
123	C300-96500	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	шт	2	10,38	20,76
124	C300-96600	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСТЗСП2, ВСТЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт	2	13,53	27,06
125	C300-КТР16	СТОЙМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ KV=1,6 М3/ч	ШТ	1	745	745
126	C300-КТР25	СТОЙМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ KV=2,5 М3/ч	ШТ	1	1158	1158
127	C310-10-	СТОЙМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО STRATOS PICO 15/1-4	ШТ	1		
128	C310-10-	СТОЙМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО STRATOS PICO 25/1-6	ШТ	1		
129	C412-9005	Вода	м3	15,18429	1,09	16,55
130	C414-1003-3	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5	м3	0,030075	73,86	2,22
131	C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,033239	70,63	2,33
132	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55	ШТ	4	8,05	32,2
133	C544-6700	Лакоткань стеклянная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм	м2	0,5928	14,08	8,35
134	C552-702-1	Заглушка У468 УХЛ2	10 шт	1,8	1,59	2,87
135	C552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,01139	2,56	0,03
136	C552-804-1	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22	шт	2,592	3,72	9,65
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						9195,63
137	C130-П2	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА L=2150М3/ч Р=150ПА N=0.55КВТ 3-400/50 В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ И ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ Д15 KV=2,5, ФИЛЬТРОМ КЛАССА G4 И ШУМОГЛУШИТЕЛЕМ, SPS-1	ШТ	1	6715	6715
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ						6715

Составил

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта		МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ	
		(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)	
		Код объекта 8,1	
Наименование здания, сооружения		ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА	
Шифр здания, сооружения		1	
Комплект чертежей		ОВ	
		Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 3	
		ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	

Обоснование	Наименование видов работ	объем Ед. изм.	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
1	2	3	4	5	6
ЖЗ-30-15					
ОБОРУДОВАНИЕ					
9					
шт					
1-1			ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	107,51
1-3			ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	6,24
M021141			Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	5,07
M030303			Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 (1,5) кН (т)	МАШ.-ч	12,95
M030305			Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 (3,2) кН (т)	МАШ.-ч	13,01
M040201			Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А с бензиновым двигателем	МАШ.-ч	0,5
M331617			Средства малой механизации	МАШ.-ч	1,17
C101-10110			Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0136
C101-152200			Электроды типа Э42А диаметром 5 мм	т	0,00034
C101-31900			Картон прокладочный марки Б	т	0,00038
C101-47101			Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00029
C101-63004			Олифа натуральная	кг	0,14
C101-63205			Пакля пропитанная	кг	0,15
C101-82505-1			Пластина резиновая техническая	кг	3,93
			тепломорозокислотоустойчивая (ТМКЩ)		
C130-90-B1,4,5			ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д100 L=265МЗ/ч I=0.3А N=0.07 кВт N=2400 ОБ/МИН I-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ	шт	1
			ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-100		
C130-90-B11			ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д160 L=705МЗ/ч I=0.47А N=0.1 кВт N=2580 ОБ/МИН I-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С ГИБКИМИ ВСТАВКАМИ И РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-160	шт	1

C130-90-B3,6	ВЕНТИЛЯТОР РАДИАЛЬНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ Д125 L=365М3/ч I=0.3А N=0.07 КВт N=2400 ОБ/МИН 1-230/50 В КОМПЛЕКТЕ С РЕГУЛЯТОРОМ ОБОРОТОВ ВРТ-704, ВКК-125	ШТ	1
C130-90-B7,8,10	ВЕНТИЛЯТОР ОСЕВОЙ Д150 L=345М3/ч I=0.13А N=0.029КВт N=2400 ОБ/МИН 1-230/50, ВЕНТС-150 М ТУРБО	ШТ	4
C130-90-B9	ВЕНТИЛЯТОР КРУГЛЫЙ КАНАЛЬНЫЙ В ШУМОИЗОЛИРОВАННОМ КОРПУСЕ Д250 L=970М3/ч N=200ВТ I=0.9А 1-230/50	ШТ	1
C300-3700-1	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ	кг	4,581
C300-96400	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСтЗСП2, ВСтЗСПЗ давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 32 мм	шт	4
C130-П2	ПРИТОЧНАЯ УСТАНОВКА L=2150М3/ч Р=150ПА N=0.55КВт 3-400/50 В КОМПЛЕКТЕ С АВТОМАТИКОЙ И ТРЕХХОДОВЫМ КЛАПАНОМ Д15 КV=2,5, ФИЛЬТРОМ КЛАССА G4 И	ШТ	1
СИСТЕМА П2. ВЕНТИЛЯЦИЯ.		41,85	
ВОЗДУХОВОДЫ		М2	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	61,77
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2,81
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	12,68619
M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-ч	2,536685
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,510335
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,27839
C101-151200-1	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм	кг	0,170825
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая	кг	10,5718
C300-16207	тепломорозокислородостойкая (ТМКЩ)		
	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм	м2	1,2
C300-16217	круглого сечения класса Н		
	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали	м2	14,9
	толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н		
C300-16225	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали	м2	25,75
	толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения класса Н		

C300-3700-2	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)	т	0,005644
C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	45,2275
C414-1003-3	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5	м3	0,020925
ЖЗ-30-15 СИСТЕМА П2.ОБОРУДОВАНИЕ			
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	22,33
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,17
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,01
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	3,6
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	4,4
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,16
C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00176
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,65
C130-90-PB2	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-300X100 "ВАРИЖ"	шт	1
C130-90-PB3	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400X150 "ВАРИЖ"	шт	1
C130-90-PB4	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-400X200 "ВАРИЖ"	шт	4
C130-90-PB5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-100X100 "ВАРИЖ"	шт	1
C130-90-PB6	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-150X100 "ВАРИЖ"	шт	1
C130-90-PB7	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-500X100 "ВАРИЖ"	шт	2
C130-90-PB8	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-Б1-500X150 "ВАРИЖ"	шт	5
C130-90-PH1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РС4С-3-1000X400	шт	1
C300-3700	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм	т	0,00036
C300-3900	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00688
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,0024
ЖЗ-30-90 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ. СИСТЕМЫ П2			
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	6,35
ЖЗ-30-90		0,39 м3	

1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,07
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,0663
C101-123402	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,8 мм	кг	10,2882
C101-123403	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0,004134
C101-81700-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, без покрытия (светлая и черная), диаметром 1,6 мм	т	0,00039
C101-82905	Пряжка бандажная тип 1-О	кг	0,078
C104-1450	МАТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ЛАМЕЛЬНЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ СЛОИСТОСТЬЮ С ПОКРЫТИЕМ ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЬГИ, АРМИРОВАННОЙ СТЕКЛОВОЛОКНОМ LAMELLA MAT L, толщиной 60 мм	м3	0,4017
C544-6700	Лакоткань стекляная электроизоляционная марки ЛСК-155/180, толщиной 0,1 мм	м2	0,5928
ЖЗ-30-11	СИСТЕМА В1-В11. ВЕНТИЛЯЦИЯ.	17,5	
	ВОЗДУХОВОДЫ	М2	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	30,37
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,39
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	6,23309
M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-ч	1,24775
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,22713
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,14309
C101-151200-1	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм	кг	0,07607
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая тепломорозостойкопрочная (ТМКЩ)	кг	5,0629
C300-16207	Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм круглого сечения класса Н	м2	6,7
C300-16217	Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н	м2	10,8
C300-3700-2	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)	т	0,002804
C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	11,375
C414-1003-3	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5	м3	0,00875

ЖЗ-30-15 СИСТЕМА В1-В11.ОБОРУДОВАНИЕ 13 ШТ

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	17,81
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,13
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	2,86
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	3,51
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,13
C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00143
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,52
C130-90-PB1	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-200X100 "ВАРИЖ"	ШТ	2
C130-90-PB10	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-400X100 "ВАРИЖ"	ШТ	1
C130-90-PB3	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-400X150 "ВАРИЖ"	ШТ	3
C130-90-PB5	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-100X100 "ВАРИЖ"	ШТ	5
C130-90-PB6	СТОИМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-150X100 "ВАРИЖ"	ШТ	2
C300-3900	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00559
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,00195

ЖЗ-30-11 СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ4. ВЕНТИЛЯЦИЯ. ВОЗДУХОВОДЫ 0,8 М2

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	1,39
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,06
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,28488
M030902	Подъемники гидравлические, высотой подъема 10 м	МАШ.-ч	0,05704
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,01072
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,00648
C101-151200-1	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм	кг	0,0036
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая	кг	0,2584
C300-16217	тепломорозостойкая (ТМКЩ) Воздуховоды из тонколистовой оцинкованной стали толщиной 0,5 мм круглого сечения класса Н	м2	0,8

C300-3700-2	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 8 мм (оцинкованные)	т	0,000143
C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	0,52
C414-1003-3	Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 10 до 20 мм, класса В7,5	м3	0,0004
ЖЗ-30-15 СИСТЕМА ВЕ1-ВЕ4.ОБОРУДОВАНИЕ			
	4 ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	5,48
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,04
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,88
M331615	Дрепи электрические	МАШ.-ч	1,08
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,04
C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00044
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,16
C130-90-PB5	СТОЙМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-100X100 "ВАРИЖ"	шт	1
C130-90-PB9	СТОЙМОСТЬ РЕШЕТКИ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ РА2-В1-200X150 "ВАРИЖ"	шт	3
C300-3900	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,00172
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,0006
ЖЗ-20-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ОТОПЛ			
	0 М		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	7,99
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,08
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,0878
ЖЗ-20-11 ОТОПЛЕНИЕ.ТРУБОПРОВОДЫ			
	25,5 М		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	15,47
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,19
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,05355
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,8415
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	2,90955
M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-ч	0,98175

M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	0,19125
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,25245
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,4896
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,09435
C101-6300	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,00015
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,0561
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,051
C101-80600	Проволока сварочная холоднотянутая из легированной стали, диаметром 2 мм	т	0,000097
C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	7,5
C412-9005	Вода	м3	3,417
C552-804	Крути шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,00255
ЖЗ-20-13	ОТОПЛЕНИЕ.АРМАТУРА	18	
		шт	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	7,28
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,07
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,011648
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,001904
M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	1,04
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,002352
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,058128
C101-15000-10	Дюбели распорные полистиленовые 8х40 мм	шт	6,2048
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,048064
C101-46000	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,000099
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,044032
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,044032
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,000358
C130-В0	СТОЙМОСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКА АВТОМАТИЧЕСКОГО МУФТОВОГО	шт	4
C300-120402	Ниппель радиаторный	шт	0,2016
C300-27190	Прокладки радиаторные	шт	0,2016
C300-27191	Пробки радиаторные глухие	шт	0,8512
C300-27192	Футорки проходные	шт	0,8512
C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	4
C300-48201	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-15	шт	4
C300-48202	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	шт	6

C300-48500	Кронштейны радиаторные на кирпичных и бетонных стенах при длине кронштейна 332 мм	100 шт	0,031024
C412-9005	Вода	м3	0,002688
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,000323
ЖЗ-20-11 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТРУБОПРОВОД			
ЖЗ-20-11	77	М	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	50,97
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,58
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,1617
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	2,541
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	10,1216
M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-ч	2,9645
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	0,5775
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,8864
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	1,7967
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,3579
C101-6300	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,000521
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,2132
C101-63205-1	Льняная пряжа	кг	0,1978
C101-80600	Проволока сварочная холоднокатаная из легированной стали, диаметром 2 мм	т	0,000615
C103-200	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	М	4
C103-400	ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	73
C412-9005	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ	М	73
C552-804	ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	73
	Вода	м3	10,318
	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,0077
ЖЗ-20-11-10 УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР-1, УР-2			
ЖЗ-20-11-10	40,12	ШТ	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	54,06
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,31
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,086
M021141	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,04

M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	11,5265
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	1,9035
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,13
M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,0612
C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	2,26
C101-150400	Электроды типа Э42 диаметром 2 мм	т	0,00051
C101-151201-1	Электроды УОНИ 13/45	кг	1,5
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,15
C101-58700	Масло индустриальное И-20А	т	0,00033
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,15
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,15
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая	кг	0,67
C300-4000	тепломорозокислоточелочестойкая (ТМКЩ)		
C300-41741	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм	т	0,0029
C300-41743	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	шт	1
C300-47100	МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 15	шт	1
C300-47429	КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ	шт	12
C300-47430	МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 16Б1БК ДИАМЕТРОМ 25	шт	6
C300-47431-1	КРАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ТРЕХХОДОВЫЕ	шт	4
C300-48607-1	КРПП ЛАТУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	4
C300-64350	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	шт	12
C300-92541-Ф20	11Б27П ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	3
C300-92542-Ф32	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	шт	1
C300-96500	11Б27П ДИАМЕТРОМ 20 ММ	шт	2
C300-96600	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	шт	2
C300-КТР16	11Б27П ДИАМЕТРОМ 32 ММ	шт	1
C300-КТР25	БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	шт	1
	Термометры в оправе прямые или угловые	шт	1
	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО	шт	1
	МУФТОВОГО Д 20 ММ	шт	1
	СТОИМОСТЬ ФИЛЬТРА ОСАДОЧНОГО	шт	1
	МУФТОВОГО Д 32 ММ	шт	1
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСтЗСП2, ВСтЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 40 мм	шт	2
	Фланцы стальные плоские приварные из стали марки ВСтЗСП2, ВСтЗСП3 давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2) диаметром 50 мм	шт	2
	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	1
	СТОИМОСТЬ КЛАПАНА ТРЕХХОДОВОГО С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	1

C310-10-НЦ15	СТОИМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО STRATOS PICO 15/1-4	шт	1
C310-10-НЦ25	СТОИМОСТЬ НАСОСА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО STRATOS PICO 25/1-6	шт	1
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,0279
C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20X1,5-55	шт	3
C552-702-1	Заглушка У468 УХЛ2	10 шт	1,5
C552-804-1	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22	шт	2,16
УЗЕЛ РЕГУЛИРОВАНИЯ УР-1, УР-2. 11,4 М			
ТРУБОПРОВОДЫ			
I-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	12,97
I-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,23
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,02604
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,627738
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	1,18134
M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-ч	0,4389
M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	0,078
M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	0,832
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,11626
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,0964
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,156982
C101-130600-1	Портландцемент 500-ДО (в упаковке)	кг	0,0122
C101-150500	Электроды типа Э42А диаметром 2 мм	т	0,000113
C101-151200-1	Электроды типа Э42 диаметром 3 мм	кг	0,0392
C101-2400-1	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм	кг	0,068
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,23152
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,09392
C101-46000	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,000079
C101-6300	Ацетилен растворенный технический марки А	т	0,000084
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,05036
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,04514
C101-80600	Проволока сварочная холодногнутая из легированной стали, диаметром 2 мм	т	0,00008

C103-100	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	0,7
C103-10000	Муфта прямая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,046
C103-11800	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,044
C103-13800-1	ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ ИЗ СПОКОЙНОЙ И ПОЛУСПОКОЙНОЙ СТАЛИ МАРОК Ст2, СтЗ, 10, 20, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 мм, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 2,8 мм	М	1
C103-200	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	4
C103-300	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	0,7
C103-400	ТРУБА СТАЛЬНАЯ СВАРНАЯ ВОДОАЗОПРОВОДНАЯ ЧЕРНАЯ ЛЕГКАЯ (НЕОЦИНКОВАННАЯ) НОМИНАЛЬНЫМ	М	4
C103-4900	Труба стальная сварная водопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м	1,018
C103-7300	Угольник прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,17
C103-8200	Тройник прямой из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,027
C110-17300	УГОЛОК РАВНОПОЛОЧНЫЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ ИЗ СТАЛИ УТЛЕРОДИСТОЙ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА МАРКИ СтЗСП, СтЗПС, ШИРИНОЙ	Т	0,0113
C300-48202	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-20	ШТ	4
C300-48204	ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ И ПРОКЛАДКОЙ КТР-32	ШТ	4
C412-9005	Вола	мЗ	1,4466
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	мЗ	0,000066
C552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,00114
ЖЗ-20-13	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ.АРМАТУРА	16,02	
	ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	3,64

1-3	ЖЗ-20-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ОБЩЕСТРОИ	10	Затраты труда машинистов	чел/ч	
M040502		Тельные работы	M2	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	Маш.-ч	1,7973
M330301				Машины шлифовальные электрические	Маш.-ч	0,3807
M400001				Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	Маш.-ч	0,00024
C101-151201-1				Электроды УОНИ 13/45	кг	0,3
C101-43000-2				Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,07
C101-58700				Масло индустриальное И-20А	т	0,00011
C101-63004				Олифа натуральная	кг	0,07
C101-63205-1				Льняная пряда	кг	0,07
C101-82505-1				Пластина резиновая техническая	кг	0,09
C130-В0				тепломорозокислотостойкая (ТМКЩ)	шт	4
C300-47100				СТОИМОСТЬ ВОЗДУХООТВОДЧИКА	шт	2
C300-47429				АВТОМАТИЧЕСКОГО МУФТОВОГО	шт	2
C300-47431-1				Краны регулирующие трехходовые КРТПП латунные диаметром 15 мм	шт	6
C300-48607				КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	шт	2
C300-48607-1				11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	2
C300-64350				КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ	шт	2
C534-40000				11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 32 ММ	шт	2
C552-702-1				Манометры общего назначения ОБМ1-100	шт	2
C552-804-1				БОБЫШКА ДЛЯ МАНОМЕТРА	шт	2
				Термометры в оправе прямые или угловые	шт	1
				БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55	шт	1
				Заглушка У468 УХЛ2	шт	0,3
				Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230х6х22	шт	0,432
1-1	ЖЗ-30-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОИЗОЛ	120	Затраты труда рабочих-строителей	чел/ч	11,59
1-3		Яционные работы	M3	Затраты труда машинистов	чел/ч	
M050401				Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) 0,5 м3/мин	Маш.-ч	0,458
M331617				Средства малой механизации	Маш.-ч	0,006
M340601				Пистолет распылитель	Маш.-ч	0,458
C101-48503				Краска-эмаль БТ-177, серебристая	т	0,0018
C113-2100				Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	т	0,0009
C113-7100				Кислота серная контактная техническая	т	0,002
C113-7700				Ксилол нефтяной марки А	т	0,00041
1-1	ЖЗ-30-90	ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ. ТЕПЛОИЗОЛ	120	Затраты труда рабочих-строителей	чел/ч	42,87
1-3		Яционные работы	M3	Затраты труда машинистов	чел/ч	
M134041				Шуруповерт	Маш.-ч	0,172

МЗ30201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	3,536
М990001	Прочие машины и механизмы для пуска и регулировки	руб.	2
С101-11401	Ветошь	кг	0,86
С101-11602-20	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм	кг	0,1548
С101-123403	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0,000774
С101-46000	Краска масляная МА-15, бежевая	т	0,000337
С101-81100-4	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм	кг	1,37
С104-1738-65	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЫГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 мм, ВНУТРЕННИМ	М.П.	6
С104-1738-69	ЦИЛИНДР ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ПОКРЫТИЕМ АЛЮМИНИЕВОЙ ФОЛЫГОЙ, ТОЛЩИНОЙ 40 мм, ВНУТРЕННИМ	М.П.	80
С104-9032	ЛЕНТА КЛЕЙКАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ (СКОТЧ ФОЛЫГИРОВАННЫЙ) 50ММХ50М	РУЛОН	9,222
С113-200-1	Ацетон технический высший сорт	кг	1,72
С300-48211-2	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 20 мм (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	4
С300-48211-4	КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 32 мм (ПЛАСТМАССОВЫЕ) В КОМПЛЕКТЕ С ШУРУПОМ И ДЮБЕЛЕМ	ШТ	30

Составил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Код объекта 8,1

Наименование здания, сооружения	ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА
Шифр здания, сооружения	1

Комплект чертежей ВК

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 4

на ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС Стоимость 9,696 тыс.руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость, Ед.изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	
						Всего	в том числе заработная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 1. 4. ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ										
ЖЗ-10-11 СИСТЕМА В1. ТРУБОПРОВОДЫ = 23 М =										
1	ПР	УСТАНОВКА МУФТОВОЙ АРМАТУРЫ УЧТЕНА В РАСЦЕНКАХ НА ПРОКЛАДКУ								
2	E16-41-5 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построечных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м 0,23	1 219,97 280,59	32,24 7,42	0,07 0,02	232,69 53,52	17,06 3,92	1 501,96 345,45	
3	C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ 4,6				0,80 3,68	0,05 0,23	0,85 3,91	
4	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ 3				5,55 16,65	0,38 1,14	5,93 17,79	
5	E16-63-2 (102.4397 / 73.48)	Гидравлическое испытание трубопроводов систем водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм	100м 0,23	84,23 19,37	0,55 0,13		0,78 0,18		85,56 19,68	
6	E16-65-2 (102.4397 / 73.48)	Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм	100м 0,23	67,42 15,51			1,58 0,36	0,06 0,01	69,06 15,88	
7	E26-150-1 (75.493 / 50.01)	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40мм	10м 1,5	27,54 41,31	0,01 0,02		12,41 18,62	1,66 2,49	41,62 62,44	
8	C104-1738-10	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 20 мм, внутренним диаметром 42 мм	м.п. 15				4,36 65,40	0,62 9,30	4,98 74,70	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
ОХР и ОНР										354,38
Плановая прибыль										252,48
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью										1 146,71
ЖЗ-10-13 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ = 5 ШТ =										
9	C300-23050	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ СТРУМЕНЬ, КРЫЛЬЧАТЫЕ,	ШТ				27,15	3,03	30,18	
			5				135,75	15,15	150,90	
10	E16-26-1 (102.4397 / 73.48)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	4,95	0,12	0,07	0,43	0,07	5,57	
			5	24,75	0,60	0,35	2,15	0,35	27,85	
11	E16-15-1 (102.4397 / 73.48)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	16,80	1,20	0,07	5,01	0,44	23,45	
			5	84,00	6,00	0,35	25,05	2,20	117,25	
12	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ				5,55	0,38	5,93	
			5				27,75	1,90	29,65	
13	C103-10000	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ				5,96	0,33	6,29	
			10				59,60	3,30	62,90	
14	C300-120402	НИПЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ				1,13	0,09	1,22	
			5				5,65	0,45	6,10	
15	E18-21-1 (102.4397 / 73.48)	Установка фильтров диаметром 25 мм	фильтр	8,48	2,28	0,30			10,76	
			5	42,40	11,40	1,50			53,80	
16	C300-92540	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ				6,16	0,33	6,49	
			5				30,80	1,65	32,45	
17	C103-5000-П	ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М				4,48	0,36	4,84	
			0,5				2,24	0,18	2,42	
18	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72)	Бобышки, штулеры на условное давление до 10 МПа	100шт	747,80	174,21	0,07	136,08	17,99	1 076,08	
			0,1	74,78	17,42	0,01	13,61	1,80	107,61	
19	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55	ШТ				8,05	0,39	8,44	
			10				80,50	3,90	84,40	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				225,93	35,42	2,21	383,10	30,88	675,33	
Плановая прибыль									202,87	
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									150,61	
ЖЗ-10-41 СИСТЕМА ТЗ, Т4. ТРУБОПРОВОДЫ = 20 М =									1 028,81	
20	E16-41-5 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов водоснабжения из полипропиленовых труб, при сборке узлов в построенных условиях в зданиях кирпичных и из ячеистых блоков диаметром 20 мм	100м	1 219,97	32,24	0,07	232,69	17,06	1 501,96	
			0,2	243,99	6,45	0,01	46,54	3,41	300,39	
21	C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ				0,80	0,05	0,85	
			4				3,20	0,20	3,40	
22	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ				5,55	0,38	5,93	
			3				16,65	1,14	17,79	
23	E16-63-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	100м	84,23	0,55		0,78		85,56	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(102.4397 / 73.48) водопровода и горячего водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб диаметром 20 мм										17,12
24	E16-65-2 (102.4397 / 73.48)	Промывка и хлорирование систем водопровода и горячего водоснабжения диаметром 20 мм	100м	67,42			1,58	0,06	69,06	
			0,2	13,48			0,32	0,01	13,81	
25	E26-150-1 (75.493 / 50.01)	Изоляция трубопроводов цилиндрами из минеральной ваты, кашированными алюминиевой фольгой, с проклеиванием швов алюминиевым скотчем, на прямых и фасонных участках, диаметр трубопровода 25мм, толщина изоляционного слоя 40мм	10м	27,54	0,01		12,41	1,66	41,62	
			1,5	41,31	0,02		18,62	2,49	62,44	
26	C104-1738-10	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 20 мм, внутренним диаметром 42 мм	м.п.				4,36	0,62	4,98	
			15				65,40	9,30	74,70	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР										489,65
Плановая прибыль				315,63	6,58	0,01	150,89	16,55	312,21	489,65
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью										222,24
ЖЗ-10-13 ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ ДИАМЕТРОМ 15 мм = 5 ШТ =										1 024,10
27	E16-26-1 (102.4397 / 73.48)	Установка счетчиков (водомеров) диаметром до 40 мм	шт	4,95	0,12	0,07	0,43	0,07	5,57	
			5	24,75	0,60	0,35	2,15	0,35	27,85	
28	C300-23050	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ СТРУМЕНЬ, КРЫЛЬЧАТЫЕ,	ШТ				27,15	3,03	30,18	
			5				135,75	15,15	150,90	
29	E16-15-1 (102.4397 / 73.48)	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	шт	16,80	1,20	0,07	5,01	0,44	23,45	
			5	84,00	6,00	0,35	25,05	2,20	117,25	
30	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 мм	ШТ				5,55	0,38	5,93	
			5				27,75	1,90	29,65	
31	C103-10000	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 мм	10 ШТ				5,96	0,33	6,29	
			1				5,96	0,33	6,29	
32	C300-120402	НИПЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ				1,13	0,09	1,22	
			5				5,65	0,45	6,10	
33	E18-21-1 (102.4397 / 73.48)	Установка фильтров диаметром 25 мм	фильтр	8,48	2,28	0,30			10,76	
			5	42,40	11,40	1,50			53,80	
34	C300-92540	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 15 мм	ШТ				6,16	0,33	6,49	
			5				30,80	1,65	32,45	
35	C103-5000-П	ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ	М				4,48	0,36	4,84	
			0,5				2,24	0,18	2,42	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе зароботная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
36	Ц12-698-1 (61.215 / 50.72) МПа	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа	100шт	747,80	174,21	0,07	136,08	17,99	1 076,08		
37	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20X1,5-55	0,1 ШТ 10	74,78	17,42	0,01	13,61	1,80	107,61		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		225,93	35,42	2,21	329,46	27,91	618,72		
		Плановая прибыль							202,87		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							150,61		
38	E16-45-3 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-10-51 СИСТЕМА К1. ТРУБОПРОВОДЫ = 23 М = Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 50 мм при сборке узлов в построечных условиях: постажных разводов в зданиях кирпичных	100м 0,18	1 055,17 189,93	2,61 0,47	0,28 0,05	803,28 144,59	60,05 10,81	1 921,11 345,80		
39	E16-42-3 (102.4397 / 73.48)	Прокладка трубопроводов хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб диаметром 110 мм при сборке узлов в построечных условиях: канализационных стояков в зданиях кирпичных	100м 0,05	873,18 43,66	1,51 0,08	0,56 0,03	722,79 36,14	52,15 2,61	1 649,63 82,49		
40	E16-32-10 (102.4397 / 73.48) мм	Установка гильз на трубопроводах диаметром 100 мм	шт 1	3,14 3,14			14,21 14,21	2,00 2,00	19,35 19,35		
41	C103-12629	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 60 ММ, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ 1				12,29 12,29	0,86 0,86	13,15 13,15		
42	E16-32-6 (102.4397 / 73.48) мм	Установка гильз на трубопроводах диаметром 50 мм	шт 2	2,65 5,30			5,06 10,12	0,72 1,44	8,43 16,86		
43	C103-12629-11	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 40 ММ, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ 2				6,67 13,34	0,47 0,94	7,14 14,28		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		242,03	0,55	0,08	230,69	18,66	491,93		
		Плановая прибыль							248,02		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							177,90		
44	E17-1-605 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-10-55 СИСТЕМА К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ = 1 ШТ = Установка умывальников одиночных овальных УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами с подводкой холодной и горячей воды со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект 5	22,72 113,60	0,50 2,50	0,24 1,20	100,46 502,30	8,12 40,60	131,80 659,00		
45	E17-1-902	Установка поддонов душевых чугунных	комплект	17,98	2,93	0,50	357,73	28,62	407,26		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе зарплатная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(102.4397 / 73.48)	эмалированных глубоких с пластмассовым унифицированным сифоном	1	17,98	2,93	0,50	357,73	28,62	407,26
46	E17-3-101 (102.4397 / 73.48)	Установка унитазов с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой Компакт	комплект	25,75	1,03	0,48	109,75	9,08	145,61
47	E17-5-101 (102.4397 / 73.48)	Установка моек на одно отделение со смесителем, со сливной доской на крапштейнах из нержавеющей стали МНДЦ, МНДКЦ с пластмассовым сифоном, латунным выпуском/ ПРИМЕНИТЕЛЬНО	комплект	18,18	0,41	0,19	6,71	0,76	26,06
			2	36,36	0,82	0,38	13,42	1,52	52,12
48	S300-ВМНС	СТОИМОСТЬ ВАНН МОЕЧНЫХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С КРЕПЛЕНИЯМИ, СО СМЕСИТЕЛЕМ, С ПЛАСТМАССОВЫМ	ШТ				249,41	19,88	269,29
			2				498,82	39,76	538,58
49	E17-1-11 (102.4397 / 73.48)	Установка трапов диаметром 50 мм	комплект	5,35	0,12	0,07	0,54	0,08	6,09
50	S300-110-ПП	СТОИМОСТЬ ТРАПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ С СУХИМ ЗАТВОРОМ	ШТ				8,38	0,67	9,05
			1				8,38	0,67	9,05
51	S300-ШСА60	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 60 СМ	ШТ				1,12	0,09	1,21
			14				15,68	1,26	16,94
52	S300-ШСА50	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 50 СМ	ШТ				0,93	0,07	1,00
			2				1,86	0,14	2,00
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				224,79	8,43	3,11	1 618,23	130,81	1 982,26
Плановая прибыль									233,46
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									167,47
53	E16-32-5 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-10-90 ПРОЧИЕ РАБОТЫ К В1,Т3,Т4 = 979.09 РУБ = Установка гильз на трубопроводах диаметром 40 мм	шт	2,65			3,87	0,55	7,07
			15	39,75			58,05	8,25	106,05
54	S530-15600-Г	СТОИМОСТЬ ГИЛЬЗЫ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 40Х2ММ	М				0,69	0,05	0,74
			3,92				2,70	0,20	2,90
55	E65-50-1 (102.4397 / 73.48)	Врезка в существующие трубопроводы запорной арматуры диаметром 15-32 мм	100шт	3 183,01	111,74	0,71	1 477,81	113,17	4 885,73
			0,07	222,81	7,82	0,05	103,45	7,92	342,00
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР				262,56	7,82	0,05	164,20	16,37	450,95
Плановая прибыль									269,02
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью									192,97
56	E65-5-1 (102.4397 / 73.48)	ЖЗ-10-90 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ = 611.82 РУБ = Демонтаж умывальников и раковин	00 приборс	467,50	4,37	2,61			471,87
			0,07	32,73	0,31	0,18			33,04
57	E65-5-2 (102.4397 / 73.48)	Демонтаж унитазов и писсуаров	00 приборс	581,78	3,54	2,11			585,32
			0,01	5,82	0,04	0,02			5,86
58	E65-5-3 (102.4397 / 73.48)	Демонтаж моек	00 приборс	935,00	14,04	8,39			949,04
			0,03	28,05	0,42	0,25			28,47

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.		Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
					Заработная плата		Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт
			Количество		5	6	Всего	в том числе заработная плата		
1	2	3	4						8	9
10										
59	E65-5-4 (102.4397 / 73.48)	Демонтаж ванн	00 приборс	2 670,11	46,73	27,92				2 716,84
			0,03	80,10	1,40	0,84				81,50
60	E65-1-1 (102.4397 / 73.48)	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм	100М	301,59	1,95	0,85	19,15	2,70	0,16	325,39
			0,06	18,10	0,12	0,05	1,15	0,16		19,53
61	E65-2-1 (102.4397 / 73.48)	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	100М	758,46	4,72	2,82				763,18
			0,04	30,34	0,19	0,11				30,53
62	E65-1-1 (102.4397 / 73.48)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 20	100М	301,59	1,95	0,85	19,15	2,37		325,06
			0,12	36,19	0,23	0,10	2,30	0,28		39,00
63	E65-1-2 (102.4397 / 73.48)	РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50	100М	518,78	3,74	1,69	33,01	4,14		559,67
			0,1	51,88	0,37	0,17	3,30	0,41		55,96
64	E65-4-8 (102.4397 / 73.48)	Снятие водомеров диаметром до 50 мм	100шт	226,28	6,00	1,48				232,28
			0,16	36,20	0,96	0,24				37,16
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		319,41	4,04	1,96	6,75	0,85		331,05
		Плановая прибыль								329,20
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью								236,14
		ЖЗ-10-90-8 ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТРАНСПОРТ МУСОРА = 0.546100 Т =								896,39
65	E51-7-1 (86.504 / 70.75)	Погрузка вручную сподручных и навалочных грузов (отходов)	т	5,06						5,06
			0,5461	2,76						2,76
66	S310-10 (1 /)	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	Т							2,93
			0,5461							1,60
67	BS999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов	т			8,15				8,15
				49,72862						405,29

ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		2,76	1,60	409,65
Плановая прибыль				2,39
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью				1,95
ИТОГО прямые затраты по смете		2 175,82	105,83	9,65
ВСЕГО, в том числе			3 041,73	260,72
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				5 989,39
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				9 696,18
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ				8 739,45
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				2 026,26
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				70,99
ТРАНСПОРТ				9,63
ОХР и ОПР				2 853,51
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ				249,32
МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ				2 062,86
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА				1 476,51
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ				551,44
В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				149,56
МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ				34,84
				0,02
				188,22

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ТРАНСПОРТ							11,40	
		ОХР и ОПР							91,56	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							75,86	
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								
		ТРАНСПОРТ								
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							405,29	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							221,58	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1,32	
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ								

Составил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта **МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА №10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ (КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)**

Код объекта **08.10.**

Наименование здания, сооружения **ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА**

Шифр здания, сооружения **1**

Комплект чертежей **ВК**

Ведомость ресурсов по смете № 4

на **ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

Составлена в ценах на **1 ЯНВАРЯ 2022 г.** Цены **без НДС**

(дата разработки) (вид цены)

Услп	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	СТОИМОСТЬ, ЕДИН.ИЗМ. / ВСЕГО, руб.	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	221,58		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	2175,82		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,32		
4	M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-Ч	0,146	28,16	4,17
5	M031811	Погрузчики одноковшовые универсальные пневмоколесные 2 т	МАШ.-Ч	0,0288	33,36	0,96
6	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	25,3754	2,78	70,49
7	M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-Ч	3,8059	0,21	0,8
8	M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-Ч	0,3096	0,77	0,24
9	M134041	Шуруповерт	МАШ.-Ч	0,06	0,55	0,03
10	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	1,0327	0,4	0,41
11	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	2,538	0,59	1,5
12	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	1,2077	0,2	0,21
13	M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	1,1315	11,8	13,37
14	M351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	28,3456	0,48	13,61
15	M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-Ч	0,0016	21,05	0,03
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ						105,82
16	C101-11401	Ветошь	кг	0,508	1,99	1,02
17	C101-11602-	Винты с полукруглой головкой 6x25 мм ГОСТ 17473-80	кг	0,0516	3,24	0,17
18	C101-11602-20	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм	кг	0,054	5,66	0,3
19	C101-123403	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0,00027	3539,86	0,96
20	C101-129200	Уайт-спирит	т	0,000095	3812,65	0,36
21	C101-135500	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)	т	0,00124	787,5	0,97
22	C101-135500-	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)	кг	2,704	0,79	2,2
23	C101-148400	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,0003	2445,8	0,74
24	C101-15000-	Дюбели распорные полиэтиленовые 12x60 мм	шт	20	0,06	1,2
25	C101-150400	Электроды типа Э42 диаметром 2 мм	т	0,0007		
26	C101-151201-	Электроды УОНИ 13/45	кг	2	5,14	10,28
27	C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00105	6704,58	7,04

1	2	3	4	5	6	7
28	C101-151400-	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	кг	1,11	6,78	7,5
29	C101-21603	Герметик силиконовый 280мл	шт	2,1	4,48	9,38
30	C101-2400-1	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм	кг	5,35	14,91	79,81
31	C101-25400	Известь хлорная марки А	т	0,00006	2833,35	0,17
32	C101-31100	Кабелка	т	0,00019	5899,59	1,12
33	C101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	м3	0,8018	3,97	3,19
34	C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,4234	3,97	1,68
35	C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,288	8,9	2,58
36	C101-51515	Лента ФУМ шириной 20 мм	10 м	0,35217	3,72	1,31
37	C101-62300	Мыло твердое хозяйственное	шт	0,155	0,55	0,09
38	C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,144	5,7	0,86
39	C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,6	18,84	11,32
40	C101-6400-1	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МАРКИ Б	м3	0,1256	19,23	2,41
41	C101-6400-1	Ацетилен растворенный технический марки Б	м3	0,0846	19,23	1,63
42	C101-81100-4	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм	кг	0,45	5,29	2,38
43	C101-81403	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм	кг	0,646	8,97	5,79
44	C101-82505-1	Пластина резиновая техническая тепломорозостойчелочестойкая (ТМКЩ)	кг	1,6	5,07	8,1
45	C101-85801	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м2	1,04	1,44	1,5
46	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,0949	8,69	0,84
47	C101-86726-39	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт	0,18	5,74	1,03
48	C101-86726-62	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 16 мм, длиной 210-265 мм	шт	0,015	16,44	0,25
49	C103-10000	МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15	10 шт	11	5,96	65,56
50	C103-10000	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,04816	5,96	0,28
51	C103-11800	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,02408	3,37	0,08
52	C103-12629	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 110 мм, ДЛИНОЙ 60 мм, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	шт	1	12,29	12,29
53	C103-12629-118	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 мм, ДЛИНОЙ 40 мм, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ	шт	2	6,67	13,34
54	C103-1300	Труба стальная сварная водопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м	0,0903	3,8	0,34
55	C103-5000-П	ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАНН	м	1	4,48	4,48
56	C103-5200	Труба стальная сварная водопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м	2,8	13,36	37,41

1	2	3	4	5	6	7
57	C103-74300	Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0,2	20,73	4,14
58	C103-91023	Стон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм	шт	7	8,12	56,84
59	C104-1738-10	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 20 мм, внутренним диаметром 42 мм	м.п.	30	4,36	130,8
60	C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м	рулон	2,43	12,41	30,16
61	C113-200-1	Ацетон технический высший сорт	кг	0,6	4,74	2,86
62	C113-24600-1	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	т	0,00001	5564,63	0,06
63	C300-110-ПП	СТОИМОСТЬ ТРАПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ С СУХИМ ЗАТВОРОМ	ШТ	1	8,38	8,38
64	C300-120100	Трубка радиаторная резиновая	м	0,3	3,93	1,18
65	C300-120200	Втулка пластмассовая соединительная КПУ	шт	6	0,15	0,9
66	C300-120300	Гибкие подводки	шт	12	5,89	70,68
67	C300-120402	НИПЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	шт	10	1,13	11,3
68	C300-23050	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ "СТРУМЕНЬ", КРЫЛЬЧАТЫЕ, ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	10	27,15	271,5
69	C300-3800	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм	т	0,00001	4334,64	0,04
70	C300-3900	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм	т	0,011	3892,08	42,8
71	C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ	шт	16	5,55	88,8
72	C300-48206	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50	шт	24,3	1,57	38,15
73	C300-48209	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100	шт	1,8	2,43	4,37
74	C300-48213	Подвеска резьбовая ПР-10	м	2,187	1,85	4,05
75	C300-48214	Подвеска резьбовая ПР-12	м	0,18	2,82	0,51
76	C300-48217	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая	шт	72,1	0,14	10,09
77	C300-48218	Крепления для умывальников	комплект	5	2,82	14,1
78	C300-48219	Крепления для унитаза	комплект	4	0,64	2,56
79	C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	1,7845	3,98	7,1
80	C300-54400	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	1	354,38	354,38
81	C300-88003	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	5	83,01	415,05
82	C300-90902	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт"	комплект	2	92,81	185,62
83	C300-90903	Патрубок (гофра) для унитаза	шт	2	4,36	8,72
84	C300-92540	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	10	6,16	61,6
85	C300-ВМНС	СТОИМОСТЬ ВАНН МОЕЧНЫХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С КРЕПЛЕНИЯМИ, СО СМЕСИТЕЛЕМ, С ПЛАСТМАССОВЫМ	шт	2	249,41	498,82
86	C300-ШСА50	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 50	шт	2	0,93	1,86
87	C300-ШСА60	СТОИМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 60	шт	14	1,12	15,68
88	C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ	т	0,5461		
89	C412-9005	Вода	м3	1,382	1,09	1,51
90	C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,00748	70,63	0,51
91	C530-13800	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм	м.п.	18	2,14	38,52

1	2	3	4	5	6	7
92	C530-13900	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м.п.	5	5,25	26,25
93	C530-14100	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	0,4	2,78	1,11
94	C530-14220	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	9,72	2,21	21,48
95	C530-14600	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	25,2	1,08	27,22
96	C530-14610	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	5,94	1	5,94
97	C530-15300	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм	м.п.	43,43	1,11	48,21
98	C530-15600-Г	СТОИМОСТЬ ГИЛЬЗЫ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 40X2MM	М	3,92	0,69	2,7
99	C530-15700	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	6,665	1,55	10,34
100	C530-15920	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20x1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	15,05	1,32	19,87
101	C530-16000	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	2,623	1,64	4,3
102	C530-16300	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	1,677	1,91	3,2
103	C530-16800	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0,731	1,17	0,86
104	C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ	8,6	0,8	6,88
105	C530-17426-1	Опора для труб из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм	10 шт	3,612	0,8	2,89
106	C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20X1,5-55	ШТ	20	8,05	161
107	C552-702-1	Заглушка УХЛ2	10 шт	2	1,59	3,18
108	C552-804-1	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 230x6x22	шт	2,88	3,72	10,72
109	C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР	Т	0,0106		
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						3041,75
110	БС999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП "Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов"	т	49,72862	8,15	405,29
ИТОГО СВАЛКА						405,29

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Составил _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЦРА N10 МОСТОВСКОГО РАЙОНА ПО УЛ. СОВЕТСКАЯ, 48 В Г. МОСТЫ
(КОРРЕКТИРОВКА ПРОЕКТА)

Код объекта 8,1

Наименование здания, сооружения ПОМЕЩЕНИЕ ЦРА

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей ВК

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 4

ВНУТРЕННИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Обоснование	Наименование видов работ	объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2			4	5	6

ЖЗ-10-11 СИСТЕМА ВЛ. ТРУБОПРОВОДЫ

23

М

1-1

1-3

M042900

ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ

ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ

Установки для гидравлических испытаний

трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1)

МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)

чел/ч

чел/ч

МАШ.-Ч

36,32

0,1656

M134041

M331615

M331617

M351307

Шуруповерт

Дрели электрические

Средства малой механизации

Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена

МАШ.-Ч

МАШ.-Ч

МАШ.-Ч

МАШ.-Ч

0,03

0,5497

0,0023

15,1616

C101-11401

C101-11602-14

Ветошь

Винты с полукруглой головкой 6x25 мм ГОСТ 17473-80

кг

кг

0,219

0,0276

C101-11602-20

Винты самонарезающие оцинкованные с

напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм

кг

0,027

C101-123403

Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм

т

0,000135

C101-129200

Уайт-спирит

Известь хлорная марки А

Лента ФУМ шириной 20 мм

т

т

10 м

0,000051

0,000032

0,18837

C101-51515

Проволока стальная низкоуглеродистая общего

назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм

кг

0,225

C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,0299
C103-10000	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,02576
C103-11800	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,01288
C103-1300	Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м	0,0483
C104-1738-10	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 20 мм, внутренним диаметром 42 мм	м.п.	15
C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммх50м	рулон	1,215
C113-200-1	Ацетон технический высший сорт	кг	0,3
C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	шт	3
C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	0,9545
C412-9005	Вода	м3	0,414
C530-15300	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм	м.п.	23,23
C530-15700	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	3,565
C530-15920	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20х1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	8,05
C530-16000	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	1,403
C530-16300	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0,897
C530-16800	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0,391

C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ			10 ШТ	6,532
ЖЗ-10-13	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	5	ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		чел/ч	22,45	
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		чел/ч	0,31	
M020130	Краны башенные 10 т		МАШ.-ч	0,01	
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)		МАШ.-ч	11,091	
M330301	Машины шлифовальные электрические		МАШ.-ч	1,269	
M331617	Средства малой механизации		МАШ.-ч	0,3	
M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т		МАШ.-ч	0,0008	
C101-150400	Электроды типа Э42 диаметром 2 мм		т	0,00035	
C101-151201-1	Электроды УОНИ 13/45		кг	1	
C101-151400-1	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм		кг	0,54	
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент		кг	0,1	
C101-63004	Олифа натуральная		кг	0,05	
C101-63205-1	Льняная пряда		кг	0,05	
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая		кг	0,3	
C103-10000	тепломорозостойкощелочестойкая (ТМКЩ) МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ		10 ШТ	10	
C103-5000-П	ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ		М	0,5	
C300-120402	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ		ШТ	5	
C300-23050	НИПЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ		ШТ	5	
C300-3900	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ "СТРУМЕНЬ", КРЫЛЬЧАТЫЕ, ДИАМЕТРОМ		т	0,0055	
C300-47429	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм		ШТ	5	
C300-92540	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ		ШТ	5	
C534-40000	11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ		ШТ	5	
C552-702-1	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 15 т		ШТ	10	
C552-804-1	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20Х1,5-55		ШТ	1	
	Заглушка У468 УХЛ2		10 шт	1,44	
	Крути шлифовальные для специальных монтажных работ СП 230х6х22		шт	1,44	
ЖЗ-10-41	СИСТЕМА ТЗ, Т4. ТРУБОПРОВОДЫ	20	М		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		чел/ч	32,15	
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		чел/ч		

M042900	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов давление нагнетания низкое 0,1 (1) МПа (кгс/см2), высокое 10 (100) МПа (кгс/см2)	МАШ.-Ч	0,144
M134041	Шурупверт	МАШ.-Ч	0,03
M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	0,478
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0,002
M351307	Нагревательное устройство для сварки трубопроводов из полипропилена	МАШ.-Ч	13,184
C101-11401	Ветошь	кг	0,21
C101-11602-14	Винты с полукруглой головкой 6x25 мм ГОСТ 17473-80	кг	0,024
C101-11602-20	Винты самонарезающие оцинкованные с напрессованной шайбой диаметром 4,2 мм, длиной 13 мм для крепления листов металла толщиной до 0,9 мм	кг	0,027
C101-123403	Сталь тонколистовая оцинкованная углеродистая толщиной 0,5 мм	т	0,000135
C101-129200	Уайт-спирит	т	0,000044
C101-25400	Известь хлорная марки А	т	0,000028
C101-51515	Лента ФУМ шириной 20 мм	10 м	0,1638
C101-81100-4	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 1,3 мм	кг	0,225
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,026
C103-10000	Муфта прямая короткая из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,0224
C103-11800	Контргайка из ковкого чугуна с цилиндрической резьбой номинальным диаметром 15 мм	10 шт	0,0112
C103-1300	Труба стальная сварная водогазопроводная черная обыкновенная (неоцинкованная) номинальным диаметром 15 мм, толщиной стенки 2,8 мм	м	0,042
C104-1738-10	Цилиндр теплоизоляционный из минеральной ваты на синтетическом связующем с покрытием алюминиевой фольгой, толщиной 20 мм, внутренним диаметром 42 мм	м.п.	15
C104-9032	Лента клейкая алюминиевая (скотч фольгированный) 50ммx50м	рулон	1,215
C113-200-1	Ацетон технический высший сорт	кг	0,3

C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11Б27П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	3
C300-48604	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки)	кг	0,83
C412-9005	Вода	м3	0,36
C530-15300	Труба из полипропилена (ПП тип 3) для номинального давления 2,0 МПа, наружным диаметром 20 мм и толщиной стенки 3,4 мм	м.п.	20,2
C530-15700	Угольник 90 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	3,1
C530-15920	Угольник из полипропилена (ПП тип 3) с внутренней резьбой, номинальным диаметром 20x1/2" мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	7
C530-16000	Угольник 45 градусов из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	1,22
C530-16300	Тройник из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0,78
C530-16800	Муфта из полипропилена (ПП тип 3), номинальным диаметром 20 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	10 шт	0,34
C530-17426-1	ОПОРА ДЛЯ ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА (ПП ТИП 3), НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ	10 ШТ	5,68
ЖЗ-10-13	ВОДОМЕРНЫЙ УЗЕЛ СО СЧЕТЧИКОМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	5	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	22,45
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,31
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,01
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	11,091
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	1,269
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,3
M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,0008
C101-150400	Электроды типа Э42 диаметром 2 мм	т	0,00035
C101-151201-1	Электроды УОНИ 13/45	кг	1
C101-151400-1	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	кг	0,54
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,1
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,05
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,05

C101-82505-1	Пластина резиновая техническая	кг	0,3
C103-10000	тепломорозостойкая (ТМКЩ) МУФТА ПРЯМАЯ КОРОТКАЯ ИЗ КОВКОГО ЧУГУНА С ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБОЙ НОМИНАЛЬНЫМ ДИАМЕТРОМ 15 ММ	10 ШТ	1
C103-5000-П	ПАТРУБОК ИЗ СТАЛЬНЫХ	М	0,5
C300-120402	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ		
C300-23050	НИПЕЛЬ РАДИАТОРНЫЙ	ШТ	5
C300-3900	СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ СВХ, СВГ "СТРУМЕНЬ", КРЫЛЬЧАТЫЕ, ДИАМЕТРОМ	ШТ	5
	Болты с гайками и шайбами для санитарно- технических работ диаметром 12 мм	т	0,0055
C300-47429	КРАНЫ ШАРОВЫЕ, МУФТОВЫЕ, ЛАТУННЫЕ 11527П1 ДИАМЕТРОМ 15 ММ	ШТ	5
C300-92540	ФИЛЬТРЫ МУФТОВЫЕ РУ-10-20 ДИАМЕТРОМ 15	ШТ	5
C534-40000	БОБЫШКА ПРЯМАЯ БМ 20X1,5-55	ШТ	10
C552-702-1	Заглушка У468 УХЛ2	10 шт	1
C552-804-1	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ СП 230х6х22	шт	1,44

ЖЗ-10-51	СИСТЕМА КЛ. ТРУБОПРОВОДЫ	23	М
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	24,7
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,01
M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	1,0327
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-Ч	0,0112
C101-111401	Ветошь	кг	0,079
C101-135500-1	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)	кг	0,499
C101-2400-1	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм	кг	1,6
C101-62300	Мыло твердое хозяйственное	шт	0,155
C101-81403	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 0,8 мм	кг	0,646
C101-85801	Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300	м2	1,04
C101-86726-39	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 12 мм, длиной 210 мм	шт	0,18
C101-86726-62	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 16 мм, длиной 210- 265 мм	шт	0,015

C103-12629	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ, ДЛИНОЙ 60 ММ, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ	1
C103-12629-118	МУФТА ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ПО ПРЕДЕЛУ ОГНЕСТОЙКОСТИ 1 ТИПА, ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ, ДЛИНОЙ 40 ММ, ИЗ ТОНКОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОСЛОЙНЫМ ПОКРЫТИЕМ	ШТ	2
C300-48206	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-50	шт	24,3
C300-48209	Хомут с резьбой и прокладкой КТР-100	шт	1,8
C300-48213	Подвеска резьбовая ПР-10	м	2,187
C300-48214	Подвеска резьбовая ПР-12	м	0,18
C300-48217	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая	шт	26,1
C412-9005	Вода	м3	0,608
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,001
C530-13800	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 50 мм и номинальной толщиной стенки 1,8 мм	м.п.	18
C530-13900	Труба из полипропилена с раструбом номинальным наружным диаметром 110 мм и номинальной толщиной стенки 2,2 мм	м.п.	5
C530-14100	Тройник из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм с толщиной стенки 2,7 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	0,4
C530-14220	Тройник переходной из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110/50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	9,72
C530-14600	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 45 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 50 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	25,2
C530-14610	Отвод из полипропилена (ПП) с углом 87 градусов для соединения канализационных труб, номинальным наружным диаметром 110 мм на допустимое рабочее давление 2,0 МПа	шт	5,94
ЖЗ-10-55	СИСТЕМА К1. ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИБОРЫ	1	
		ШТ	

1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	22,26
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,4
M020130	Краны башенные 10 т	МАШ.-ч	0,126
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,63
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,18
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,264
C101-135500	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)	т	0,00124
C101-148400	Шурупы с полукруглой головкой 8x100 мм	т	0,0003
C101-15000-20	Дюбели распорные полистироловые 12x60 мм	шт	20
C101-151400-1	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	кг	0,03
C101-21603	Герметик силиконовый 280мл	шт	2,1
C101-31100	Каболка	т	0,00019
C101-43000-2	Сурик свинцовый, пигмент	кг	0,088
C101-63004	Олифа натуральная	кг	0,044
C101-63205-1	Льняная пряда	кг	0,5
C101-82505-1	Пластина резиновая техническая	кг	1
C101-86726-20	тепломорозостойкая (ТМКЩ)		
	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,039
C103-74300	Манжеты уплотнительные для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм	кг	0,2
C113-24600-1	Эмаль пентафталева ПФ-115, белая	т	0,00001
C300-110-ТП	СТОЙМОСТЬ ТРАПА ДИАМЕТРОМ 50 ММ С СУХИМ ЗАТВОРОМ	шт	1
C300-120100	Трубка радиаторная резиновая	м	0,3
C300-120200	Втулка пластмассовая соединительная КПУ	шт	6
C300-120300	Гибкие подводки	шт	12
C300-3800	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 10 мм	т	0,00001
C300-48217	Дюбель-втулка ДВ-8-12 пластмассовая	шт	46
C300-48218	Крепления для умывальников	комплект	5
C300-48219	Крепления для унитаза	комплект	4
C300-54400	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	комплект	1
C300-88003	Умывальники овальные УМОВ2 с комплектующей арматурой, кронштейнами со смесителем СМР-УМ-НКСА	комплект	5
C300-90902	Унитазы УНТЦ с цельноотлитой полочкой с непосредственно присоединенным смывным бачком с верхним пуском, с сиденьем и арматурой, "Компакт"	комплект	2

C300-90903	Патрубок (гофра) для унитаза	шт	2
C300-BMHC	СТОЙМОСТЬ ВАНН МОЕЧНЫХ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ, С КРЕПЛЕНИЯМИ, СО СМЕСИТЕЛЕМ, С ПЛАСТМАССОВЫМ	шт	2
C300-ШСА50	СТОЙМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 50 CM	шт	2
C300-ШСА60	СТОЙМОСТЬ ШЛАНГА СОЕДИНИТЕЛЬНОГО АРМИРОВАННОГО 60 CM	шт	14
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,00198
ЖЗ-10-90			
ПРОЧИЕ РАБОТЫ К В1,Т3,Т4			979,09
			РУБ
I-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	25,27
I-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,01
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	2,5634
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	2,9211
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,007
C101-135500-1	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся (в упаковке)	кг	2,205
C101-151300	Электроды типа Э42 диаметром 4 мм	т	0,00105
C101-2400-1	Асбестовый шнур общего назначения ШАОН, диаметром 2-2,5 мм	кг	3,75
C101-32400	Кислород технический газообразный	м3	0,259
C101-6400-1	Ацетилен растворенный технический марки Б	м3	0,0588
C103-5200	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная номинальным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,2 мм	м	2,8
C103-91023	Сгон стальной черный с цилиндрической резьбой в комплекте с муфтой и контргайкой диаметром 32 мм	шт	7
C414-2004	Растворы кладочные тяжелые цементные, марки 100	м3	0,0045
C530-15600-Г	СТОЙМОСТЬ ГИЛЬЗЫ ПОЛИПРОПИЛЕНА ДИАМЕТРОМ 40Х2ММ	м	3,92
ЖЗ-10-90			
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			611,82
			РУБ
I-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	35,65
I-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,28
M031811	Погрузчики однокошковые универсальные пневмоколесные 2 т	МАШ.-ч	0,0288
M040504	Аппарат для газовой сварки и резки	МАШ.-ч	0,8848
M331617	Средства малой механизации	МАШ.-ч	0,245
C101-32400	КИСЛОРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ ГАЗООБРАЗНЫЙ	м3	0,9662
C101-6400-1	АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ МА	м3	0,1514

C999-9900	СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И (ИЛИ) СТРОИТЕЛЬНЫЙ МУСОР		T	0,0106
ЖЗ-10-90-8	ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ. ТРАНСПОРТ МУСОРА	0,5461	T	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		чел/ч	0,33
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		чел/ч	
C310-10	ПЕРЕВОЗКА ДО 10 КМ		T	0,5461
BC999-9901	Плата за прием и захоронение отходов (строительного мусора) КПУП "Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов"		T	49,72862

Составил



(подпись)

(инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Комплект чертежей 2574.12/20			
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 1			
на 2574.12/20-ОС.СО. Система охранной сигнализации.			
Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022		Цены без НДС (вид цены)	Стоимость 32,076 тыс. руб.

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.					
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалыны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе зарпботная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Смета: 1. 1. 2574.12/20-ОС.СО. Система охранной сигнализации.									
1	Е46-67-3 (78.64 / 70.75)	ЖЗ-80-40 Связь Охранная сигнализация Строительные работы Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм 00 отверсту электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм	0,38	103,25	5,78				109,03
				39,24	2,20				41,44
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				39,24	2,20				41,44
Плановая прибыль									30,86
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									27,76
2	Ц10-707-2 (38.44 / 37.3)	ЖЗ-80-40 Связь Охранная сигнализация Монтажные работы Устройство доступа: по кирпичному основанию устройство	8	8,96	0,03		1,29	0,10	10,38
				71,68	0,24		10,32	0,80	83,04
3	1-014	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА УД-ЗТ	ШТ				4,96	0,28	5,24
4	Ц8-121-1 (59.57 / 40.54)	Аккумуляторы кислотные стационарные С-1, СК-1	шт	22,52	0,47	0,16	39,68	2,24	41,92
				7	157,64	3,29	1,12	16,87	2,24
5	1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7АЧ	ШТ				20,50	1,17	21,67
6	1-001	АККУМУЛЯТОР НА 17АЧ	ШТ				82,00	4,68	86,68
7	7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА ЗАЩИЩЕННЫЙ АКБС.467369.	ШТ				56,22	3,22	59,44
				3	168,66	9,66	178,32		
8	Ц10-708-2 (38.44 / 37.3)	Коробки ответвительные: по кирпичному основанию	коробка	8,63	0,03		11,50	0,66	12,16
				55	474,65	1,65	172,50	9,90	182,40
9	1-002/1	КОРОбКА КО-8	ШТ				1,45	0,08	1,53
10	Ц8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятитжильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100м	136,06	16,21	4,77	79,75	4,40	84,15
				20,64	2 808,28	334,57	98,45	193,40	27,24
11	С505-2106	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и бирки маркировочные для кабелей	1000 м				405,21	23,22	428,43
12	1-111	ЛИСТ	2,105				852,97	48,88	901,85
							11,74	0,67	12,41

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материалы е ресурсы	Транспорт			
					в том числе зароботная плата	7					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ И РОЗЕТОК											
13	Ц10-672-2 (38.44 / 37.3)	Резисторы без наращивания выводов	100 шт	94,59			1,17	0,16	95,92		
14	7-012/2	РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-2,7 КОМ-5%	ШТ	37,84			0,47	0,06	38,37		
15	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	КТ				0,01		0,01		
			40				0,40		0,40		
16	Ц8-904-1 (59.57 / 40.54)	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм	КТ				6,19	0,35	6,54		
			0,8				4,95	0,28	5,23		
17	С552-2011	Труба гофрированная ПВХ, легкого типа с зондом, диаметром 20 мм	100м	315,51	9,42	0,20	471,02	28,15	824,10		
			10,15	3 202,43	95,61	2,03	4 780,85	285,72	8 364,61		
18	Ц8-423-3 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм	М				0,41	0,02	0,43		
			1025				420,25	20,50	440,75		
19	1-020	КОРОБ МОНТАЖНЫЙ 40Х17	100м	228,34	1,44		135,78	16,76	382,32		
			0,78	178,11	1,12		105,91	13,07	298,21		
20	Ц8-423-1 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 20х10 мм	М				0,89	0,05	0,94		
			80				71,20	4,00	75,20		
21	1-043	КОРОБ 20*10	100м	119,07	0,73		59,43	7,18	186,41		
			1,55	184,56	1,13		92,12	11,13	288,94		
22	Ц8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятжильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	М				0,39	0,02	0,41		
			160				62,40	3,20	65,60		
23	4-021	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА 5ЕВТР	100м	136,06	16,21	4,77	9,87	1,35	163,49		
			0,88	119,73	14,26	4,20	8,69	1,19	143,87		
24	Ц8-906-1 (59.57 / 40.54)	Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2	М				0,68	0,04	0,72		
			90				61,20	3,60	64,80		
25	1-107	ПРОВОД ПКСВ 2*0,5	100м	66,97	1,81	0,50	28,27	1,70	98,75		
			0,39	26,12	0,71	0,20	11,03	0,66	38,52		
26	Ц10-667-1 (38.44 / 37.3)	ЖЗ-80-42 Связь Оборудование и приборы	М				0,18	0,01	0,19		
			40				7,20	0,40	7,60		
27	2-393	ПРИБОР ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ	ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР	7 261,04	452,58	106,00	7 332,85	460,14	15 506,61		
			Плановая прибыль				4 265,12		4 265,12		
28	Ц10-700-9 (38.44 / 37.3)	ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью	ЖЗ-80-42 Связь Оборудование и приборы				2 967,67		2 967,67		
			Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые.				22 739,40		22 739,40		
29	2-426	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ МРПС-8	шт	74,87	0,04		2,97	0,17	78,05		
			3	224,61	0,12		8,91	0,51	234,15		
30	Ц10-707-6 (38.44 / 37.3)	Клавиатура: по кирпичному основанию	ШТ				337,41	6,75	344,16		
			3				1 012,23	20,25	1 032,48		
31	2-428	БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ	Оборуд.подряд.				1,42	0,09	19,21		
			шнее устро	17,68	0,02		5,68	0,36	76,84		
32	Ц10-700-9 (38.44 / 37.3)	Внешние устройства: по кирпичному основанию	4	70,72	0,08		82,87	1,66	84,53		
			ШТ				331,48	6,64	338,12		
33	Ц10-707-6 (38.44 / 37.3)	Клавиатура: по кирпичному основанию	4				1,26	0,09	9,30		
			клавиатура	7,93	0,02		2,52	0,18	18,60		
34	2-428	БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ	2	15,86	0,04		68,07	1,36	69,43		
			ШТ								

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Оборуд.подряд.											
32	Ц10-706-2 (38.44 / 37.3)	Блоки бесперебойного питания: по кирпичному основанию	блок	15,30	0,01		0,18	0,03	15,52		
33	С601-409 БРП-12-3-28		шт	1	15,30	0,01	0,18	0,03	15,52		
Оборуд.подряд.											
34	Ц10-702-3 (38.44 / 37.3)	Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по	извещатель	16,22	0,03		1,42	0,09	17,76		
35	2-052	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВИБ-2000ВТФ	шт				40,96	0,82	41,78		
Оборуд.подряд.											
36	Ц10-702-3 (38.44 / 37.3)	Извещатели охранные (инфракрасные, акустические, ультразвуковые, сейсмические, вибрационные) в одноблочном исполнении: по	извещатель	16,22	0,03		1,42	0,09	17,76		
37	2-050	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВСМЕЩЕННЫЙ SWAN-PGB (CURTAIN LENS)	шт				59,42	1,19	60,61		
Оборуд.подряд.											
38	2-051	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ SWAN QUAD	шт				20,74	0,41	21,15		
Оборуд.подряд.											
39	2-051	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ SWAN QUAD (CURTAIN	шт				25,20	0,50	25,70		
Оборуд.подряд.											
40	Ц10-701-5 (38.44 / 37.3)	Извещатели охранные магнитоконтактные взрезные: извещатель по деревянному основанию	извещатель	9,36	0,05		0,29	0,01	9,71		
41	1-706	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ МКИ-1С	шт				12,76	0,44	427,24		
Оборуд.подряд.											
42	Ц8-573-4 (59.57 / 40.54)	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина, глубина до 600х600х350мм	шт	24,41	14,27	3,52	2,89	0,41	41,98		
43	2-027	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТWT-DV10-20P/K	шт				223,68	4,47	228,15		
Оборуд.подряд.											
44	Ц10-901-13 (76.38 / 37.3)	МОНТАЖ ПЛИНТА	100шт	58,86			0,60	0,08	59,54		
Оборуд.подряд.											
45	1-106	ПЛИНТ LSA+	шт				0,09	0,01	8,93		
Оборуд.подряд.											
46	Ц10-309-3 (38.44 / 37.3)	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ РУЧНОГО	шт	8,60					8,60		
Оборуд.подряд.											
47	2-189	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНЫЙ РУЧНОЙ ОИР-1	шт				5,18	0,10	5,28		
Оборуд.подряд.											
48	Ц10-707-6 (38.44 / 37.3)	МОНТАЖ клавиатура	шт	7,93	0,02		1,26	0,09	9,30		
Оборуд.подряд.											
49	2-250	МОДУЛЬ ДОСТУПА ВЫНОСНОЙ МДВ-7/К	шт				113,45	2,27	115,72		
Оборуд.подряд.											
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				2 062,84	19,05	3,52	5 455,00	124,37	7 661,26		
Плановая прибыль									803,55		
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									771,66		
									9 236,47		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость. Ед. изм. / Всего, руб.					Общая стоимость
			Количество		Заработная плата	Эксплуатация машин Всего	в том числе заработная плата	Материальные е ресурсы	Транспорт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		ВСЕГО, в том числе								32 075,93
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								100,06
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								39,24
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								2,20
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								
		ТРАНСПОРТ								
		ОХР и ОПР								30,86
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								27,76
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								26 817,73
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								9 323,88
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								471,63
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								109,52
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								7 730,77
		ТРАНСПОРТ								483,45
		ОХР и ОПР								5 068,67
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								3 739,33
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								5 057,08
		ТРАНСПОРТ								101,06
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								1 011,04
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ								11,92
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ								

Составил _____ Н.А. БАСАЛЫГА
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ А.А. ТРОШИН
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта 2574.12/20.

Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 2574.12/20

Ведомость ресурсов по смете № 1

на 2574.12/20-ОС.СО. Система охранной сигнализации.

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

№п/п	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	1011,04		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	9363,12		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	11,92		
4	M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	4,9496	0,85	4,3
5	M010410	Тракторы на пневмокопесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	4,9496	26,3	130,2
6	M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	6,5993	33,97	224,15
7	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	7,854	0,76	5,86
8	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	0,78	2,78	2,17
9	M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-Ч	0,24	22,46	5,39
10	M100602	Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных	МАШ.-Ч	0,24	7,98	1,92
11	M330201	Машины сверильные электрические	МАШ.-Ч	5,491	0,4	2,2
12	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	5,155	0,59	3,1
13	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	156,4328	0,54	84,47
14	M331615	Дрели электрические	МАШ.-Ч	21,754	0,2	3,99
15	M331620	Электропаяльник	МАШ.-Ч	8,04	0,3	2,68
16	M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0,136	25,19	3,42
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					473,85	
17	1-001	АККУМУЛЯТОР НА 17АЧ	ШТ	3	56,22	168,66
18	1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7АЧ	ШТ	4	20,5	82
19	1-002/1	КОРОбКА КО-8	ШТ	55	1,45	79,75
20	1-014	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА УД-3Т	ШТ	8	4,96	39,68
21	1-020	КОРОб МОНТАЖНЫЙ 40Х17	М	80	0,89	71,2
22	1-043	КОРОб 20*10	М	160	0,39	62,4
23	1-106	ПЛИНТ LSA+	ШТ	15	6,51	97,65
24	1-107	ПРОВОД ПКСВ 2*0,5	М	40	0,18	7,2
25	1-111	БИРКИ МАРКІРОВОЧНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ И РОЗЕТОК	ЛИСТ	2	11,74	23,48
26	1-706	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ МКИ-1С	ШТ	44	3,56	156,64
27	4-021	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕUTP	м	90	0,68	61,2
28	7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА ЗАЩИЩЕННЫЙ АКБС.467369.002	ШТ	15	11,5	172,5
29	7-012/2	РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-2,7 КОМ+5%	ШТ	40	0,01	0,4

1	2	3	4	5	6	7
30	7-097	ТРУБКА ПВХ Д8	КТ	0,8	6,19	4,95
31	C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001	3921,87	0,39
32	C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,012	3,92	0,05
33	C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,54775	9,57	5,25
34	C101-11401	Ветошь	кг	0,56775	1,99	1,13
35	C101-11602-15	Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10мм длиной 50мм	кг	0,03	2,98	0,09
36	C101-11603	Вода дистиллированная	кг	19,6	0,6	11,76
37	C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,012912	2520	32,5
38	C101-129200	Уайт-спирит	т	0,000112	3812,65	0,43
39	C101-151400	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т	0,0001	6280,56	0,63
40	C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	4,25	2,81	12,09
41	C101-31000-1	Канифоль сосновая высшего сорта	кг	0,0168	5,5	0,09
42	C101-47101	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00002	3800,21	0,08
43	C101-51509-	Изолента ПВХ (размером 15ммx20м)	м2	32,3385	5,05	163,2
44	C101-62500	Нагр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	т	0,00077	3090	2,38
45	C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	1,076		
46	C101-81404-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	кг	21,315	4	85,26
47	C101-86721	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3мм	шт	0,88	1,61	1,32
48	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	9,36	8,69	81,34
49	C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	18,9805	5,83	110,64
50	C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	10,92	7,28	79,15
51	C113-7611	Клей БМК-5К	кг	2,03		
52	C505-2106	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и сечением 8x0,5 мм2	1000 м	2,105	405,21	852,97
53	C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,002852	64530,19	183,91
54	C522-2600-1	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	кг	0,168	47,81	8,04
55	C522-300	Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2	т	0,00021	4480	0,91
56	C542-1700	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,007	264,53	1,82
57	C552-1200	Патрубок вводной У476 У3	10 шт	18,27	62,4	1140,05
58	C552-1230	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов	100 шт	0,1014	100	10,14
59	C552-1500	Скоба К 142 У2	10 шт	101,5	7,49	760,24
60	C552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	1,015	1497,6	1520,06
61	C552-2011	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм	м	1025	0,41	420,25
62	C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,1075	4,99	0,54
63	C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,01848	8,53	
64	C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	1,827	7,88	14,41
65	C552-602	Дюбель монтажный У678 У3	10 шт	1,2	0,48	0,57
66	C552-603	Дюбель монтажный У661 У3	10 шт	207,06	4,8	993,89
67	C552-604	Дюбель монтажный У656 У3	10 шт	38,75	0,63	24,41

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта 2574.12/20

Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 2574.12/20

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 1


2574.12/20-ОС.СО. Система охранной сигнализации.

Обоснование	Наименование видов работ	объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2		3	4	5	6
ЖЗ-80-40						
Связь Охранная сигнализация						
Строительные работы						
M2						
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				чел/ч	4,31
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				чел/ч	
M330201	Машины сверлильные электрические				МАШ.-ч	5,491
ЖЗ-80-40						
Связь Охранная сигнализация						
Монтажные работы						
M2						
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				чел/ч	807,42
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				чел/ч	11,52
M010201	Прицепы тракторные 2 т				МАШ.-ч	4,9496
M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)				МАШ.-ч	4,9496
M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т				МАШ.-ч	6,5193
M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)				МАШ.-ч	7,854
M330301	Машины шлифовальные электрические				МАШ.-ч	5,075
M331451	Перфораторы электрические				МАШ.-ч	156,4328
M331615	Дрели электрические				МАШ.-ч	7,336
M331620	Электропаяльник				МАШ.-ч	1,89
M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т				МАШ.-ч	0,056
1-001	АККУМУЛЯТОР НА 17Ач				ШТ	3
1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7Ач				ШТ	4
1-002/1	КОРОбКА КО-8				ШТ	55
1-014	УСТРОЙСТВО ДОСТУПА УД-3Т				ШТ	8
1-020	КОРОб МОНТАЖНЫЙ 40Х17				М	80
1-043	КОРОб 20*10				М	160
1-107	ПРОВОД ПКСВ 2*0,5				М	40
1-111	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕЙ ПРОКЛАДКИ И РОЗЕТОК				ЛИСТ	2

4-021	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕУТР	м	90
7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА ЗАЩИЩЕННЫЙ АКБС.467369.0С	шт	15
7-012/2	РЕЗИСТОР С2-33Н-0,25-2,7 КОМ+5%	шт	40
7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	кг	0,8
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,54775
C101-11401	Ветошь	кг	0,56775
C101-11603	Вода дистиллированная	кг	19,6
C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,012912
C101-129200	Уайт-спирит	т	0,000112
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	2,52
C101-51509-10	Изолента ПВХ (размером 15ммx20м)	м2	32,3385
C101-62500	Натр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	т	0,00077
C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	1,076
C101-81404-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	кг	21,315
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	9,36
C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	18,9805
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	10,01
C113-7611	Клей БМК-5К	кг	2,03
C505-2106	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и сечением 8x0,5 мм2	1000 м	2,105
C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,001008
C522-300	Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2	т	0,00021
C542-1700	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,007
C552-1200	Патрубок вводной У476 У3	10 шт	18,27
C552-1230	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов	100 шт	0,1014
C552-1500	Скоба К 142 У2	10 шт	101,5
C552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	1,015
C552-2011	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 20 мм	м	1025

C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,1075
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,0077
C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	1,827
C552-603	Дюбель монтажный У661 У3	10 шт	207,06
C552-604	Дюбель монтажный У656 У3	10 шт	38,75
C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	246,06
C552-702	Заглушка У469	10 шт	10,15
C552-803	Кнопка К227 УХЛ2	1000 шт	0,0078
C552-804	Крути шлифовальные для специальных монтажных работ СП 180х6х22	шт	2,03
C552-899	Лента ЛМ-5 УХЛ2	100 м	0,0195
ЖЗ-80-42	Связь Оборудование и приборы		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	199,31
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,4
M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,08
M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	0,78
M050102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 5 м3/мин	МАШ.-ч	0,24
M100602	Молотки бурильные легкие при работе от компрессорных станций передвижных	МАШ.-ч	0,24
M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,08
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	14,418
M331620	Электропаяльник	МАШ.-ч	6,15
M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-ч	0,08
1-106	ПЛИНТ LSA+	шт	15
1-706	ИЗВЕЩАТЕЛЬ МАГНИТОКОНТАКТНЫЙ МКИ-1С	шт	44
C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,0001
C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,012
C101-11602-15	Винты самонарезающие с полукруглой головкой диаметром 6-10мм длиной 50мм	кг	0,03
C101-151400	Электроды типа Э42А диаметром 4 мм	т	0,0001
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6х40 мм	100 шт	1,73
C101-31000-1	Канифоль сосновая высшего сорта	кг	0,0168
C101-47101	Краска масляная МА-15, сурик железный	т	0,00002
C101-86721	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 4,3-5,3мм	шт	0,88
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0,91

C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,001844
C522-2600-1	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	кг	0,168
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,01078
C552-602	Дюбель монтажный У678 УЗ	10 шт	1,2
C552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,7
2-027	РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ШКАФ ТWT-DB10-20P/КМ	шт	1
2-050	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ SWAN-PGB (CURTAIN LENS)	шт	26
2-051	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ИНФРАКРАСНЫЙ ПАССИВНЫЙ ОБЪЕМНЫЙ SWAN QUAD	шт	30
2-052	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ВИБ-2000ВТФ	шт	21
2-189	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ТРЕВОЖНЫЙ РУЧНОЙ ОИР-1	шт	4
2-250	МОДУЛЬ ДОСТУПА ВЫНОСНОЙ МДВ-7/К	шт	1
2-393	ПРИБОР ПРИЕМО-КОНТРОЛЬНЫЙ ОХРАННЫЙ ППК0 063-32-11 "АЛАРМ-11"	шт	3
2-426	МОДУЛЬ РАСШИРЕНИЯ СРЕДСТВ СИГНАЛИЗАЦИИ МРШС-8	шт	4
2-428	БЛОК ВЫНОСНОЙ ИНДИКАЦИИ БВИ	шт	2
C601-409	БРП-12-3-28	шт	1

Составил  Н.А. БАСАЛЫГА
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил А.А. ТРОШИН
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.)

Код объекта 2574.12/20	
Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.	
Шифр здания, сооружения 1	

Комплект чертежей 2574.12/20

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 2

на 2574.12/20-ПС.СО. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС Стоимость 9,996 тыс. руб.

(дата разработки) (вид цены)

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
				Зарботная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
					Всего	в том числе заработная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Смета: 1. 2. 2574.12/20-ПС.СО. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.										
ЖЗ-80-40 Связь Пожарная сигнализация Строительные работы										
1	E46-67-3	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм 30 отверст		103,25	5,78				109,03	
	(78.64 / 70.75)	электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм	0,2	20,65	1,16				21,81	
2	E46-74-1	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	128,35	6,87				135,22	
	(78.64 / 70.75)		0,6	77,01	4,12				81,13	
ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР				97,66	5,28				102,94	
Плановая прибыль									76,80	
ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью									69,09	
ЖЗ-80-40 Связь Пожарная сигнализация Монтажные работы										
3	Ц8-121-1	Аккумуляторы кислотные стационарные С-1, СК-1 шт	шт	22,52	0,47	0,16	2,41	0,32	25,72	
	(59.57 / 40.54)		1	22,52	0,47	0,16	2,41	0,32	25,72	
4	1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7АЧ	ШТ				20,50	1,17	21,67	
			1				20,50	1,17	21,67	
5	7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА DS1990A	ШТ				1,10	0,06	1,16	
			3				3,30	0,18	3,48	
6	Ц10-708-2	Коробки ответвительные: по кирпичному основанию	коробка	8,63	0,03		1,21	0,09	9,96	
	(38.44 / 37.3)		12	103,56	0,36		14,52	1,08	119,52	
7	1-002	КОРОБКА КО-4	ШТ				0,89	0,05	0,94	
			12				10,68	0,60	11,28	
8	Ц8-912-1	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100м	136,06	16,21	4,77	9,87	1,35	163,49	
	(59.57 / 40.54)		4,12	560,57	66,79	19,65	40,66	5,56	673,58	
9	C505-2104	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и	1000 м				221,89	12,71	234,60	
			0,42				93,19	5,34	98,53	
10	Ц8-906-1	Провода в коробах (кабель-каналах), сечение до 6 мм2	100м	66,97	1,81	0,50	28,27	1,70	98,75	
	(59.57 / 40.54)		1,66	111,17	3,00	0,83	46,93	2,82	163,92	
11	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	бы (металл.	83,83	18,59	6,24	30,85	2,60	135,87	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						
				Зарплата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
			Количество	плата	Всего	в том числе заработная плата	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	(59.57 / 40.54)	металлические рукава, количество проводов до 2, сечение до 2,5 мм2	0,28	23,47	5,21	1,75	8,64	0,73	38,05	
12	C508-1105	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0.22 кВ, с числом жил и	1000 м				606,79	34,77	641,56	
13	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	кг				6,19	0,35	6,54	
14	Ц18-423-2	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х25 мм	0,3				1,86	0,11	1,97	
	(59.57 / 40.54)		100м	164,74	1,18		98,00	11,90	275,82	
15	C514-3925	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х13 мм	0,68				66,64	8,09	187,55	
			м	112,02	0,80		0,47	0,03	0,50	
16	Ц18-423-3	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм	70				32,90	2,10	35,00	
	(59.57 / 40.54)		100м	228,34	1,44		135,78	16,76	382,32	
17	1-020	КОРОБ МОНТАЖНЫЙ 40Х17	0,49				66,53	8,21	187,34	
			м	111,89	0,71		0,89	0,05	0,94	
18	Ц18-904-1	Трубы виниловые по стенам, диаметр до 25 мм	50				44,50	2,50	47,00	
	(59.57 / 40.54)		100м	315,51	9,42	0,20	471,02	28,15	824,10	
19	C552-2012	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм	3,07				1 446,03	86,42	2 529,99	
			м	968,62	28,92	0,61	0,64	0,04	0,68	
20	Ц110-900-1	Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр (76.38 / 37.3) трубы до 25 мм	310				198,40	12,40	210,80	
			100м	425,75	41,82	1,80	53,73	5,76	527,06	
21	C552-2002	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 20 мм	0,5				26,87	2,88	263,54	
			м	212,88	20,91	0,90	0,78	0,04	0,82	
			50				39,00	2,00	41,00	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		2 226,70	127,17	23,90	2 284,92	149,46	4 788,25	
		Плановая прибыль					1 354,74		902,10	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью					7 045,09			
22	Ц110-700-3	ЖЗ-80-42 Связь Оборудование и приборы Приборы приемно-контрольные ППК: по кирпичному основанию	прибор ппк	27,82	0,07		1,47	0,10	29,46	
	(38.44 / 37.3)		1	27,82	0,07		1,47	0,10	29,46	
23	Ц110-700-6	Приборы приемно-контрольные ППК: при присоединении каждого последующего шлейфа сигнализации добавлять к нормам Ц110-700-1 - Ц110-	щф сигнал	2,16	0,01		1,29	0,07	3,53	
	(38.44 / 37.3)		5	10,80	0,05		6,45	0,35	17,65	
24	2-462	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ	шт				195,59	3,91	199,50	
	Оборуд.подряд.	ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ППКП10У А24/6	1				195,59	3,91	199,50	
25	Ц10-667-5	Прибор ПС на 1 луч	шт	18,36	0,03		1,01	0,06	19,46	
	(38.44 / 37.3)		1	18,36	0,03		1,01	0,06	19,46	
26	C601-060	БПС МОЛНИЯ	шт				412,00	8,24	420,24	
	Оборуд.подряд.		1				412,00	8,24	420,24	
27	Ц10-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фотоэлектрический, радиотепловой, световой в нормальном исполнении	шт	16,97	0,04		0,51	0,04	17,56	
	(38.44 / 37.3)		30	509,10	1,20		15,30	1,20	526,80	
28	2-005	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-3	шт				10,64	0,21	10,85	
	Оборуд.подряд.		30				319,20	6,30	325,50	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт		
						Всего	в том числе зароботная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
29	2-005	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-31 (ЗИП)	шт				10,64	0,21	10,85		
	Оборуд.подряд.		3				31,92	0,63	32,55		
30	Ц10-309-3 (38.44 / 37.3)	УСТАНОВКА ИЗВЕЩАТЕЛЯ РУЧНОГО	шт	8,60					8,60		
	Оборуд.подряд.		4	34,40					34,40		
31	2-024	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 5-2Р	шт				18,19	0,36	18,55		
	Оборуд.подряд.		4				72,76	1,44	74,20		
32	2-024	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 5-2Р (ЗИП)	шт				18,19	0,36	18,55		
	Оборуд.подряд.		1				18,19	0,36	18,55		
33	Ц10-668-1 (38.44 / 37.3)	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,48	0,02		0,27	0,03	8,80		
	Оборуд.подряд.		4	33,92	0,08		1,08	0,12	35,20		
34	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M	шт				4,08	0,08	4,16		
	Оборуд.подряд.		4				16,32	0,32	16,64		
35	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M (ЗИП)	шт				4,08	0,08	4,16		
	Оборуд.подряд.		1				4,08	0,08	4,16		
36	Ц10-668-1 (38.44 / 37.3)	Извещатели ПС	шт	8,48	0,02		0,27	0,03	8,80		
	Оборуд.подряд.		2	16,96	0,04		0,54	0,06	17,60		
37	2-001	УСТРОЙСТВО ОКНЕЧНОЕ ШЛЕЙФНОЕ УКШ-1	шт				9,49	0,19	9,68		
	Оборуд.подряд.		2				18,98	0,38	19,36		
38	Ц10-709-2 (38.44 / 37.3)	Оповещатель светозвуковой внутренней установки по кирпичному основанию	шт	5,19	0,04		0,17	0,02	5,42		
	Оборуд.подряд.		2	10,38	0,08		0,34	0,04	10,84		
39	2-002	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗВУКОВОЙ ПККИ-1	шт				8,70	0,17	8,87		
	Оборуд.подряд.		2				17,40	0,34	17,74		
40	Ц10-709-5 (38.44 / 37.3)	Оповещатель светозвуковой наружной установки по кирпичному основанию	шт	7,29	0,09		0,34	0,03	7,75		
	Оборуд.подряд.		1	7,29	0,09		0,34	0,03	7,75		
41	2-003	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ НАРУЖНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ЗОС-3М	шт				25,52	0,51	26,03		
	Оборуд.подряд.		1				25,52	0,51	26,03		
42	Ц8-593-11 (59.57 / 40.54)	Световые настенные указатели	шт	940,80	86,24	25,42	66,44	5,46	1 098,94		
	Оборуд.подряд.		0,07	65,86	6,04	1,78	4,65	0,38	76,93		
43	С601-250	АСТО 12	шт				16,59	0,33	16,92		
	Оборуд.подряд.		7				116,13	2,31	118,44		
44	Ц10-3-6 (38.44 / 37.3)	Блок релейный	шт	17,38	2,14	0,76			19,52		
	Оборуд.подряд.		0,1	1,74	0,21	0,08			1,95		
45	С601-324	PM 12	шт				27,22	0,54	27,76		
	Оборуд.подряд.		1				27,22	0,54	27,76		
46	Ц10-668-1 (38.44 / 37.3)	Извещатели ПС автоматические: тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении	шт	8,48	0,02		0,27	0,03	8,80		
	Оборуд.подряд.		2	16,96	0,04		0,54	0,06	17,60		
47	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M	шт				5,61	0,11	5,72		
	Оборуд.подряд.		2				11,22	0,22	11,44		
48	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M (ЗИП)	шт				5,61	0,11	5,72		
	Оборуд.подряд.		1				5,61	0,11	5,72		
ИТОГО прямые затраты по разделу				753,59	7,93	1,86	1 323,86	28,09	2 113,47		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость, Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ОХР и ОПР							304,68		
		Плановая прибыль							283,98		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью			3 077,95	140,38	25,76	3 608,78	177,55	2 702,13	
		ИТОГО прямые затраты по смете								7 004,66	
		ВСЕГО, в том числе								9 996,05	
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								248,83	
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								97,66	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								5,28	
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ									
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									
		ТРАНСПОРТ									
		ОХР и ОПР								76,80	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								69,09	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								8 429,39	
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА								2 980,29	
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ								135,10	
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ								25,76	
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ								2 316,64	
		ТРАНСПОРТ								151,86	
		ОХР и ОПР								1 659,42	
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ								1 186,08	
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ								1 292,14	
		ТРАНСПОРТ								25,69	
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ								332,33	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ								2,78	
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ									
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ									

Составил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (должность) _____ (подпись) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Код объекта	2574.12/20.
Наименование здания, сооружения	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Шифр здания, сооружения	1
Комплект чертежей	2574.12/20

Ведомость ресурсов по смете № 2

на 2574.12/20-ПС.СО. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС					
(дата разработки) (вид цены)					
№п/п	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6 7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	332,33	
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	3077,95	
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2,78	
4	M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	0,9476	0,85 0,82
5	M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-ч	0,9476	26,3 24,93
6	M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	1,5089	33,97 51,25
7	M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-ч	0,008	26,7 0,21
8	M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-ч	0,025	0,5 0,02
9	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	2,2485	0,76 1,68
10	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	6,655	2,78 18,5
11	M050101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-ч	0,0476	22,37 1,06
12	M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0,15	0,55 0,08
13	M330201	Машины сверильные электрические	МАШ.-ч	2,89	0,4 1,16
14	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	5,615	0,59 3,33
15	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	53,3284	0,54 28,79
16	M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	8,68	0,2 1,66
17	M331620	Электропаяльник	МАШ.-ч	0,64	0,3 0,21
18	M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-ч	0,2647	25,19 6,67
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					140,37
19	1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7Ач	шт	1	20,5 20,5
20	1-002	КОРОБКА КО-4	шт	12	0,89 10,68
21	1-020	КОРОБ МОНТАЖНЫЙ 40X17	м	50	0,89 44,5
22	7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА DS1990A	шт	3	1,1 3,3
23	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	кг	0,3	6,19 1,86
24	C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,2173	9,57 2,09
25	C101-11401	Ветошь	кг	0,1445	1,99 0,29
26	C101-11603	Вода дистиллированная	кг	2,8	0,6 1,68
27	C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,002592	2520 6,52
28	C101-152200	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм	т	0,00175	7196,12 12,6
29	C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,52	2,81 1,43
30	C101-21903	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердеющее (Б), среднего помола (П) (фасованное)	т	0,00053	184,67 0,03
31	C101-31000-1	Капифоль сосновая высшего сорта	кг	0,0182	5,5 0,01
32	C101-32900	Клей резиновый 88 СА	кг	0,04	10,04 0,4
33	C101-51509-	Изоленга ПВХ (размером 15ммх20м)	м2	6,765	5,05 34,15
34	C101-62500	Нагр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	т	0,00011	3090 0,34

1	2	3	4	5	6	7
35	C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	0,2088		
36	C101-81300-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,0013	3900	5,07
37	C101-81404-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	кг	6,447	4	25,79
38	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	6,0228	8,69	52,34
39	C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	5,7409	5,83	33,46
40	C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	7,66	7,28	55,83
41	C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст3сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0,00125	3473,12	4,34
42	C113-3700	Дихлорэтан технический сорт I	т	0,000014	10586	0,15
43	C113-7611	Клей БМК-5К	кг	0,614		
44	C113-7900	Лак битумный БТ-577	т	0,001805	1600	2,89
45	C505-2104	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и	1000 м	0,42	221,89	93,19
46	C508-1105	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0.22 кВ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм2	1000 м	0,2	606,79	121,36
47	C514-3925	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х13 мм	м	70	0,47	32,9
48	C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,000312	64530,19	20,1
49	C522-2600-1	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	кг	0,182	47,81	8,76
50	C522-300	Сплав алюминиевый литейный в чушках, марки АК5М2	т	0,00003	4480	0,13
51	C542-1700	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,001	264,53	0,26
52	C544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,0147	68,14	1
53	C552-1200	Патрубок вводной У476 У3	10 шт	5,526	62,4	344,82
54	C552-1230	Полоска К404 и пряжка К407 для крепления проводов	100 шт	0,4316	100	43,16
55	C552-1405	Ответительный сжим У 739 М У3	100 шт	0,0672	76,44	5,14
56	C552-1409-11	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт	0,014	3,25	0,04
57	C552-1500	Скоба К 142 У2	10 шт	30,7	7,49	229,94
58	C552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	0,307	1497,6	459,76
59	C552-2002	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 20 мм	м	50	0,78	39
60	C552-2012	Труба гофрированная ПВХ, легкого типа с зондом, диаметром 25 мм	м	310	0,64	198,4
61	C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,5286	4,99	2,65
62	C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,10192	8,53	0,85
63	C552-300	Втулка В17 УХЛ2	100 шт	0,0224	4,97	0,11
64	C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	0,81436	7,88	6,42
65	C552-602	Дюбель монтажный У678 У3	10 шт	9,4	0,48	4,53
66	C552-603	Дюбель монтажный У661 У3	10 шт	62,628	4,8	300,61
67	C552-604	Дюбель монтажный У656 У3	10 шт	27,2	0,63	17,14
68	C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	89,984	0,63	56,69
69	C552-702	Заглушка У469	10 шт	3,07	2,04	6,26
70	C552-803	Кнопка К227 УХЛ2	1000 шт	0,0332	0,89	0,03
71	C552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,614	2,56	1,57
72	C552-899	Лента ЛМ-5 УХЛ2	100 м	0,083	19,05	1,58
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						2316,65
73	2-001	УСТРОЙСТВО ОКНЕЧНОЕ ШЛЕЙФНОЕ УКШ-1	шт	2	9,49	18,98

1	2	3	4	5	6	7
74	2-002	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗВУКОВОЙ ПКИ-1	шт	2	8,7	17,4
75	2-003	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ НАРУЖНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ЗОС-3	шт	1	25,52	25,52
76	2-005	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-31 (ЗИП)	шт	3	10,64	31,92
77	2-005	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-31	шт	30	10,64	319,2
78	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M (ЗИП)	шт	1	4,08	4,08
79	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M	шт	4	4,08	16,32
80	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M	шт	2	5,61	11,22
81	2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-A2M (ЗИП)	шт	1	5,61	5,61
82	2-024	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 5-2P	шт	4	18,19	72,76
83	2-024	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 5-2P (ЗИП)	шт	1	18,19	18,19
84	2-462	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ППКПИУ А24/6	шт	1	195,59	195,59
85	C601-060	БПС "МОЛНИЯ"	шт	1	412	412
86	C601-250	АСТО 12	шт	7	16,59	116,13
87	C601-324	PM 12	шт	1	27,22	27,22
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ						1292,14


 Составил _____ Н.А. БАСАЛЫГА
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил _____ А.А. ТРОШИН
 (подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта	2574.12/20
Наименование здания, сооружения	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Шифр здания, сооружения	1


Комплект чертежей	2574.12/20
Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 2	
2574.12/20-ПС.СО. Система пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.	

Обоснование	Наименование видов работ	Объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2		3	4	5	6
ЖЗ-80-40						
	Связь Пожарная сигнализация					
	Строительные работы					
	М2					
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	10,85
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330201				Машины сверлильные электрические	МАШ.-Ч	2,89
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	4,08
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	3,18
ЖЗ-80-40						
	Связь Пожарная сигнализация					
	Монтажные работы					
	М2					
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	246,34
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2,59
M010201				Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	0,9476
M010410				Тракторы на пневмокольном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	0,9476
M021102				Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	1,4172
M030401				Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0,025
M030402				Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	2,2485
M040502				Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	6,655
M050101				Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7атм) 2,2 м3/мин	МАШ.-Ч	0,0476
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	1,535
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	48,8358
M331615				Дрели электрические	МАШ.-Ч	1,44
M331620				Электропаяльник	МАШ.-Ч	0,36
M400002				Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0,173

1-001/1	АККУМУЛЯТОР НА 7АЧ	ШТ	1
1-002	КОРОБКА КО-4	ШТ	12
1-020	КОРОБ МОНТАЖНЫЙ 40X17	М	50
7-007	КЛЮЧ ДОСТУПА DS1990A	ШТ	3
7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	КГ	0,3
C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	М2	0,2173
C101-11401	Ветошь	КГ	0,1445
C101-11603	Вода дистиллированная	КГ	2,8
C101-128901	Тальк технический молотый	Т	0,002592
C101-152200	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм	Т	0,00175
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,48
C101-51509-10	Изолента ПВХ (размером 15ммx20м)	М2	6,765
C101-62500	Нагр едкий (сода каустическая) технический марки ГД	Т	0,00011
C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	КГ	0,2088
C101-81300-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	Т	0,0013
C101-81404-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	КГ	6,447
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	ШТ	5,88
C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	ШТ	5,7409
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	ШТ	6,92
C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	Т	0,00125
C113-3700	Дихлорэтан технический сорт I	Т	0,000014
C113-7611	Клей БМК-5К	КГ	0,614
C113-7900	Лак битумный БТ-577	Т	0,001805
C505-2104	Кабель с однопроволочными медными жилами марки КСВВ, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика, с числом жил и сечением 4x0,4 мм2	1000 м	0,42

C508-1105	Шнур гибкий марки ШВВП с параллельно уложенными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение 0.22 кВ, с числом жил и сечением 2х0,75 мм ²	1000 м	0,2
C514-3925	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х13 мм	м	70
C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,000192
C522-300	Сплав алюминевый литейный в чушках, марки АК5М2	т	0,00003
C542-1700	Кислота серная аккумуляторная, сорт высший	т	0,001
C552-1200	Патрубок вводной У476 У3	10 шт	5,526
C552-1230	Полоска К404 и пражка К407 для крепления проводов	100 шт	0,4316
C552-1405	Ответвительный сжим У 739 М У3	100 шт	0,0672
C552-1409-11	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2	100 шт	0,014
C552-1500	Скоба К 142 У2	10 шт	30,7
C552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	0,307
C552-2002	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 20 мм	м	50
C552-2012	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм	м	310
C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,5286
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,02968
C552-300	Втулка В17 УХЛ2	100 шт	0,0224
C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	0,81436
C552-603	Дробель монтажный У661 У3	10 шт	62,628
C552-604	Дробель монтажный У656 У3	10 шт	27,2
C552-605	Дробель монтажный У658	10 шт	87,128
C552-702	Заглушка У469	10 шт	3,07
C552-803	Кнопка К227 УХЛ2	1000 шт	0,0332
C552-804	Крути шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,614
C552-899	Лента ЛМ-5 УХЛ2	100 м	0,083
ЖЗ-80-42	Связь Оборудование и приборы		
	ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	75,14
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,19
M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,0917
M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-ч	0,008
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0,15
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	1,3126
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	7,24
M331620	Электропаяльник	МАШ.-ч	0,28

M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0,0917
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,04
C101-21903	Вязущее гипсовое марки Г-4 нормальноотвердевающее (Б), среднего помола (II) (фасованное)	т	0,00053
C101-31000-1	Канифоль сосновая высшего сорта	кг	0,0182
C101-32900	Клей резиновый 88 СА	кг	0,04
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	0,1428
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0,74
C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,00012
C522-2600-1	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	кг	0,182
C544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,0147
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,07224
C552-602	Дюбель монтажный У678 У3	10 шт	9,4
C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	2,856
2-001	УСТРОЙСТВО ОКНЕЧНОЕ ШЛЕЙФНОЕ УКШ-1	шт	2
2-002	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ВНУТРЕННИЙ ЗВУКОВОЙ ПКШ-1	шт	2
2-003	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ НАРУЖНЫЙ СВЕТО-ЗВУКОВОЙ ЗОС-3М	шт	1
2-005	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ИП 212-31	шт	33
2-006	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ТЕПЛОВОЙ ИП 114-01-	шт	8
2-024	ОПОВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ РУЧНОЙ ИП 5-2Р	шт	5
2-462	ПРИБОР ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЙ ПОЖАРНЫЙ И УПРАВЛЕНИЯ ППКПИУ А24/6	шт	1
C601-060	БПС "МОЛНИЯ"	шт	1
C601-250	АСТО 12	шт	7
C601-324	РМ 12	шт	1

Составил  Н.А. БАСАЛЫГА
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил  А.А. ТРОШИН
(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта 2574.12/20	
Наименование здания, сооружения	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Шифр здания, сооружения	1

Комплект чертежей 2574.12/20

Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 3

на 2574.12/20-ВН.СО. Телевизионная система видеонаблюдения.

Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС Стоимость 8,704 тыс.руб.

(дата разработки)											(вид цены)			
Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Зарплата		Эксплуатация машин		Материалны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость				
				Количество	плата	Всего	в том числе зарплатная плата							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
Смета: 1. 3. 2574.12/20-ВН.СО. Телевизионная система видеонаблюдения.														
ЖЗ-80-60 Связь Система видео и теленаблюдение Строительные работы														
1	Е46-67-3 (78.64 / 70.75)	Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм 30 отверст электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм	0,12	103,25 12,39	5,78 0,69				109,03 13,08					
ИТОГО прямые затраты по разделу				12,39	0,69									
ОХР и ОНР														
Плановая прибыль														
ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью														
ЖЗ-80-60 Связь Система видео и теленаблюдение Монтажные работы														
2	Ц8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100м 3,14	136,06 427,23	16,21 50,90	4,77 14,98	9,87 30,99	1,35 4,24	163,49 513,36					
3	4-021	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА 5ЕUTP	м 320				0,68 217,60	0,04 12,80	0,72 230,40					
4	Ц10-137-3 (38.44 / 37.3)	Перекрышки кабельные между секциями одного статива с укладкой в кабельном канале	10 перемыч 0,09	42,32 3,81					42,32 3,81					
5	1-110	ПАТЧКОРД RJ-45, 1.5М	ШТ 9				2,65 23,85	0,15 1,35	2,80 25,20					
6	Ц10-901-12 (76.38 / 37.3)	Коробка оконечная	100шт 0,08	235,45 18,84			37,96 3,04	2,25 0,18	275,66 22,06					
7	1-009	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 130*130 ММ	ШТ 8				5,86 46,88	0,34 2,72	6,20 49,60					
8	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.20	КГ 0,1				6,19 0,62	0,35 0,04	6,54 0,66					
9	Ц8-423-2 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 25х25 мм	100м 0,78	164,74 128,50	1,18 0,92		98,00 76,44	11,90 9,28	275,82 215,14					
10	С514-3925	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х13 мм	м 80				0,47 37,60	0,03 2,40	0,50 40,00					
11	Ц8-423-3 (59.57 / 40.54)	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм	100м 0,29	228,34 66,22	1,44 0,42		135,78 39,38	16,76 4,86	382,32 110,88					
12	С514-3955	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм	м				4,54	0,26	4,80					

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед.изм. / Всего, руб.						
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость	
					Всего	в том числе зароботная плата				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
мм										
13	Ц18-904-1	Трубы винипластовые по стенам, диаметр до 25 мм	30				136,20	7,80	144,00	
			100м	315,51	9,42	0,20	471,02	28,15	824,10	
14	C552-2012	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм	0,99	312,35	9,33	0,20	466,31	27,87	815,86	
			м				0,64	0,04	0,68	
			100				64,00	4,00	68,00	
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		956,95	61,57	15,18	1 142,91	77,54	2 238,97	
		Плановая прибыль							581,46	
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							393,37	
15	Ц10-350-23	ЖЗ-80-62 Связь Оборудование и приборы	100шт	2 400,46	34,44	12,23			2 434,90	
	(38.44 / 37.3)	Устройство видеоконтрольное	0,01	24,00	0,34	0,12			24,34	
16	2-046	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8 КАНАЛОВ	ШТ				369,31	7,39	376,70	
	Оборуд.подряд.	Р0Е DS-7608NI-K2	1				369,31	7,39	376,70	
17	Ц10-710-2	Блок управления (коммутатор и блок питания)	эк управлен	22,83	0,04		0,02		22,89	
	(38.44 / 37.3)		1	22,83	0,04		0,02		22,89	
18	2-012	КОММУТАТОР DGS-1010MP	ШТ				239,17	4,78	243,95	
	Оборуд.подряд.		1				239,17	4,78	243,95	
19	Ц10-712-8	Элементы системы видеонаблюдения (коммутатор, усилитель, делитель, преобразователь, видеорегиcтpатор) в стойку (шкаф)	шт	5,35					5,35	
	(38.44 / 37.3)		2	10,70					10,70	
20	2-045	ЖЕСТКИЙ ДИСК, 6000 ГБ, SATA	ШТ				460,50	9,21	469,71	
	Оборуд.подряд.		2				921,00	18,42	939,42	
21	Ц10-712-1	Видеокамера (внутренней установки) на высоте до 4м	шт	9,01	0,11		0,04	0,01	9,17	
	(38.44 / 37.3)		5	45,05	0,55		0,20	0,05	45,85	
22	Ц10-712-3	Видеокамера (наружной установки) на кронштейне на высоте до 4м	шт	10,42	0,14		0,04	0,01	10,61	
	(38.44 / 37.3)		3	31,26	0,42		0,12	0,03	31,83	
23	2-038	6-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА	ШТ				390,65	7,81	398,46	
	Оборуд.подряд.	УЛИЧНАЯ, Р0Е DS-2CD2063G0-I	8				3 125,20	62,48	3 187,68	
24	7-105/1	ВИЛКА RJ-45	ШТ				0,25	0,01	0,26	
			14				3,50	0,14	3,64	
25	Ц10-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт	51,71			6,73	0,39	58,83	
	(38.44 / 37.3)		1	51,71			6,73	0,39	58,83	
26	2-121	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 16 ПОРТОВ RJ-45	ШТ				52,80	1,06	53,86	
	Оборуд.подряд.		1				52,80	1,06	53,86	
27	Ц11-96-1	МОНТАЖ ПОЛКИ	10шт	115,66	1,05	0,45			116,71	
	(38.44 / 37.3)		0,1	11,57	0,11	0,05			11,68	
28	2-125	ПОЛКА ДЛЯ ТК ШКАФА	ШТ				35,22	0,70	35,92	
	Оборуд.подряд.		1				35,22	0,70	35,92	
29	Ц11-91-1	Аппаратура настольная, масса до 0,015 т	100шт	1 126,90	267,12	114,72	60,26	6,36	1 460,64	
	(38.44 / 37.3)		0,01	11,27	2,67	1,15	0,60	0,06	14,60	
30	2-036	МОНИТОР ЖКИ 19	ШТ				233,50	4,67	238,17	
	Оборуд.подряд.		1				233,50	4,67	238,17	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт			
					Количество	Всего			в том числе заработная плата		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		208,39	4,13	1,32	4 987,37	100,17	5 300,06		
		Плановая прибыль							80,62		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							78,22		
		ИТОГО прямые затраты по смете ВСЕГО, в том числе		1 177,73	66,39	16,50	6 130,28	177,71	7 552,11		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							8 704,29		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							31,59		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							12,39		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							0,69		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ									
		ТРАНСПОРТ									
		ОХР и ОПР							9,74		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							8,77		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							3 597,00		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							1 165,34		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							65,70		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							16,50		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 154,08		
		ТРАНСПОРТ							78,21		
		ОХР и ОПР							662,08		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							471,59		
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							4 976,20		
		ТРАНСПОРТ							99,50		
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ									
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							128,05		
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1,80		
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ									

Составил _____ (подпись) _____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)

Проверил _____ (подпись) _____ (должность) _____ (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Код объекта 2574.12/20.
Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Шифр здания, сооружения 1
Комплект чертежей 2574.12/20

Ведомость ресурсов по смете № 3									
на 2574.12/20-ВН.СО. Телевизионная система видеонаблюдения.									
Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС.									
(дата разработки) (вид цены)									
Лист	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	цел/ч	128,05					
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	1177,73					
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	цел/ч	1,8					
4	M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	0,7222	0,85	0,63			
5	M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-ч	0,7222	26,3	19			
6	M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,9304	33,97	31,6			
7	M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-ч	0,0129	26,7	0,34			
8	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,9165	0,76	0,68			
9	M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0,609	0,55	0,35			
10	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	1,734	0,4	0,69			
11	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,495	0,59	0,3			
12	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	18,5158	0,54	10,02			
13	M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,1319	21,05	2,78			
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ									
14	1-009	КОРОБКА МОНТАЖНАЯ 130*130 ММ	шт	8	5,86	46,88			
15	1-110	ПАТЧКОРД RJ-45, 1.5М	шт	9	2,65	23,85			
16	4-021	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕВТР	м	320	0,68	217,6			
17	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.20	кг	0,1	6,19	0,62			
18	7-105/1	ВИЛКА RJ-45	шт	14	0,25	3,5			
19	C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,0785	9,57	0,75			
20	C101-11401	Ветошь	кг	0,0785	1,99	0,16			
21	C101-11402	Нитки суровые	кг	0,008	9,94	0,08			
22	C101-12000	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм	т	0,001884	3670	4,74			
23	C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,000001	10233,33	0,1			
24	C101-51503	Лак химически стойкий ХС-76	м2	4,71	5,05	23,77			
25	C101-51509-	Изолента ПВХ (размером 15ммх20м)	кг	0,157					
26	C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	2,079	4	8,32			
27	C101-81404-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм	шт	0,01	2,05	0,02			
28	C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0,08	4,17	0,32			
29	C101-86726-2	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 4-8 мм, длиной 110-165 мм	шт	3,48	8,69	30,24			
30	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт						

1	2	3	4	5	6	7
31	C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	1,8513	5,83	10,79
32	C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	7,8	7,28	56,78
33	C101-8800	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6 мм	т	0,00008	4083,07	0,33
34	C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0,00048	3473,12	1,67
35	C110-17503-1	Шайбы (для соединений связи)	кг	0,0008	5,27	
36	C113-24600	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	т		4962,68	0,01
37	C113-24604	Эмаль пентафталева ПФ-1217ВЭ, белая	т		4159,58	0,01
38	C113-7611	Клей БМК-5К	кг	0,198		
39	C514-3925	Короб электротехнический из ПВХ прямой 20х13 мм	м	80	0,47	37,6
40	C514-3955	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм	м	30	4,54	136,2
41	C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т		64530,19	0,26
42	C522-2600	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	т	0,0001	47805,12	4,78
43	C544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компанде марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,005	68,14	0,34
44	C552-1200	Патрубок вводной У476 У3	10 шт	1,782	62,4	111,2
45	C552-1500	Скоба К 142 У2	10 шт	9,9	7,49	74,15
46	C552-1507-2	Скоба К1157 У3	1000 шт	0,099	1497,6	148,26
47	C552-2012	Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм	м	100	0,64	64
48	C552-202	Бирка маркированная У134	100 шт	0,514	4,99	2,57
49	C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,05	8,53	0,43
50	C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	0,1782	7,88	1,41
51	C552-603	Дюбель монтажный У661 У3	10 шт	20,196	4,8	96,94
52	C552-604	Дюбель монтажный У656 У3	10 шт	31,2	0,63	19,66
53	C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	34,696	0,63	21,86
54	C552-607	Дюбель 45-5-8 У3	100 шт	0,16	8,51	1,36
55	C552-702	Заглушка У469	10 шт	0,99	2,04	2,02
56	C552-804	Круги шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	шт	0,198	2,56	0,5
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						1154,08
57	2-012	КОММУТАТОР DGS-1010MP	шт	1	239,17	239,17
58	2-036	МОНИТОР ЖКИ 19"	шт	1	233,5	233,5
59	2-038	6-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ, ROE DS-2CD2063G0-I	шт	8	390,65	3125,2
60	2-045	ЖЕСТКИЙ ДИСК, 6000 ГБ, SATA	шт	2	460,5	921
61	2-046	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8 КАНАЛОВ ROE DS-7608NI-K2	шт	1	369,31	369,31
62	2-121	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 16 ПОРТОВ RJ-45	шт	1	52,8	52,8
63	2-125	ПОЛКА ДЛЯ ТК ШКАФА	шт	1	35,22	35,22
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ						4976,2

Составил  (подпись) Н.А. БАСАЛЫГА (инициалы, фамилия)
 Проверил _____ (подпись) А.А. ТРОШИН (инициалы, фамилия)

Наименование объекта	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.		
Код объекта	2574.12/20		
Наименование здания, сооружения	Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.		
Шифр здания, сооружения	1		
Комплект чертежей	2574.12/20		

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 3

2574.12/20-ВН.СО. Телевизионная система видеонаблюдения.

Обоснование	Наименование видов работ	объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2	3		4	5	6
ЖЗ-80-60	Связь Система видео и теленаблюдение Строительные	M2				
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	1,36
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330201				Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	1,734
ЖЗ-80-60	Связь Система видео и теленаблюдение Монтажные работы	M2				
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	105,58
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	1,65
M010201				Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	0,7222
M010410				Тракторы на пневмокопесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-ч	0,7222
M021102				Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,9304
M030402				Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,9165
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	0,495
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-ч	17,3218
1-009				КОРОВКА МОНТАЖНАЯ 130*130 ММ	ШТ	8
1-110				ПАТЧКОРД RJ-45, 1.5М	ШТ	9
4-021				КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕUTP	м	320
7-097				ТРУБКА ПВХ Д.20	кг	0,1
C101-11099				Шкурка шлифовальная на бумажной основе	м2	0,0785
C101-11401				Ветошь	кг	0,0785
C101-128901				Тальк технический молотый	т	0,001884
C101-51509-10				Изолента ПВХ (размером 15ммх20м)	м2	4,71
C101-63602-1				Паста кварцевазелиновая	кг	0,157
C101-81404-1				Проволока стальная низкоуглеродистая общего	кг	2,079
C101-86726-20				Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	3,48

C101-86726-38	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 10-12 мм, длиной 110-165 мм	шт	1,8513
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	7,8
C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Стбсп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм Эмаль пентафталева ПФ-115, серая Клей БМК-5К Короб электротехнический из ПВХ прямой 20x13 мм Короб электротехнический из ПВХ прямой 60x40 мм Патрубок вводной У476 У3 Скоба К 142 У2 Скоба К1157 У3 Труба гофрированная ПВХ легкого типа с зондом, диаметром 25 мм Бирка маркировочная У134 Втулка В22 УХЛ2 Дюбель монтажный У661 У3 Дюбель монтажный У656 У3 Дюбель монтажный У658 Дюбель 45-5-8 У3 Заглушка У469 Крути шлифовальные для специальных монтажных работ 5П 180х6х22	т т кг м м 10 шт 10 шт 1000 шт м 100 шт 100 шт 10 шт 10 шт 10 шт 100 шт 10 шт шт	0,00048 0,000002 0,198 80 30 1,782 9,9 0,099 100 0,314 0,1782 20,196 31,2 34,696 0,16 0,99 0,198

ЖЗ-80-62 Связь Оборудование и приборы

		шт	
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	21,11
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,15
M030101	Автопогрузчики 5 т	МАШ.-ч	0,0129
M134041	Шуруповерт	МАШ.-ч	0,609
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	1,194
M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,1319
7-105/1	ВИЛКА RJ-45	шт	14
C101-11402	Нитки суровые	кг	0,008
C101-12000	Гайки шестигранные диаметром резьбы 6 мм	т	0,000001
C101-51503	Лак химически стойкий ХС-76	т	0,00001
C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0,01
C101-86726-2	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 4-8 мм, длиной	шт	0,08
C101-8800	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 6	т	0,00008
C110-17503-1	Шайбы (для соединений связи)	кг	0,0008
C113-24604	Эмаль пентафталева ПФ-1217ВЭ, белая	т	0,000003

C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,0000004
C522-2600	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	т	0,00001
C544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,005
C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,2
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,05
2-012	КОММУТАТОР DGS-1010MP	шт	1
2-036	МОНИТОР ЖКИ 19"	шт	1
2-038	6-МЕГАПИКСЕЛЬНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА УЛИЧНАЯ, РОЕ DS-2CD2063G0-I	шт	8
2-045	ЖЕСТКИЙ ДИСК 6000 ГБ, SATA	шт	2
2-046	ЦИФРОВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 8 КАНАЛОВ РОЕ DS-7608NI-K2	шт	1
2-121	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 16 ПОРТОВ RJ-45	шт	1
2-125	ПОЛКА ДЛЯ ТК ШКАФА	шт	1

Составил

Н.А. БАСАЛЫГА

(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил

А.А. ТРОШИН

(подпись) (инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта 2574.12/20	
Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.	
Шифр здания, сооружения 1	

Комплект чертежей 2574.12/20	
Локальная смета (Локальный сметный расчет) № 4	
на 2574.12/20-ССВ.СО. Внутренние сети связи.	
Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 Цены без НДС	
(дата разработки) (вид цены)	
Стоимость 8,184 тыс.руб.	

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальные ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Смета: 1. 4. 2574.12/20-ССВ.СО. Внутренние сети связи.											
1	Е46-67-3 (78.64 / 70.75)	ЖЗ-80-11 Связь Внутренние сети связи. Строительные работы Сверление сквозных отверстий диаметром до 20 мм 30 отверст электроперфоратором (электродрелью) в кирпичных стенах глубиной 380 мм	0,19	103,25	5,78				109,03		
				19,62	1,10				20,72		
2	Е46-74-1 (78.64 / 70.75)	Устройство штраб в кирпичных стенах площадью сечения до 20 см2	100м	128,35	6,87				135,22		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР	0,8	102,68	5,50				108,18		
		Плановая прибыль		122,30	6,60				128,90		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							96,18		
3	Ц8-591-902 (59.57 / 40.54)	ЖЗ-80-11 Связь Внутренние сети связи. Монтажные работы Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке с креплением на распорные дюбели	100шт	388,99	4,56	0,78	26,37	2,30	422,22		
				19,45	0,23	0,04	1,32	0,12	21,12		
4	1-067	РОЗЕТКА RJ-45 ОДИНАРНАЯ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНОЙ КОРОБКИ РК18-006	ШТ			3,10		0,18	3,28		
5	1-111	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОММУТАТОРОВ И РОЗЕТОК	ЛИСТ			15,50		0,90	16,40		
6	Ц10-901-12 (76.38 / 37.3)	Коробка оконечная	100шт	235,45		43,40		2,49	45,89		
7	1-009	КОРОБКА ПОДРОЗЕТНАЯ	4			173,60		9,96	183,56		
			100шт	235,45		37,96		2,25	275,66		
			0,05	11,77		1,90		0,11	13,78		
			ШТ			5,00		0,29	5,29		
			5			25,00		1,45	26,45		
8	Ц10-137-3 (38.44 / 37.3)	Перемычки кабельные между секциями одного статива с укладкой в кабельном канале	10 перемыч	42,32					42,32		
			0,27	11,43					11,43		
9	1-110	ПАТЧКОРД UTP CAT.5E, RJ-45 3 МЕТРА	ШТ			2,05		0,12	2,17		
			13			26,65		1,56	28,21		
10	1-110/1	ПАТЧКОРД UTP CAT.5E, RJ-45 2 МЕТРА	ШТ			2,40		0,14	2,54		
			14			33,60		1,96	35,56		
11	Ц8-912-1 (59.57 / 40.54)	Кабель трех-пятитиельный сечением жилы до 6 мм2 в проложенных трубах, коробах (кабель-каналах)	100м	136,06	16,21	4,77	9,37	1,32	162,96		
			5,05	687,10	81,86	24,09	47,32	6,67	822,95		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.						Общая стоимость
			Количество	Заработная плата	Эксплуатация машин	Материальные е ресурсы	Транспорт				
							Всего	в том числе заработная плата	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
12	4-021	КАБЕЛЬ ВИТАЯ ПАРА 5ЕУТР	м				0,65	0,04	0,69		
			515				334,75	20,60	355,35		
13	1-111/1	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ	ЛИСТ				32,50	1,86	34,36		
14	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	кг				65,00	3,72	68,72		
			0,2				6,19	0,35	6,54		
							1,24	0,07	1,31		
15	Ц10-900-1	Труба в готовых бороздах и перекрытиях, диаметр (76.38 / 37.3) трубы до 25 мм	100м		425,75	41,82	1,80	53,73	5,76	527,06	
			0,59		251,19	24,67	1,06	31,70	3,40	310,96	
16	C552-2003	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм	м				1,09	0,06	1,15		
			60				65,40	3,60	69,00		
17	Ц8-423-3	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм (59.57 / 40.54)	100м		228,34	1,44	135,78	16,76	382,32		
			0,39		89,05	0,56	52,95	6,54	149,10		
18	C514-3945	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40х25 мм	м				2,39	0,14	2,53		
			40				95,60	5,60	101,20		
19	Ц8-423-3	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм (59.57 / 40.54)	100м		228,34	1,44	135,78	16,76	382,32		
			0,19		43,38	0,27	25,80	3,18	72,63		
20	1-164/1	КОРОБ ПВХ 80*60	м				4,23	0,24	4,47		
			20				84,60	4,80	89,40		
21	Ц8-423-3	Кабель-каналы ПВХ, сечение до 100х60 мм (59.57 / 40.54)	100м		228,34	1,44	135,78	16,76	382,32		
			0,49		111,89	0,71	66,53	8,21	187,34		
22	C514-3955	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60х40 мм	м				4,54	0,26	4,80		
			50				227,00	13,00	240,00		
23	1-153	ПЕНА ОГНЕСТОЙКАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ НЛТСР 660	шт				72,48	4,15	76,63		
			2				144,96	8,30	153,26		
24	Ц10-708-2	Коробки ответвительные: по кирпичному (38.44 / 37.3) основанию	коробка		8,63	0,03	1,21	0,09	9,96		
			3		25,89	0,09	3,63	0,27	29,88		
25	1-028	КОРОБКА КУР 57	шт				44,28	2,54	46,82		
			3				132,84	7,62	140,46		
26	E57-33-1	УСТАНОВКА ЛЮЧКОВ (78.64 / 70.75)	100шт		206,41		1,36	0,19	207,96		
			0,03		6,19		0,04	0,01	6,24		
27	1-735	ЛЮЧЕК КОРОВОХ 57_1В	шт				52,42	3,00	55,42		
			3				157,26	9,00	166,26		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОНР		1 257,34	108,39	25,19	1 814,19	120,65	3 300,57		
		Плановая прибыль							801,68		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОНР и Плановой прибылью							512,05		
		ЖЗ-80-12 Связь Оборудование и приборы							4 614,30		
28	Ц10-398-1	Шкаф или панель коммутации связи и (38.44 / 37.3) сигнализации на стене или в нише, количество пар до 20	шт		51,71		6,73	0,39	58,83		
			1		51,71		6,73	0,39	58,83		
29	2-121	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 24ПОРТА, RJ-45 Оборуд.подряд.	шт				63,40	1,27	64,67		
			1				63,40	1,27	64,67		
30	Ц10-706-2	Блоки бесперебойного питания: по кирпичному (38.44 / 37.3) основанию	блок		15,30	0,01	0,18	0,03	15,52		
			1		15,30	0,01	0,18	0,03	15,52		

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.	Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.							Общая стоимость
				Заработная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт			
					Всего	в том числе заработная плата			7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
31	2-058	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (RACKMOUNT) ИНЭЛТ ВЕТА 2К	ШТ				777,96	15,56	793,52		
	Оборуд.подряд.		1				777,96	15,56	793,52		
32	Ц10-901-2 (76.38 / 37.3)	Шкаф напольный размерами до 700х1000мм	10шт	173,60	9,57	3,60	8,30	1,18	192,65		
			0,1	17,36	0,96	0,36	0,83	0,12	19,27		
33	2-028	ШКАФ НАПОЛНЫЙ 42U (600*800) ДВЕРЬ	ШТ				1 005,15	20,10	1 025,25		
	Оборуд.подряд.	СТЕКЛО ШТК-М-42.6.8-1ААА	1				1 005,15	20,10	1 025,25		
34	Ц11-96-1 (38.44 / 37.3)	МОНТАЖ ПОЛКИ	10шт	115,66	1,05	0,45			116,71		
			0,2	23,13	0,21	0,09			23,34		
35	2-125	ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА 19	ШТ				30,40	0,61	31,01		
	Оборуд.подряд.		2				60,80	1,22	62,02		
36	Ц8-605-1 (59.57 / 40.54)	Вентиляторы потолочные	шт	10,20	2,99	0,97	6,29	0,38	19,86		
			1	10,20	2,99	0,97	6,29	0,38	19,86		
37	2-041	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ С ДАТЧИКОМ И КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ МВ-400-2С	ШТ				127,75	2,56	130,31		
	Оборуд.подряд.		1				127,75	2,56	130,31		
38	Ц8-80-4 (59.57 / 40.54)	Блок-контактор	шт	11,41	7,69	2,52	0,20	0,03	19,33		
			1	11,41	7,69	2,52	0,20	0,03	19,33		
39	2-253	БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК ДЛЯ МОНТАЖА В 19 ШКАФ	ШТ				37,30	0,75	38,05		
	Оборуд.подряд.		1				37,30	0,75	38,05		
40	Ц10-710-2 (38.44 / 37.3)	Блок управления (коммутатор и блок питания)	эк управле	22,83	0,04		0,02		22,89		
			1	22,83	0,04		0,02		22,89		
41	2-012	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР НА 24 ПОРТА	ШТ				528,00	10,56	538,56		
	Оборуд.подряд.	МИКРОТІК CRS326-24G-2S+RM	1				528,00	10,56	538,56		
42	2-265	УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК БЕРЕСТЬЕ	ШТ				21,46	0,43	21,89		
	Оборуд.подряд.		2				42,92	0,86	43,78		
43	Ц10-700-9 (38.44 / 37.3)	Внешние устройства: по кирпичному основанию	шнее устро	17,68	0,02		1,42	0,09	19,21		
			6	106,08	0,12		8,52	0,54	115,26		
44	2-009	МОДУЛЬ RJ-45 QUADRO, 45*45	ШТ				9,13	0,18	9,31		
	Оборуд.подряд.		6				54,78	1,08	55,86		
		ИТОГО прямые затраты по разделу ОХР и ОПР		258,02	12,02	3,94	2 720,83	55,45	3 046,32		
		Плановая прибыль							112,73		
		ИТОГО по разделу с ОХР ОПР и Плановой прибылью							98,54		
		ИТОГО прямые затраты по смете		1 637,66	127,01	29,13	4 535,02	176,10	6 475,79		
		ВСЕГО, в том числе							8 183,50		
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							493,36		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							128,49		
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							6,60		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							157,30		
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							9,01		
		ТРАНСПОРТ							101,05		
		ОХР и ОПР							90,91		
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							4 938,12		
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							1 509,17		
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА									

Номер по смете	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм.		Стоимость: Ед. изм. / Всего, руб.				
			Количество	Зароботная плата	Эксплуатация машин		Материальны е ресурсы	Транспорт	Общая стоимость
					Всего	в том числе зароботная плата			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							120,41
		В том числе ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							29,13
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							1 679,66
		ТРАНСПОРТ							113,13
		ОХР и ОПР							909,54
		ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ							606,21
		ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ							2 698,06
		ТРАНСПОРТ							53,96
		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ							
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							173,31
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							3,15
		ВОЗВРАТ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ, КОНСТРУКЦИЙ							

Составил

(должность) Н.А. БАСАЛЫГА
(инициалы, фамилия)

Проверил

(должность) А.А. ТРОШИН
(инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты

Код объекта 2574.12/20.

Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 2574.12/20

Ведомость ресурсов по смете № 4

на 2574.12/20-ССВ.СО. Внутренние сети связи.


Составлена в ценах на 1 ЯНВАРЯ 2022 г. Цены без НДС
(дата разработки) (вид цены)

№п/п	код	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Стоимость, руб.	
					Единицы	Общая
1	2	3	4	5	6	7
1	1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	173,31		
2	1-2	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	руб.	1637,66		
3	1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	3,15		
4	M010201	Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-ч	1,1615	0,85	1,01
5	M010410	Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (п.с.)	МАШ.-ч	1,1615	26,3	30,55
6	M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	1,6465	33,97	55,93
7	M030401	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-ч	0,0295	0,5	0,02
8	M030402	Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-ч	0,7575	0,76	0,56
9	M040502	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-ч	7,8529	2,78	21,83
10	M330201	Машины сверлильные электрические	МАШ.-ч	2,7455	0,4	1,1
11	M330301	Машины шлифовальные электрические	МАШ.-ч	5,44	0,59	3,21
12	M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	7,3687	0,54	3,98
13	M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,948	0,2	0,16
14	M331620	Электропаяльник	МАШ.-ч	0,27	0,3	0,09
15	M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,01	21,05	0,21
16	M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-ч	0,3321	25,19	8,36
ИТОГО МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ					127,01	
17	1-009	КОРОБКА ПОДРОЗЕТНАЯ	ШТ	5	5	25
18	1-028	КОРОБКА КУР 57	ШТ	3	44,28	132,84
19	1-067	РОЗЕТКА RJ-45 ОДИНАРНАЯ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНОЙ КОРОБКИ РК18-00	ШТ	5	3,1	15,5
20	1-110	ПАТЧКОРД UTP CAT.5E, RJ-45 3 МЕТРА	ШТ	13	2,05	26,65
21	1-110/1	ПАТЧКОРД UTP CAT.5E, RJ-45 2 МЕТРА	ШТ	14	2,4	33,6
22	1-111	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОММУТАТОРОВ И РОЗЕТОК	ЛИСТ	4	43,4	173,6
23	1-111/1	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ	ЛИСТ	2	32,5	65
24	1-153	ПЕНА ОГНЕСТОЙКАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ НЛТРСР 660	шт	2	72,48	144,96
25	1-164/1	КОРОБ ПВХ 80*60	М	20	4,23	84,6
26	1-735	ЛЮЧЕК КОРОВОХ 57_LB	ШТ	3	52,42	157,26
27	4-021	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕUТР	м	515	0,65	334,75
28	7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	кг	0,2	6,19	1,24
29	C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00005	3921,87	0,2
30	C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,012	3,92	0,05
31	C101-11099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,12625	9,57	1,21

1	2	3	4	5	6	7
32	C101-11401	Ветось	кг	0,12625	1,99	0,25
33	C101-11402	Нитки суровые	кг	0,008	9,94	0,08
34	C101-12100	Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм	т	0,000021	3815	0,08
35	C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,00303	2520	7,63
36	C101-148000	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,000012	3410	0,04
37	C101-149003-	Шайба плоская оцинкованная	кг	0,002	5,27	0,01
38	C101-152200	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм	т	0,002065	7196,12	14,86
39	C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,26	2,81	0,75
40	C101-51503	Лак химически стойкий ХС-76	т	0,00001	10233,33	0,1
41	C101-51509-	Изоленга ПВХ (размером 15ммx20м)	м2	7,575	5,05	38,23
42	C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	0,2525		
43	C101-81300-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,001534	3900	5,98
44	C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0,01	2,05	0,02
45	C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	12,891	8,69	112,02
46	C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0,1	7,28	0,7
47	C101-8900	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,00005	3664,89	0,18
48	C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0,002775	3473,12	9,63
49	C113-24600	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	т	0,000113	4962,68	0,57
50	C113-7900	Лак битумный БТ-577	т	0,00213	1600	3,41
51	C514-3945	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40x25 мм	м	40	2,39	95,6
52	C514-3955	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60x40 мм	м	50	4,54	227
53	C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,000168	64530,19	10,83
54	C522-2600	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	т	0,0001	47805,12	4,78
55	C544-8900	Лента липкая изоляционная на полиасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,0305	68,14	2,08
56	C552-2003	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм	м	60	1,09	65,4
57	C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,2	4,99	1
58	C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,07142	8,53	0,61
59	C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	0,295	7,88	2,32
60	C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	54,41	0,63	34,29
61	C552-607	Дюбель 45-5-8 У3	100 шт	0,1	8,51	0,85
62	C552-805	Крюк У623 У4	шт	1,02	1,19	1,21
ИТОГО МАТЕРИАЛЫ						1 836,97
63	2-009	МОДУЛЬ RJ-45 QUADRO, 45*45	шт	6	9,13	54,78
64	2-012	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР НА 24 ПОРТА МКРОТК CRS326-24G-2S+R	шт	1	528	528
65	2-028	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U (600*800) ДВЕРЬ СТЕКЛО ШТК-М-42.6.8-1AAA	шт	1	1005,15	1005,15
66	2-041	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ С ДАТЧИКОМ И КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ МВ-400-2С	шт	1	127,75	127,75
67	2-058	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕВОЙНОГО ПИТАНИЯ (RACKMOUNT) ИНЭЛТ В1	шт	1	777,96	777,96
68	2-121	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 24ПОРТА, RJ-45	шт	1	63,4	63,4

1	2	3	4	5	6	7
69	2-125	ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА 19"	ШТ	2	30,4	60,8
70	2-253	БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК ДЛЯ МОНТАЖА В 19" ШКАФ	ШТ	1	37,3	37,3
71	2-265	УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК "БЕРЕСТЬЕ"	ШТ	2	21,46	42,92
ИТОГО ОБОРУДОВАНИЕ						2 698,06

Составил



(подпись)

Н.А. БАСАЛЫГА

(инициалы, фамилия)

Проверил

(подпись)

А.А. ТРОШИН

(инициалы, фамилия)

Наименование объекта Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.

Код объекта 2574.12/20

Наименование здания, сооружения Модернизация помещений ЦРА № 10 Мостовского района по ул. Советской, 48 в г. Мосты.
Шифр здания, сооружения 1

Комплект чертежей 2574.12/20

Ведомость объемов работ и расхода ресурсов по смете № 4

2574.12/20-ССВ.СО. Внутренние сети связи.

Обоснование	Наименование видов работ	Объем		Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество
		Ед. изм.	3			
1	2		3	4	5	6
ЖЗ-80-11	Связь Внутренние сети связи.					
	Строительные работы					
	М					
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	13,59
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	
M330201				Машины сверильные электрические	МАШ.-Ч	2,7455
M330301				Машины шлифовальные электрические	МАШ.-Ч	5,44
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	4,24
ЖЗ-80-11	Связь Внутренние сети связи.					
	Монтажные работы					
	М					
1-1				ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	134,14
1-3				ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	2,74
M010201				Прицепы тракторные 2 т	МАШ.-Ч	1,1615
M010410				Тракторы на пневмоколесном ходу 59 (80) кВт (л.с.)	МАШ.-Ч	1,1615
M021102				Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-Ч	1,4665
M030401				Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т)	МАШ.-Ч	0,0295
M030402				Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 (1,25) кН (т)	МАШ.-Ч	0,7575
M040502				Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	МАШ.-Ч	7,8529
M331451				Перфораторы электрические	МАШ.-Ч	3,0487
M331615				Дрели электрические	МАШ.-Ч	0,36
M331620				Электропаяльник	МАШ.-Ч	0,09
M400002				Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-Ч	0,1141
1-009				КОРОБКА ПОДРОЗЕТНАЯ	ШТ	5
1-028				КОРОБКА КУР 57	ШТ	3
1-067				РОЗЕТКА RJ-45 ОДИНАРНАЯ ДЛЯ ПОДРОЗЕТНОЙ	ШТ	5
				КОРОБКИ РК18-006		

1-110	ПАТЧКОРД УТР CAT.5E, RJ-45 3 МЕТРА	ШТ	13
1-110/1	ПАТЧКОРД УТР CAT.5E, RJ-45 2 МЕТРА	ШТ	14
1-111	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОММУТАТОРОВ И РОЗЕТОК	ЛИСТ	4
1-111/1	МАРКИРОВОЧНЫЕ ЭТИКЕТКИ ДЛЯ МЕДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ	ЛИСТ	2
1-153	ПЕНА ОГНЕСТОЙКАЯ САМОРАСШИРЯЮЩАЯСЯ НІЛТІСР 660	шт	2
1-164/1	КОРОБ ПВХ 80*60	М	20
1-735	ЛЮЧЕК КОРОВОХ 57_LB	ШТ	3
4-021	КАБЕЛЬ "ВИТАЯ ПАРА" 5ЕУТР	М	515
7-097	ТРУБКА ПВХ Д.8	КГ	0,2
C101-111099	Шкурка шлифовальная на бумажной основе водостойкая	м2	0,12625
C101-111401	Ветошь	кг	0,12625
C101-128901	Тальк технический молотый	т	0,00303
C101-148000	Шурупы с полукруглой головкой 3,5x35 мм	т	0,000012
C101-152200	Электроды типа Э42А диаметром 5 мм	т	0,002065
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,12
C101-51509-10	Изолента ПВХ (размером 15ммx20м)	м2	7,575
C101-63602-1	Паста кварцевазелиновая	кг	0,2525
C101-81300-1	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм	т	0,001534
C101-86726-20	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 8-10 мм, длиной 260 (265) мм	шт	12,891
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0,03
C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0,001775
C113-24600	Эмаль пентафталевая ПФ-115, серая	т	0,000001
C113-7900	Лак битумный БТ-577	т	0,00213
C514-3945	Короб электротехнический из ПВХ прямой 40x25 мм	м	40
C514-3955	Короб электротехнический из ПВХ прямой 60x40 мм	м	50
C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,000048

C544-8900	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,0055
C552-2003	Труба гладкая жесткая ПВХ, диаметр 25 мм	м	60
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,02142
C552-301	Втулка В22 УХЛ2	100 шт	0,295
C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	54,01
C552-607	Дюбель 45-5-8 У3	100 шт	0,1
ЖЗ-80-12	Связь Оборудование и приборы		
	ШТ		
1-1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел/ч	25,58
1-3	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ	чел/ч	0,41
M021102	Краны на автомобильном ходу 10 т	МАШ.-ч	0,18
M331451	Перфораторы электрические	МАШ.-ч	0,08
M331615	Дрели электрические	МАШ.-ч	0,588
M331620	Электропаяльник	МАШ.-ч	0,18
M400001	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 5 т	МАШ.-ч	0,01
M400002	Автомобиль бортовой, грузоподъемностью до 8 т	МАШ.-ч	0,218
C101-10110	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00005
C101-10110-9	Болты строительные с гайками и шайбами	кг	0,012
C101-11402	Нитки суровые	кг	0,008
C101-12100	Гайки шестигранные диаметром резьбы 8 мм	т	0,000021
C101-149003-2	Шайба плоская оцинкованная	кг	0,002
C101-15516	Дюбель-гвоздь монтажный 6x40 мм	100 шт	0,14
C101-51503	Лак химически стойкий ХС-76	т	0,00001
C101-86724	Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком, длинная серия (по металлу), диаметром 5,4-6 мм	шт	0,01
C101-86726-8	Сверла по бетону с SDS+ хвостовиком (наконечник из твердосплавной стали), диаметром 5-10 мм, длиной 210 (215) мм	шт	0,07
C101-8900	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы 8 мм	т	0,00005
C101-98500	Прокат горячекатаный полосовой из стали углеродистой обыкновенного качества марки Ст6сп, толщиной 10 - 80 мм при ширине 100 - 200 мм	т	0,001
C113-24600	Эмаль пентафталева ПФ-115, серая	т	0,000112
C522-2500	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС61	т	0,00012
C522-2600	Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый в чушках, марки ПОС40	т	0,0001

C544-8900	Лента липкая изоляционная на полиаэтилене компанье марки ЛСЭПД, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм	кг	0,025
C552-202	Бирка маркировочная У134	100 шт	0,2
C552-2061	Трубка марки ТВ-40 внутренним диаметром 5 мм	кг	0,05
C552-605	Дюбель монтажный У658	10 шт	0,4
C552-805	Крюк У623 У4	шт	1,02
2-009	МОДУЛЬ RJ-45 QUADRO, 45*45	шт	6
2-012	СЕТЕВОЙ КОММУТАТОР НА 24 ПОРТА	шт	1
2-028	МИКРОТК CRS326-24G-2S+RM	шт	1
2-041	ШКАФ НАПОЛЬНЫЙ 42U (600*800) ДВЕРЬ СТЕКЛО ШТК-М-42.6.8-1ААА	шт	1
2-058	МОДУЛЬ ВЕНТИЛЯТОРНЫЙ С ДАТЧИКОМ И КАБЕЛЕМ ПИТАНИЯ МВ-400-2С	шт	1
2-121	ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (RACKMOUNT) ИНЭЛТ ВЕТА 2К	шт	1
2-125	ПАТЧ ПАНЕЛЬ НА 24 ПОРТА, RJ-45	шт	2
2-253	ПОЛКА ДЛЯ ШКАФА 19"	шт	1
2-265	БЛОК СИЛОВЫХ РОЗЕТОК ДЛЯ МОНТАЖА В 19" ШКАФ	шт	2
	УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК "БЕРЕСТЬЕ"	шт	2

Составил Н.А. БАСАЛЫГА
(подпись) (инициалы, фамилия)

Проверил А.А. ТРОШИН
(подпись) (инициалы, фамилия)