


Стоимость: единица измерения / всего; руб.									
№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
		Объем работ			всего	в т.ч. з/пл.			
40.	1/10-230-65-40-20/5	М					2,49	0,35	2,84
	Материал	35,84					89,24	12,62	101,86
Сайдинг поливинилхлоридный для наружной отделки шириной 255 мм (белый)									
41.	1/10-230-65-40-5/5	М2					12,58	1,78	14,36
	Материал	15,54					195,49	27,64	223,13
Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей стальных труб за 2 раза									
42.	E62-34-2	100 м2	79,13	728,57	0,29	0,18	154,55	21,85	905,26
	Стр-во (Н10)	0,12	9,49	87,43	0,03	0,02	18,55	2,62	108,63
Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных									
43.	E46-44-3	100 м2 проемов	109,51	956,96	81,48	51,58			1 038,44
	Стр-во (Н10)	0,196	21,47	187,56	15,97	10,11			203,53
Установка дверей входных наружных металлических в зданиях в кирпичных стенах									
44.	E9-323-2	Т	89,74	893,74	13,83		226,92	32,08	1 166,57
	Металл. (Н11)	0,42	37,69	375,37	5,81		95,31	13,47	489,96
Блок дверной наружный стальной, глухой, с полимерным покрытием (с доводчиком) дн с г 21-9									
45.	2/20-20-15-10-10/170	шт.					653,27	39,65	692,92
	Материал	6					3 919,62	237,92	4 157,54
Установка отливов из оцинкованной стали									
46.	E10-224-1	100 м	28,53	284,14	1,27		76	11,86	373,27
	Стр-во (Н10)	1,44	41,08	409,16	1,83		109,44	17,08	537,51
Кронштейн крепежный кк 210, оцинкованная сталь 2,0 мм									
47.	1/10-240-38/499	шт.					1,31	0,19	1,5
	Материал	345,6					452,74	64,02	516,76
Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 250 мм, без окраски									
48.	2/20-100-5/35	М					14,7	0,89	15,59
	Материал	144					2 116,8	128,49	2 245,29
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада, с приставных лестниц, с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%									
49.	E62-4-7	100 м2	92,91	896,48	1,46	0,92	322,03	45,53	1 265,5
	Стр-во (Н10)	0,03	2,78	26,89	0,04	0,03	9,66	1,37	37,96
Демонтаж металлических решеток прямиков									
50.	E8-12-3	Т металлических изделий	50,78	500,28	110,35	41,89			610,63
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0	0,02	0,3	3	0,66	0,25			3,66
	Увеличение зарплаты К=0,3			-2,1					
Демонтаж металлических решеток на окна в кирпичных стенах									
51.	E56-44-1	10 м2 решеток	9,33	99,92	4,36		10,76	1,52	116,56
	Стр-во (Н10) К _{мех.} =0,3 К _{мат.} =0	0,2	0,56	6	0,26				6,26
	К _{труд.} =0,3			-4,2					
	Увеличение зарплаты К=0,3								
Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок прямиков									
52.	E46-44-2	100 м2 проемов	178,36	1 591,04	81,48	51,58			1 672,52
	Стр-во (Н10)	0,02	3,57	31,82	1,63	1,03			33,45
Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 1 м2									
53.	E10-100-1	100 м2	223,94	2 398,4	10,59				2 408,99
	Стр-во (Н10)	0,02	4,48	47,97	0,21				48,18
Блок оконный из поливинилхлоридного профиля 900-900, с поворотно-откидным устройством, с двухкамерным стеклопакетом, теплозащитное									
54.	2/40-10-10-135/50	М2					388,89	54,99	443,88
	Материал	2					777,78	109,98	887,76
Дюбель металлический рамный 10 x 152									
55.	1/10-240-30-45/13	1000 шт.					369,34	52,22	421,56
	Материал	0,0096					3,55	0,5	4,05
Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной									
56.	E10-116-1	100 м	13,13	120,92			233,38	33	387,3
	Стр-во (Н10)	0,08	1,05	9,67			18,67	2,64	30,98
Установка отливов из оцинкованной стали									
57.	E10-224-1	100 м	28,53	284,14	1,27		76	11,86	373,27
	Стр-во (Н10)	0,02	0,57	5,68	0,03		1,52	0,24	7,47
Отлив оконный из стали оцинкованной толщиной 0,45-0,5 мм, шириной 225 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый									
58.	2/20-100-15/30	М					8,75	0,53	9,28
	Материал	2					17,5	1,06	18,56
Установка подоконных досок из ПВХ									
59.	E10-104-1	100 м	74,37	740,67			232,99	33,68	1 007,34
	Стр-во (Н10)	0,01	0,74	7,41			2,33	0,34	10,08
Доски подоконные из ПВХ									
60.	8/1/80	м.п.					19,03	2,69	40,75
	Мат.разб.	1					19,03	2,69	21,72
Сборка козырька над входом без покрытия									
61.	E10-77-2	шт.	1,95	19,21	0,73	0,46	0,76	0,11	20,81
	Стр-во (Н10)	2	3,9	38,42	1,46	0,92	1,52	0,22	41,62
Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений (трубы стальные прямоугольные) с преобладанием гнутосварных профилей, марка стали 3сп/пс, 09г2с, размером 40x20x2									

№ п/п	Обоснование	Ед.изм.	Трудо- затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					
		Объем работ		заработная плата рабочих	Экспл. машин		материаль- ные ресурсы	Транспорт	общая стоимость
Поправочные коэффициенты	всего		в т.ч. з/пл.						
62.	2/20-80-5-10/41	Т					15 083,33	915,56	15 998,89
	Материал	0,012					181	10,99	191,99
Устройство козырьков из листов поликарбонатных									
63.	E12-140-1	100 м2	16,73	179,18	1,76		1,52	0,21	182,67
	Стр-во (Н10)	0,05	0,84	8,96	0,09		0,08	0,01	9,14
Лист сотового поликарбоната спк UV 8 2RS1,25 цветной									
64.	1/10-230-65-30-5/100	М2					12,51	1,77	14,28
	Материал	5,25					65,68	9,29	74,97
Установка роллет накладных с пружинно-инерционным механизмом									
65.	E9-524-1	10 м2 роллет	3,21	31,97	0,07		10,63	1,5	44,17
	Металл. (Н11)	1,57	5,04	50,19	0,11		16,69	2,35	69,34
Роллеты различных типов с механизмом открывания									
66.	2/20-40-35/20	м2					615,46	37,36	652,82
	Материал	15,7					9 662,72	586,53	10 249,25
Смена светильников с лампами накаливания									
67.	E67-11-1	100 шт.	110,41	1 276,32	3,2	2,03	20,28	1,16	1 300,96
	Электрика (Н16)	0,04	4,42	51,05	0,13	0,08	0,81	0,05	52,04
Смена одно- и двухклавишных выключателей и розеток штепсельных утопленного типа при скрытой проводке									
68.	E67-12-2	100 шт.	64,4	724,83			10,08	0,58	735,49
	Электрика (Н16)	0,04	2,58	28,99			0,4	0,02	29,41
Итого по ...			3 595,51	36 677,13	2 636,12	1 018,81	45 128,59	4 954,47	89 396,31
С учётом увеличения зарплаты				36 670,83					89 390,01
ИТОГО прямые затраты:			3 595,51	36 670,83	2 636,12	1 018,81	45 128,59	4 954,47	89 396,31
Материалы от разборки для возврата заказчику Кф = 1,0073							19,03		
Наименование затрат				%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,0073	
Строительно - монтажные работы (Н10)									
Зарплата рабочих						36 171,53			
Эксплуатация машин						2 630,07			
в т.ч. зарплата машинистов						1 018,73			
ОХР и ОПР				81.86%		30 443,95			
Плановая прибыль				52.34%		19 465,38			
Монтаж металлоконструкций (Н11)									
Зарплата рабочих						425,56			
Эксплуатация машин						5,92			
в т.ч. зарплата машинистов						0			
ОХР и ОПР				57.16%		243,25			
Плановая прибыль				67.42%		286,91			
Электромонтажные работы (Н16)									
Зарплата рабочих						80,04			
Эксплуатация машин						0,13			
в т.ч. зарплата машинистов						0,08			
ОХР и ОПР				59.57%		47,73			
Плановая прибыль				40.54%		32,48			
Всего по видам работ									
Зарплата рабочих						36 677,13		36944,87	
Эксплуатация машин (из расшифровки)						2 636,12		2655,29	
в т.ч. зарплата машинистов						1 018,81		1026,2	
Увеличение зарплаты рабочих						-6,3		- 6,35	
ОХР и ОПР						30 734,93		30959,29	
Плановая прибыль						19 784,77		19929,2	
Материалы без НДС						45 128,59		45286,03	
Транспортные расходы						4 954,47		4973,88	
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ								140742,21	
Прочие затраты								12908	
в том числе:									
Отчисления в соцстрах				34 %				12 908,00	
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:								153650,21	
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности								153 650,21	
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве								153 650,21	
Итого объем работ для статистической отчётности подрядной организации								153 650,21	

Возврат стоимости материалов, полученных от разборки			- 19,03
Итого объём работ для налогообложения			153 631,18
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	30 726,24
		ВСЕГО с НДС	184 357,42
		Всего освоено (справочно)	184 357,42
Итого к оплате: 184 357,42 руб.			
Сто восемьдесят четыре тысячи триста пятьдесят семь рублей сорок две копейки			

Составил:  / Ю.М.Внебко /

Проверил:  / /