

Заказчик: Гродненское РУП "Фармация"

Адрес: инд.230023, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Ожешко, 11

Подрядчик:

Объект: Текущий ремонт (замена оконных блоков) помещений в двухэтажном административно-складском здании аптечного склада по ул.Дзержинского, 88/1 в г.Гродно

Форма С-2а (Постановление МАиС №21 от 28.06.2013 г.)

Смета

Расчет стоимости работ в ценах на 01.04.2025 г.

Брестская обл.; Зона строительства 1; Ремонт: НРР-2022

Тарифная ставка = 13,63 руб.

Страница 1

№ п/п		Обоснование	Ед.изм.	Трудо-затраты; чел.час.	Стоимость: единица измерения / всего; руб.					общая стоимость
		Поправочные коэффициенты	Объем работ		заработная плата рабочих	экспл. машин		материаль-ные ресурсы	Транспорт	
						всего	в т.ч. з/пл.			
(10) ...										
1.	E46-44-1	100 м2 проемов	194,14	2 209,77	100,97	65,63				2 310,74
		0,3	58,24	662,93	30,29	19,69				693,22
2.	E10-100-4	100 м2	103,52	1 410,98	4,46			3,83	0,27	1 419,54
		0,3	31,06	423,29	1,34			1,15	0,08	425,86
3.	Дюбель металлический рамный 10 х 152 1/10-240-30-45/13	1000 шт.						576,26	40,57	616,83
	Материал	0,08						46,1	3,25	49,35
4.	Блок оконный из поливинилхлоридного профиля, с поворотнo-откидным устройством 2/40-10-5-5/10	М2						439,33	30,93	470,26
	Материал	30						13 179,9	927,86	14 107,76
5.	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0,03 м E10-103-1	100 м	13,03	165,15				488,95	34,42	688,52
		0,7	9,12	115,6				342,26	24,09	481,95
6.	Установка подоконных досок E10-280-1	100 м	37,2	436	0,28			613,02	43,16	1 092,46
		0,21	7,81	91,56	0,06			128,73	9,06	229,41
7.	Подоконник из поливинилхлоридного профиля шириной 450 мм 2/40-25-5/35	М						38,61	2,72	41,33
	Материал	21						810,81	57,08	867,89
8.	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх E12-134-6	100 м	52,63	667,06	14,13			358,17	25,2	1 064,56
		0,2	10,53	133,41	2,83			71,63	5,04	212,91
9.	Кронштейн крепежный 1/10-240-38/130	шт.						1,24	0,09	1,33
	Материал	33						40,92	2,88	43,8
10.	Отлив оконный из стали оцинкованной, шириной 320 мм, с односторонним полимерным покрытием, цвет белый 2/20-100-15/45	М						11,2	0,55	11,75
	Материал	21						235,2	11,57	246,77
11.	Устройство откосов с использованием пвх-профиля без устройства теплоизоляционного слоя E10-265-2	100 м	65,2	826,38	6,34			715,04	50,33	1 598,09
		0,51	33,25	421,45	3,23			364,67	25,67	815,02
12.	Панель откоса из поливинилхлоридного профиля 10 х 450 мм 2/40-30/20	М						11,36	0,8	12,16
	Материал	56						636,16	44,79	680,95
13.	Уголок из пвх-профиля 2/40-25-15/10	М						1,32	0,09	1,41
	Материал	56						73,92	5,2	79,12
14.	Установка противомоскитной сетки E10-264-2	100 шт.	12,71	161,09	5,16					166,25
		0,1	1,27	16,11	0,52					16,63
15.	Противомоскитная сетка 2/40-999/133	шт.						47,78	3,36	51,14
	Материал	10						477,8	33,64	511,44
Итого по ...			151,28	1 864,35	38,27	19,69	16 409,25	1 150,21	19 462,08	
ИТОГО прямые затраты:			151,28	1 864,35	38,27	19,69	16 409,25	1 150,21	19 462,08	
Наименование затрат					%		По смете		С учётом прогн. инд. К = 1,011	
Зарплата рабочих							1 864,35		1 884,86	
Эксплуатация машин (из расшифровки)							38,27		38,68	
в т.ч. зарплата машинистов							19,69		19,91	
ОХР и ОПР					81.86%		1 542,28		1 559,25	

Плановая прибыль	52,34%	986,11	996,96
Материалы без НДС		16 409,25	16 426,87
Транспортные расходы		1 150,21	1 151,40
Временные (титовые) здания и сооружения	6,2 % * 0,93		109,83
возврат материалов от временных	15 %		- 16,47
ИТОГО строительных и иных специальных монтажных работ			22 151,38
Прочие затраты			647,62
в том числе:			
Отчисления в соцстрах	34 %		647,62
Итого строительных и иных специальных монтажных работ:			22 799,00
Итого с учётом налогов и отчислений, относимых на расходы по текущей деятельности			22 799,00
Итого с учётом коэффициента, учитывающего применение прогнозного индекса цен в строительстве			22 799,00
Итого объем работ для статистической отчетности подрядной организации			22 815,47
Итого объем работ для налогообложения			22 799,00
Сумма НДС	20 %	(Всего без НДС) * 20 / 100	4 559,80
		ВСЕГО с НДС	27 358,80
		Всего освоено (справочно)	27 375,27
Итого к оплате: 27 358,80 руб.			
Двадцать семь тысяч триста пятьдесят восемь рублей восемьдесят копеек			

Составил: _____ / Ю.И.Ронейко /

Нач. ХЭС Влф В.Н. Леонтьев